ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-050-07	ДСП хавтангаар нилэнхүйд дэвсэх	м2	276.34	2.5 / 2	.14 / .02	39.85 / 5.8	5680 / 5212	226338 / 30246	256,584
11-070-05	Банзан дээр шалны дэр мод тавих	м2	276.34	2.8 / 2	.52 / .03	142.32 / 9.45	5962 / 5212	848483 / 49258	897,740
11-220-05	600x600мм рейк модон шал хийх	м2	276.34	2.8 / 2	.95 / .03	261.58 / 8.29	5962 / 5212	1559560 / 43209	1,602,769

Нийт Хүн/цаг: 1759.2688696 / 485.20122 *Үндсэн цалин:* 12,932,508

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,198,526

Нэмэгдэл цалин: 17,717,536

Нийт цалин: 19,916,062

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,688,668

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,708,584

Ажиллах хүчний зардал: **25,313,315**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-04	Дотор метал шат угсрах	тн	3.57	3.5 / 2	92.14 / 2.93	328.94 / 10.46	6536 / 5212	2149967 / 54518	2,204,485
09-180-07	Дотор шатны төмөр хийц будах	тн	3.57	4.0 / 2	13.06 / .03	46.63 / .09	6921 / 5212	322696 / 465	323,161
08-270-11	Шатанд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	8.1	4.2 / 2	3.84 / .12	31.09 / .98	7058 / 5212	219412 / 5108	224,520
08-270-11	Проекцийн өрөөнд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	11.5	4.2 / 2	3.84 / .12	44.14 / 1.39	7058 / 5212	311511 / 7252	318,763
06-230-06	Төмөр бетон довжоог гишгүүр, ханын хамт цутгах B15	м3	5.1	2.8 / 2	13.71 / 1.53	69.92 / 7.8	5962 / 5212	416848 / 40669	457,517
08-270-11	Гадна довжооны бариултай төмөр хайс хийх	у\м	11.5	4.2 / 2	3.84 / .12	44.14 / 1.39	7058 / 5212	311511 / 7252	318,763

Нийт Хүн/цаг: 564.844047 / 22.11545 *Үндсэн цалин:* 3,847,210

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 654,026

Нэмэгдэл цалин: 5,270,678

Нийт цалин: 5,924,703

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 799,835

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 805,760

Ажиллах хүчний зардал: **7,530,298**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	17.642	3.3 / 2	1.99 / .38	35.07 / 6.7	6381 / 5212	223785 / 34941	258,726
10-120-04	3-н давхар шилтэй никель рамтай цонх гадна хананд угсрах	м2	9.542	3.3 / 2	1.99 / .38	18.97 / 3.63	6381 / 5212	121038 / 18899	139,937
08-180-07	Шилэн блокон цонх угсрах	м2	27.11	3.5 / 2	1.35 / .24	36.64 / 6.61	6536 / 5212	239456 / 34477	273,932
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	27.2	3.0 / 2	.15 / .01	4.13 / .33	6150 / 5212	25427 / 1701	27,128
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	11.52	3.7 / 2	6.06 / .34	69.77 / 3.87	6690 / 5212	466759 / 20174	486,934
10-590-05	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	3	3.1 / 2	10.19 / .19	30.56 / .58	6227 / 5212	190298 / 2997	193,295
10-710-05	Гадна шилэн хаалга угсрах	м2	3.78	3.4 / 2	4.7 / .17	17.77 / .65	6459 / 5212	114751 / 3408	118,159
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	5.88	3.4 / 2	1.24 / .37	7.27 / 2.18	6459 / 5212	46942 / 11339	58,281
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.88	3.0 / 2	.43 / .01	2.55 / .04	6150 / 5212	15694 / 215	15,909
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	3	5.0 / 2	.35 / .07	1.05 / .22	7604 / 5212	7989 / 1126	9,115

Нийт Хүн/цаг: 223.7759556 / 24.80368

Үндсэн цалин:	1,581,415
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	268,841
Нэмэгдэл цалин:	2,166,539
Нийт цалин:	2,435,380
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	328,776
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	331,212
Ажиллах хүчний зардал:	**3,095,368**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	676.37	4.0 / 2	1.3 / .00	877.93 / 1.35	6921 / 5212	6076141 / 7050	6,083,192
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	676.37	3.0 / 2	.14 / .00	97.53 / 1.08	6150 / 5212	599825 / 5640	605,466
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, хүрээ металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	746.51	3.4 / 2	2.57 / .27	1916.14 / 199.32	6459 / 5212	12376360 / 1038846	13,415,207

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	722.22	3.1 / 2	.71 / .16	511.48 / 117.72	6227 / 5212	3184962 / 613566	3,798,529

Нийт Хүн/цаг: 3403.078886 / 319.474962 *Үндсэн цалин:* 23,902,393
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,063,407
Нэмэгдэл цалин: 32,746,278
Нийт цалин: 36,809,685
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,969,307
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,006,117
Ажиллах хүчний зардал: **46,785,110**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	874.86	3.4 / 2	1.35 / .07	1182.29 / 59.05	6459 / 5212	7636384 / 307784	7,944,169
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	25.35	3.5 / 2	2.11 / .11	53.53 / 2.69	6536 / 5212	349849 / 14005	363,855
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	54.47	4.3 / 2	1.53 / .07	83.54 / 3.91	7126 / 5212	595311 / 20355	615,666
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дамнурууны амалгааг тэгшлэх	м2	211.51	3.0 / 2	.61 / .03	129.19 / 5.92	6150 / 5212	794520 / 30867	825,387
15-310-18	Шавардсан хана, багана эмульсээр будаар будах	м2	929.33	3.2 / 2	.91 / .00	846.15 / 3.16	6304 / 5212	5334161 / 16468	5,350,629
15-310-19	Шавардсан тааз, дамнурууг эмульсээр будаар будах	м2	211.51	3.0 / 2	1.16 / .00	244.65 / .57	6150 / 5212	1504620 / 2976	1,507,596
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	25.35	3.2 / 2	.91 / .00	23.08 / .09	6304 / 5212	145504 / 449	145,953
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	211.77	2.9 / 2	1.04 / .18	220.75 / 37.57	6056 / 5212	1336856 / 195804	1,532,661

Нийт Хүн/цаг: 2783.182081 / 112.952916 *Үндсэн цалин:* 18,285,916
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,108,606
Нэмэгдэл цалин: 25,051,704
Нийт цалин: 28,160,310
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,801,642

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,829,802
Ажиллах хүчний зардал: **35,791,754**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В7.5	м3	9.31	2.4 / 2	1.1 / 1.49	10.26 / 13.83	5587 / 5212	57326 / 72106	129,432
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	93.1	2.6 / 2	.21 / .12	19.76 / 11.17	5774 / 5212	114070 / 58228	172,299
11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	79.28	2.4 / 2	1.18 / 1.08	93.91 / 85.94	5587 / 5212	524659 / 447917	972,576
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	648	1.0 / 2	.07 / .01	46.66 / 7.78	4272 / 5212	199314 / 40529	239,843

Нийт Хүн/цаг: 170.579531 / 118.72218 *Үндсэн цалин:* 1,514,150
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 257,405
Нэмэгдэл цалин: 2,074,385
Нийт цалин: 2,331,790
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 314,792
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 317,123
Ажиллах хүчний зардал: **2,963,705**

Бүгд хүн/цаг: ***22575.3046 / 2143.564688*** **Бүгд цалин:** ***150,629,305***
Инженер техникийн ажилчдын цалин: **25,606,982**
Нэмэгдэл цалин: **55,732,843**
Нийт цалин: **231,969,129**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **31,315,832**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **31,547,802**
Ажиллах хүчний зардал: **294,832,764**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	2140.56	0	3210.84	20	1	323.62	20,781,841
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	2756.65	0	4134.975	20	1	323.62	26,763,212
					0					**47,545,053**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	11.5827	21,057	11.5827	1	1	960.47	11,125
1-0795	Тос	кг	2,349	154.47	362,850	.1931	224	2	280.66	12,139
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	22.86	64,419	.0229	224	1	216.56	1,109
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	-3.996	-11,261	-.004	224	1	216.56	-194
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	8.7912	144,177	.2989	224	2	280.66	18,791
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	315.051	1,402,292	.356	224	2	280.66	22,381
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	21.345	59,062	.0245	224	2	280.66	1,543
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	16.028	59,833	.0186	224	2	280.66	1,169
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,500	1.56	3,900	.0018	224	2	280.66	111
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	16,400	83.72	1,373,008	2.8465	224	2	280.66	178,952
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0325	18,054	.0211	224	1	216.56	1,025
1-4180	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	65.4675	22,095,281	157.122	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	15.606	4,213,620	37.4544	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.0655	12,778,899	5.0655	224	1	216.56	245,725
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.2591	653,646	.2591	224	1	216.56	12,569
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.0569	587,116	.6341	224	1	216.56	30,762
					43,825,953					**537,208**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	.3888	117	.0002	224	2	280.66	12

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	57.5029	104,540	57.5029	1	1	960.47	55,230
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6652	36,635	2.4978	25	1	314.1	19,614
1-0795	Тос	кг	2,349	1207.474	2,836,356	1.5093	224	2	280.66	94,889
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	46.224	130,259	.0462	224	1	216.56	2,242
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	28.98	81,666	.029	224	1	216.56	1,406
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	624.192	10,236,749	21.2225	224	2	280.66	1,334,214
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	811.894	2,246,511	.9337	224	2	280.66	58,698
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.3435	128,534	.3503	56	1	261.49	5,130
1-4529	Шохой	тн	276,000	.1338	36,932	.1633	56	1	261.49	2,391
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	437.318	1,632,508	.5073	224	2	280.66	31,892
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	1.1682	648,911	.7593	224	1	216.56	36,833
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	507.87	1,269,675	.579	224	2	280.66	36,399
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	98.328	30,481,680	235.9872	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	104.652	30,087,450	251.1648	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	23.315	58,817,506	23.315	224	1	216.56	1,131,000
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	1.1235	2,834,259	1.1235	224	1	216.56	54,500
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	12.0894	6,715,662	9.6715	224	1	216.56	469,160
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	555,500	4.994	2,774,167	3.9952	224	1	216.56	193,805
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	97.916	1,605,822	3.7208	224	2	280.66	233,919
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.8208	455,954	.5335	224	1	216.56	25,881
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.18	99,990	.117	224	1	216.56	5,676
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	18.6853	10,379,662	11.2112	224	1	216.56	543,847
					163,641,544					**4,336,738**

МЕТАЛ КАРКАС, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	11.1488	89,190	.0111	224	1	216.56	541
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	22.2976	304,741	.0223	224	1	216.56	1,082
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	11,500	83.616	961,584	.485	224	1	216.56	23,526
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	4	256,692	.0042	224	1	216.56	206
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	36.111	559,721	.1225	224	3	391.34	10,737
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	4	46,328	.0042	224	1	216.56	206

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	100	23691.2	2,369,120	.2369	224	1	216.56	11,492
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	278.72	278,720	1.6166	224	1	216.56	78,419
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	2,501	1534	3,836,534	1.534	224	1	216.56	74,413
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	200	5574.4	1,114,880	.063	224	2	280.66	3,960
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	40.8148	612,222	.0527	224	2	280.66	3,310
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	5.3444	14,788	.0061	224	2	280.66	386
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	2.5281	50,563	.0338	224	3	391.34	2,961
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	7.4389	20,963	.0074	224	1	216.56	361
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	144.444	505,554	.1444	224	1	216.56	7,007
1-0879	Электрод	кг	3,733	13.936	52,023	.0162	224	2	280.66	1,016
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	66.1019	246,759	.0767	224	2	280.66	4,821
1-0878	Электрод э-50	кг	3,733	28.3199	105,718	.0329	224	2	280.66	2,065
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	3,200	17.5231	56,074	.0198	224	1	216.56	961
1-4564	Эрэг гайк	кг	30,188	1.534	46,308	.0017	224	1	216.56	84
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	2,500	12.8856	32,214	.0146	224	1	216.56	706
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	80.8886	227,944	.0914	224	2	280.66	5,746
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	2.2962	13,777	.0018	224	1	216.56	89
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	11597	37,945,384	15.0761	224	1	216.56	731,333
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3,272	139.164	455,345	.1392	224	1	216.56	6,751
1-4174	Даравч шайб	кг	550	1.1965	658	.0014	224	1	216.56	66
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан б-200мм	м2	123,140	703.768	86,661,992	12.6678	224	1	216.56	614,509
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	15,000	97.552	1,463,280	.5853	224	1	216.56	28,393
1-0129	Дюбель	ш	400	2787.2	1,114,880	.315	224	2	280.66	19,800
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	15,500	759.512	11,772,436	17.2029	224	1	216.56	834,505
1-0418	Олс	кг	54,375	2.8877	157,016	.003	224	2	280.66	187
					151,373,408					**2,469,641**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	.4402	3,521	.0004	224	1	216.56	21
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	.9629	13,159	.001	224	3	391.34	84
1-4271	Ус	м3	1,818	84.2722	153,207	84.2722	1	1	960.47	80,941

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	100	55.02	5,502	.0006	224	1	216.56	27
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	11.004	11,004	.0638	224	1	216.56	3,096
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	33.6481	740,258	50.4721	25	1	314.1	396,332
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1,500	2.2008	3,301	.0025	224	2	280.66	156
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	200	82.53	16,506	.0009	224	2	280.66	59
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	211,451	12.4944	2,641,953	8.1214	224	2	280.66	510,572
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	211,451	177.0924	37,446,365	141.6739	224	2	280.66	8,906,733
1-0094	Хадаас	кг	2,767	2.8376	7,852	.0033	224	2	280.66	205
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	388,713	36.1794	14,063,403	2.8944	224	1	216.56	140,403
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	1.2347	462,091	1.2594	56	1	261.49	18,442
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	2.3565	881,890	2.4036	56	1	261.49	35,197
1-4529	Шохой	тн	276,000	1.1492	317,187	1.4021	56	1	261.49	20,531
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	21,000	2	42,000	.12	15	1	334.65	602
1-2696	Ялуу я22-12-14	ш	39,240	1	39,240	.095	15	1	334.65	477
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	545	1450.2412	790,381	.145	224	1	216.56	7,035
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.3917	3,510,879	1.3917	224	1	216.56	67,511
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0696	175,544	.0696	224	1	216.56	3,376
1-5003	Гадна ханын сендвичэн эрдэс хөвөн хавтан б-150мм	м2	126,295	27.7851	3,509,119	1.3337	224	1	216.56	64,696
1-5006	Гадна булан	м	4,609	4.6492	21,428	.021	224	1	216.56	1,017
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	6,272	372.435	2,335,912	.3948	224	2	280.66	24,819
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	22.0733	8,086,866	87.7414	224	1	216.56	4,256,287
1-5007	Дотор булан	м	2,245	4.6492	10,437	.021	224	1	216.56	1,017
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.1774	98,518	.1153	224	1	216.56	5,592
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	1,500	6.3548	9,532	.0341	224	1	216.56	1,652
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	148.974	148,974	.1579	224	1	216.56	7,660
					75,546,032					**14,554,542**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4023	600х600мм рейк модон шал	м2	142,182	290.157	41,255,103	26.4043	224	1	216.56	1,280,857
1-4242	Резинэн жийрэгтэй босоо тулаас	ш	1,000	1825.3775	1,825,378	1.9349	25	1	314.1	15,194
1-4271	Ус	м3	1,818	58.1594	105,734	58.1594	1	1	960.47	55,860

159

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	24.3712	536,167	36.5569	25	1	314.1	287,063
1-5232	Тайзны метал рам /квадрат/	кг	3,298	1271.8464	4,194,549	3.8155	25	1	314.1	29,962
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	125.712	354,256	.1257	224	1	216.56	6,098
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	693.9296	2,230,984	1.6918	224	2	280.66	106,360
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	102.972	1,324,014	.1164	224	2	280.66	7,315
1-0292	Хулдаасан шал	м2	41,047	350.1048	14,370,752	1.3549	224	2	280.66	85,180
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	6,144	343.24	2,108,867	.2763	224	1	216.56	13,404
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	154.895	689,438	.175	224	2	280.66	11,004
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	80.1106	221,666	.0921	224	2	280.66	5,792
1-4335	Хөвөө мод	м	3,300	304.803	1,005,850	.2454	224	1	216.56	11,903
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	4.8954	1,832,080	4.9934	56	1	261.49	73,120
1-4052	Шалны дэр мод	м3	555,500	4.9741	2,763,124	3.4819	25	1	314.1	27,341
1-0496	Шалны дсп хавтан	м2	14,182	281.8668	3,997,435	3.4726	224	2	280.66	218,315
1-5233	Шалны osb хавтан	м2	12,645	66.318	838,591	.6632	25	1	314.1	5,208
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	6.984	26,071	.0081	224	2	280.66	509
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.085	47,218	.0553	224	1	216.56	2,680
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	86.7	24,926,250	208.08	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.492	8,809,363	3.492	224	1	216.56	169,395
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1746	440,468	.1746	224	1	216.56	8,470
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	57.8003	16,264,091	1.8496	224	1	216.56	89,724
					130,167,447					**2,510,752**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.0032	6	.0032	1	1	960.47	3
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0119	262	.0178	25	1	314.1	140
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	24.99	374,850	.0322	224	2	280.66	2,027
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	3.06	8,623	.0031	224	1	216.56	148
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	6.936	19,192	.008	224	2	280.66	501
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0294	11,003	.03	56	1	261.49	439
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.0049	1,852	.005	56	1	261.49	74
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	34.5576	129,004	.0401	224	2	280.66	2,520

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	.612	339,966	.3978	224	1	216.56	19,297
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	5.202	1,495,575	12.4848	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0816	205,855	.0816	224	1	216.56	3,958
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0041	10,293	.0041	224	1	216.56	198
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	3,298	45.5	150,059	.0455	224	1	216.56	2,207
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	3570	11,681,040	4.641	224	1	216.56	225,132
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	.0373	20,731	.0243	224	1	216.56	1,177
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	3,298	228.7428	754,394	.2287	224	1	216.56	11,096
					15,202,703					**268,919**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Сөликон	кг	8,000	1.134	9,072	.0011	224	1	216.56	55
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	2.304	31,489	.0023	224	1	216.56	112
1-4271	Ус	м3	1,818	.2841	517	.2841	1	1	960.47	273
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.876	19,272	1.314	25	1	314.1	10,318
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	17.9948	5,582,485	.6953	224	2	280.66	43,713
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	3.4116	9,440	.0039	224	2	280.66	247
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.171	3,240	.0013	224	2	280.66	85
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	12.672	1,190,712	2.2303	224	1	216.56	108,189
1-0754	Цоож	ш	45,455	3	136,365	.0037	224	2	280.66	234
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.1993	74,599	.2033	56	1	261.49	2,977
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	2.994	7,485	.0034	224	2	280.66	213
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0175	4,825	.0213	56	1	261.49	312
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.1645	43,759	.2007	56	1	261.49	2,939
1-1268	Шилэн блокон цонх	ш	19,000	677.75	12,877,250	1.9994	224	2	280.66	125,696
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	30.514	218,816	.0369	224	3	391.34	3,237
1-0879	Электрод	кг	3,733	.2268	847	.0003	224	2	280.66	17
1-0060	Боолт	кг	2,500	.8694	2,174	.001	224	2	280.66	62
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0304	76,598	.0304	224	1	216.56	1,473
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0015	3,830	.0015	224	1	216.56	74
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	1,856,000	2	3,712,000	.24	224	2	280.66	15,088

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гадна төмөр хаалга /1800*2100/	ш	2,100,000	1	2,100,000	.15	224	2	280.66	9,430
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	501,136	3.969	1,989,009	.2381	224	1	216.56	11,552
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	290,204	5.88	1,706,400	.1764	224	2	280.66	11,090
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	.6804	2,041	.0008	224	1	216.56	37
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	13.608	24,494	.0154	224	2	280.66	967
1-4412	Никель рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	513,636	9.7328	4,999,137	.3761	224	2	280.66	23,643
					34,825,854					**372,032**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	14.8801	41,173	.0171	224	2	280.66	1,076
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	744.007	6,443,845	.7886	224	2	280.66	49,581
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	4058.22	1,659,812	.4586	224	2	280.66	28,830
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	4058.22	2,211,730	.4586	224	2	280.66	28,830
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	104.4992	39,013,823	10.3454	224	3	391.34	906,881
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	223.953	1,791,624	.271	224	2	280.66	17,036
1-0861	Шураг	кг	2,500	597.208	1,493,020	.6748	224	2	280.66	42,426
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	8510.214	28,066,686	9.6165	224	2	280.66	604,571
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	163,636	761.4402	124,599,029	11.4216	224	1	216.56	554,056
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	2687.436	4,837,385	3.0368	224	2	280.66	190,917
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	854.487	1,657,705	.0097	224	2	280.66	607
					211,815,831					**2,424,810**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	45.1125	82,015	45.1125	1	1	960.47	43,329
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	22.9073	503,960	34.3609	25	1	314.1	269,819
1-0376	Хар замаска	кг	406	1057.55	429,365	1.0787	224	2	280.66	67,816
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	11.0232	30,501	.0127	224	2	280.66	797

142

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	22.7464	72,379	.0989	224	2	280.66	6,215
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	1166.19	391,840	1.4217	224	2	280.66	89,377
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	24.1698	169,189	.041	224	2	280.66	2,577
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.6612	247,436	.6744	56	1	261.49	9,875
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	13.7363	3,654,217	16.7582	56	1	261.49	245,398
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	87.486	26,246	.0901	224	1	216.56	4,371
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	676.3902	4,821,309	1.3088	224	2	280.66	82,282
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	105.755	230,757	.0116	224	1	216.56	564
					10,659,215					**822,421**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.8549	7,008	3.8549	1	1	960.47	3,702
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.3475	51,644	3.5212	25	1	314.1	27,650
	Хог хаягдал	м3	0	8.424	0	10.9512	20	1	323.62	70,881
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.4397	164,544	.4485	56	1	261.49	6,567
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	43.8706	123,627	.0439	224	1	216.56	2,128
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	9.4962	2,374,050	22.7909	0	1	960.47	0
					2,720,874					**110,928**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **839,778,859** **75,953,044**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4023	600x600мм рейк модон шал	м2	290.157	142,182	41,255,103
1-5072	Селикон	кг	12.723	8,000	101,784
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	25.5645	13,667	349,389
1-0671	Сийрс	м2	.3888	300	117
1-4242	Резинэн жийрэгтэй босоо тулаас	ш	1825.3775	1,000	1,825,378
1-4271	Ус	м3	260.7719	1,818	474,083
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	83.616	11,500	961,584
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	4	64,173	256,692
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	36.111	15,500	559,721
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4	11,582	46,328
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	23746.22	100	2,374,622
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	289.724	1,000	289,724
1-4542	Уулын элс	м3	85.8271	22,000	1,888,197
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	2.2008	1,500	3,301
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	1534	2,501	3,836,534
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	5656.93	200	1,131,386
1-5232	Тайзны метал рам /квадрат/	кг	1271.8464	3,298	4,194,549
1-0795	Тос	кг	1361.944	2,349	3,199,206
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	65.8048	15,000	987,072
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	69.084	2,818	194,679
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	150.696	2,818	424,661
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	3.06	2,818	8,623
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	632.9832	16,400	10,380,925
1-0680	Хуйлмал материал	м2	693.9296	3,215	2,230,984
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	102.972	12,858	1,324,014
1-0292	Хулдаасан шал	м2	350.1048	41,047	14,370,752
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	343.24	6,144	2,108,867
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	17.9948	310,227	5,582,485
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	12.4944	211,451	2,641,953
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	177.0924	211,451	37,446,365
	Хог хаягдал	м3	8.424	0	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	469.946	4,451	2,091,730
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	14.8801	2,767	41,173
1-0376	Хар замаска	кг	1057.55	406	429,365
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	2140.56	0	0
1-0094	Хадаас	кг	2.8376	2,767	7,852
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	19.7793	2,767	54,729
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	921.4566	2,767	2,549,670
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	744.007	8,661	6,443,845
1-4335	Хөвөө мод	м	304.803	3,300	1,005,850
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	4058.22	409	1,659,812
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	4058.22	545	2,211,730
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	36.1794	388,713	14,063,403
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	2.5281	20,000	50,563
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	22.7464	3,182	72,379
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	104.4992	373,341	39,013,823
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	12.672	93,964	1,190,712
1-0754	Цоож	ш	3	45,455	136,365
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	223.953	8,000	1,791,624
1-0135	Цагаан замаска	кг	1166.19	336	391,840

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	24.1698	7,000	169,189
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	7.4389	2,818	20,963
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	144.444	3,500	505,554
1-4029	Цемент м-300	тн	6.1596	374,242	2,305,174
1-4028	Цемент м-400	тн	4.005	374,242	1,498,855
1-0861	Шураг	кг	597.208	2,500	1,493,020
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2.994	2,500	7,485
1-4529	Шохой	тн	1.3005	276,000	358,944
1-4529	Шохой /цемент/	тн	13.9008	266,027	3,697,976
1-1268	Шилэн блокон цонх	ш	677.75	19,000	12,877,250
1-4052	Шалны дэр мод	м3	4.9741	555,500	2,763,124
1-0496	Шалны дсп хавтан	м2	281.8668	14,182	3,997,435
1-5233	Шалны osb хавтан	м2	66.318	12,645	838,591
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	30.514	7,171	218,816
1-0879	Электрод	кг	14.1628	3,733	52,870
1-0879	Электрод э-42	кг	560.9895	3,733	2,094,174
1-0878	Электрод э-50	кг	28.3199	3,733	105,718
1-0060	Эрэг боолт	кг	1.56	2,500	3,900
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	17.5231	3,200	56,074
1-4564	Эрэг гайк	кг	1.534	30,188	46,308
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	2	21,000	42,000
1-2696	Ялуу я22-12-14	ш	1	39,240	39,240
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	83.72	16,400	1,373,008
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	.612	555,500	339,966
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	1.2857	555,500	714,182
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	507.87	2,500	1,269,675
1-0060	Боолт	кг	.8694	2,500	2,174
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	12.8856	2,500	32,214
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	1450.2412	545	790,381
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	80.8886	2,818	227,944
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	8510.214	3,298	28,066,686
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	43.8706	2,818	123,627
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	98.328	310,000	30,481,680
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	65.4675	337,500	22,095,281
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	196.554	287,500	56,509,275
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	15.606	270,000	4,213,620
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	9.4962	250,000	2,374,050
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	2756.65	0	0
1-3943	Ацетилен	м3	2.2962	6,000	13,777
1-0733	Арматур	тн	33.3762	2,522,727	84,199,099
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1.6324	2,522,727	4,118,039
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	2	1,856,000	3,712,000
	Гадна төмөр хаалга /1800*2100/	ш	1	2,100,000	2,100,000
1-5003	Гадна ханын сендвичэн эрдэс хөвөн хавтан б-150мм	м2	27.7851	126,295	3,509,119
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	3.969	501,136	1,989,009
1-5006	Гадна булан	м	4.6492	4,609	21,428
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	45.5	3,298	150,059
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	761.4402	163,636	124,599,029
1-3825	Ган бүтээц	кг	15167	3,272	49,626,424
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	139.164	3,272	455,345

145

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	372.435	6,272	2,335,912
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	12.0894	555,500	6,715,662
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	4.994	555,500	2,774,167
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	87.486	300	26,246
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	22.0733	366,364	8,086,866
1-0212	Дотор эмульс	кг	676.3902	7,128	4,821,309
1-5007	Дотор булан	м	4.6492	2,245	10,437
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	5.88	290,204	1,706,400
1-0073	Даравч төмөр	кг	.6804	3,000	2,041
1-4174	Даравч шайб	кг	1.1965	550	658
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	97.916	16,400	1,605,822
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан б-200мм	м2	703.768	123,140	86,661,992
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	97.552	15,000	1,463,280
1-0129	Дюбель	ш	2787.2	400	1,114,880
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	.1774	555,500	98,518
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	.8208	555,500	455,954
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	6.3548	1,500	9,532
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	.18	555,500	99,990
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	.0373	555,500	20,731
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	19.7422	555,500	10,966,778
1-5101	Заслалын тор	м2	105.755	2,182	230,757
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	2701.044	1,800	4,861,879
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	854.487	1,940	1,657,705
1-4412	Никель рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	9.7328	513,636	4,999,137
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	228.7428	3,298	754,394
4-0001	Модон тоосго	ш	148.974	1,000	148,974
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	759.512	15,500	11,772,436
1-0418	Олс	кг	2.8877	54,375	157,016
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	57.8003	281,384	16,264,091

839,778,859

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	269.19	14,000	3,768,657
1017	Бульдозер	27.95	90,105	2,518,117
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	150.34	54,107	8,134,221
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	9.89	115,033	1,137,270
				15,558,265

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	4.85	59,489	288,623
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.56	7,627	4,290
7021	Бетон зуурмагийн насос	21.32	58,485	1,246,967
7004	Авто бетон зуурагч	1.94	17,364	33,664
2028	Автокран 5тн	1.12	59,489	66,859
	Автомашин	.89	13,800	12,224
3027	Гагнуурын аппарат	5	19,064	95,320
9023	Гүний доргиур	16.91	12,800	216,509
				1,964,456

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	49.51	59,489	2,945,419
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	20.23	7,627	154,319
2001	Цамхагт кран 5 тн	130.68	43,200	5,645,203
7004	Бетон зуурмагын насос	120.04	58,485	7,020,656
7001	Бетон зуурмагийн насос	21.99	58,485	1,285,850
2028	Автокран 5тн	18.39	59,489	1,093,825
	Автомашин	6.61	13,800	91,178
3027	Гагнуурын аппарат	200.7	19,064	3,826,183
9022	Гадаргуугийн доргиур	2.11	9,115	19,268
9023	Гүний доргиур	189.85	12,800	2,430,132
				24,512,033

МЕТАЛ КАРКАС, ДЭЭВРИЙН АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	204.16	6,852	1,398,921
	Тавлагч	319.83	627	200,534
9002	Хийн өрөм	4.64	14,250	66,103
3027	Цахилгаан өрөм	319.83	8,250	2,638,607
2006	Цамхагт кран 10тн	18.21	54,800	997,759
9024	Буун цацагч	3.26	4,200	13,677
2028	Автокран 5тн	290.85	59,489	17,302,309
2030	Автокран 10тн	13.25	80,019	1,060,553
	Автомашин	1.48	13,800	20,407
3027	Гагнуурын аппарат	23.97	19,064	456,876
				24,155,747

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	11.14	6,852	76,342
	Тавлагч	11.77	627	7,382
11004	Цахилгаан өрөм	62.48	8,250	515,441
2001	Цамхагт кран 5-8тн	10.78	54,000	582,336
	Шурупдэгч машин	.5	10,000	4,952

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	32.58	59,489	1,937,911
	Автомашин	19.51	13,800	269,233
	Өргөгч машин	8.06	3,370	27,164
				3,420,760

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	40.8	35,760	1,459,008
9008	Цахилгаан сойз	5.53	78,486	433,776
2028	Автокран 5тн	39.68	59,489	2,360,250
	Автомашин	94.95	13,800	1,310,320
9021	Доргиур	36.91	9,115	336,469
				5,899,824

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	150.18	59,489	8,933,881
	Автомашин	.56	13,800	7,751
3027	Гагнуурын аппарат	23.49	19,064	447,825
9023	Гүний доргиур	8.87	12,800	113,587
				9,503,044

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	18.35	8,250	151,359
2001	Цамхагт кран 5 тн	2.93	43,200	126,595
	Шурупдэгч машин	.14	10,000	1,436
2028	Автокран 5тн	2.26	59,489	134,458
	Автомашин	1.06	13,800	14,617
				428,465

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	228.43	8,250	1,884,564
	Авто машин	.08	3,450	280
2028	Автокран 5тн	64.27	59,489	3,823,654
	Автомашин	1.04	13,800	14,326
				5,722,824

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	14.36	59,489	854,200
	Автомашин	.92	13,800	12,685
				866,886

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.06	59,489	181,771
	Автомашин	.00	13,800	33
9021	Доргиур	5.59	9,115	50,916
				232,721

НИЙТ ДҮН: **92,265,027**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	54.36	59,489	3,234,042
	Таслагч	215.3	6,852	1,475,263
	Тавлагч	331.61	627	207,917
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	20.8	7,627	158,609
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	40.8	35,760	1,459,008
8031	Хийн индүү 25тн	269.19	14,000	3,768,657
9002	Хийн өрөм	4.64	14,250	66,103
9008	Цахилгаан сойз	5.53	78,486	433,776
11004	Цахилгаан өрөм	629.09	8,250	5,189,972
2001	Цамхагт кран 5 тн	133.61	43,200	5,771,798
2001	Цамхагт кран 5-8тн	10.78	54,000	582,336
2006	Цамхагт кран 10тн	18.21	54,800	997,759
	Шурупдэгч машин	.64	10,000	6,388
9024	Буун цацагч	3.26	4,200	13,677
1017	Бульдозер	27.95	90,105	2,518,117
7004	Бетон зуурмагын насос	120.04	58,485	7,020,656
7021	Бетон зуурмагийн насос	43.31	58,485	2,532,817
7004	Авто бетон зуурагч	1.94	17,364	33,664
	Авто машин	.08	3,450	280
2028	Автокран 5тн	616.74	59,489	36,689,118
2030	Автокран 10тн	13.25	80,019	1,060,553
	Автомашин	127.01	13,800	1,752,775
9022	Гадаргуугийн доргиур	2.11	9,115	19,208
9023	Гүний доргиур	215.64	12,800	2,760,228
9021	Доргиур	42.5	9,115	387,386
	Өргөгч машин	8.06	3,370	27,164
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	150.34	54,107	8,134,221
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	9.89	115,033	1,137,270

92,265,027

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,516,548
2	Материал	37,840,027
3	Тээвэр	2,805,121
4	Машин ашиглалт	2,036,178
	Шууд зардлын дүн	54,197,874
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,253,969
6	Ашиг / 15%/	8,767,777
	Барилга угсралтын ажлын дүн	67,219,620
7	НӨАТ 10%	6,721,962
8	Нормчлолын сан 0.18%	120,995
	Дүн	74,062,577
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,344,392
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	672,196
	Дүн	76,079,166
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,344,392
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	77,423,558

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТӨВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	1,425,872	353,911	0	159,045	596,205	130,727	185,983
2	Суурийн ажил	7,916,887	800,881	5,311,205	421,858	54,476	295,829	1,032,637
3	Дээврийн ажил	5,817,549	719,397	3,826,629	58,764	188,219	265,730	758,811
4	Шалны ажил	7,233,416	1,477,648	3,961,872	168,736	135,860	545,812	943,489
5	Хана, хамар хана, хучилтын ажил	14,516,405	2,548,923	6,854,756	694,649	1,583,116	941,518	1,893,444
6	Гадна заслын ажил	21,960,265	3,016,102	14,393,645	417,472	154,579	1,114,084	2,864,382
7	Бусад ажил	630,272	262,237	169,507	14,498	4,956	96,865	82,209
8	Хаалга, цонхны ажил	3,775,873	379,312	2,674,198	51,589	38,159	140,110	492,505
9	Дотор заслын ажил	3,943,081	1,958,138	648,216	49,566	49,551	723,295	514,315
	НИЙТ ДҮН:	67,219,620	11,516,548	37,840,027	2,036,178	2,805,121	4,253,969	8,767,777

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-01	Асгаас хөрсийг механизмаар ухаж, автосамосвалд ачиж, хаях	м3	34.82	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
01-060-06	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	2.44	3.0 / 2	3.38 /	8.25 /	6150 / 5212	50743 /	50,743
01-400-06	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог механизмаар түрж булах	м3	22.6	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог гараар эргүүлж булах	м3	3.99	1.4 / 2	2.19 /	8.75 /	4648 / 5212	40648 /	40,648
01-190-07	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	26.59	3.0 / 2	.54 /	14.4 /	6150 / 5212	88534 /	88,534
01-280-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	26.59	2.0 / 2	.01 /	.17 /	5212 / 5212	887 /	887

Нийт Хүн/цаг: 31.562144 / 0 *Үндсэн цалин:* 180,812

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 30,738

Нэмэгдэл цалин: 247,713

Нийт цалин: 278,451

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 37,591

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 37,869

Ажиллах хүчний зардал: **353,911**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	1.03	2.4 / 2	.76 / 1.49	.79 / 1.53	5587 / 5212	4386 / 7977	12,364
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	9.1	3.1 / 2	5.33 / .36	48.51 / 3.28	6227 / 5212	302057 / 17075	319,131
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20.65	2.9 / 2	.49 / .01	10.17 / .17	6056 / 5212	61565 / 861	62,426
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	7.5	2.2 / 2	.34 / .04	2.54 / .29	5399 / 5212	13723 / 1525	15,247

Нийт Хүн/цаг: 62.000361 / 5.26428 *Үндсэн цалин:* 409,168

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	69,559
Нэмэгдэл цалин:	560,561
Нийт цалин:	630,119
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	85,066
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	85,696
Ажиллах хүчний зардал:	**800,881**

ХАНА, ХАМАР ХАНА, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16	2.9 / 2	5.39 / 2.26	86.19 / 36.16	6056 / 5212	521969 / 188466	710,435
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор парапетны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.42	2.9 / 2	6.2 / 2.22	21.21 / 7.59	6056 / 5212	128424 / 39572	167,995
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	3.94	3.0 / 2	15.16 / 1.99	59.73 / 7.83	6150 / 5212	367310 / 40804	408,114
07-500-15	Төмөр бетон ялуу угсрах, ДЯ25-38-22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847
07-500-15	Төмөр бетон ялуу угсрах, ДЯ31-38-22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847

Нийт Хүн/цаг: 169.47013 / 51.82118

Үндсэн цалин:	1,302,238
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	221,380
Нэмэгдэл цалин:	1,784,066
Нийт цалин:	2,005,447
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	270,735
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	272,741
Ажиллах хүчний зардал:	**2,548,923**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	22.5	2.5 / 2	.1 / .07	2.32 / 1.51	5680 / 5212	13163 / 7857	21,020
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	22.5	2.1 / 2	.06 /	1.42 / .00	5306 / 5212	7521 / 12	7,533
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	22.5	2.2 / 2	.21 / .01	4.81 / .28	5399 / 5212	25996 / 1466	27,462

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=200мм	м2	22.5	3.0 / 2	.54 / .02	12.13 / .47	6150 / 5212	74584 / 2463	77,047
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	3.37	2.5 / 2	2.18 / .98	7.34 / 3.3	5680 / 5212	41719 / 17213	58,932
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах /тэгшилгээний зузаан 50мм/	м2	22.5	3.0 / 2	.06 / .01	1.29 / .25	6150 / 5212	7915 / 1325	9,240
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	22.5	2.5 / 2	.1 / .07	2.32 / 1.51	5680 / 5212	13163 / 7857	21,020
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	22.5	2.1 / 2	.06 /	1.42 / .00	5306 / 5212	7521 / 12	7,533
12-130-13	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс-ЭПП/	м2	45	3.5 / 2	.28 / .00	12.51 / .04	6536 / 5212	81765 / 235	82,000
12-130-13	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах /Унифлекс-ЭКП/	м2	22.5	3.5 / 2	.28 / .00	6.26 / .02	6536 / 5212	40883 / 117	41,000
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	41.86	3.9 / 2	.05 /	2.13 / .04	6844 / 5212	14554 / 196	14,750

Нийт Хүн/цаг: 53.935903 / 7.435274 *Үндсэн цалин:* 367,538

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 62,481

Нэмэгдэл цалин: 503,527

Нийт цалин: 566,009

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 76,411

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 76,977

Ажиллах хүчний зардал: **719,397**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	19.66	3.0 / 2	.47 / .01	9.22 / .28	6150 / 5212	56706 / 1435	58,141
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	0.122	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.1 / .3	5680 / 5212	11950 / 1555	13,506
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	2.95	2.2 / 2	4.25 / 3.69	12.55 / 10.89	5399 / 5212	67752 / 56735	124,487
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	19.66	3.2 / 2	.24 / .02	4.78 / .33	6304 / 5212	30129 / 1742	31,871
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.66	2.6 / 2	.21 / .12	4.17 / 2.36	5774 / 5212	24088 / 12296	36,384
11-240-09	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	19.66	3.3 / 2	3.67 / .3	72.09 / 5.86	6381 / 5212	460002 / 30535	490,537

Нийт Хүн/цаг: 104.9139576 / 20.011252 *Үндсэн цалин:* 754,926

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	128,337
Нэмэгдэл цалин:	1,034,249
Нийт цалин:	1,162,587
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	156,949
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	158,112
Ажиллах хүчний зардал:	**1,477,648**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	7.65	3.3 / 2	1.99 / .38	15.21 / 2.91	6381 / 5212	97039 / 15151	112,190
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	7.65	3.0 / 2	.15 / .01	1.16 / .09	6150 / 5212	7151 / 478	7,630
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	1.75	3.7 / 2	6.06 / .34	10.6 / .59	6690 / 5212	70905 / 3065	73,970

Нийт Хүн/цаг:	26.968935 / 3.5868	*Үндсэн цалин:*	193,790
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	32,944
		Нэмэгдэл цалин:	265,492
		Нийт цалин:	298,436
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	40,289
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	40,587
		Ажиллах хүчний зардал:	**379,312**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	34.21	4.0 / 2	1.3 / .00	44.4 / .07	6921 / 5212	307324 / 357	307,681
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	34.21	3.0 / 2	.14 / .00	4.93 / .05	6150 / 5212	30338 / 285	30,624
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, парапетанд металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	54.67	3.4 / 2	2.57 / .27	140.33 / 14.6	6459 / 5212	906372 / 76079	982,451
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл	м2	41.86	3.1 / 2	.71 / .16	29.65 / 6.82	6227 / 5212	184601 / 35562	220,163

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	өндөр төмөр шат угсрах ба задлах								

Нийт Хүн/цаг: 219.30987 / 21.543226 *Үндсэн цалин:* 1,540,919
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 261,956
Нэмэгдэл цалин: 2,111,059
Нийт цалин: 2,373,015
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 320,357
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 322,730
Ажиллах хүчний зардал: **3,016,102**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	42.1	3.4 / 2	1.35 / .07	56.89 / 2.84	6459 / 5212	367478 / 14811	382,289
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	7.9	3.5 / 2	2.11 / .11	16.68 / .84	6536 / 5212	109026 / 4365	113,391
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	19.66	3.0 / 2	.61 / .03	12.01 / .55	6150 / 5212	73851 / 2869	76,720
15-310-18	Шавардсан хана эмульсээр будаар будах	м2	42.1	3.2 / 2	.91 / .00	38.33 / .14	6304 / 5212	241645 / 746	242,391
15-310-19	Шавардсан тааз эмульсээр будаар будах	м2	19.66	3.0 / 2	1.16 / .00	22.74 / .05	6150 / 5212	139855 / 277	140,132
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	7.9	3.2 / 2	.91 / .00	7.19 / .03	6304 / 5212	45344 / 140	45,484

Нийт Хүн/цаг: 153.84884 / 4.452712 *Үндсэн цалин:* 1,000,408
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 170,069
Нэмэгдэл цалин: 1,370,559
Нийт цалин: 1,540,628
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 207,985
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 209,525
Ажиллах хүчний зардал: **1,958,138**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B7.5	м3	0.58	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.64 / .86	5587 / 5212	3571 / 4492	8,063
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5.8	2.6 / 2	.21 / .12	1.23 / .7	5774 / 5212	7106 / 3628	10,734
11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	8.71	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.32 / 9.44	5587 / 5212	57641 / 49210	106,851
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	22.5	1.0 / 2	.07 / .01	1.62 / .27	4272 / 5212	6921 / 1407	8,328

Нийт Хүн/цаг: 13.806973 / 11.26952 *Үндсэн цалин:* 133,976

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 22,776

Нэмэгдэл цалин: 183,547

Нийт цалин: 206,323

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 27,854

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 28,060

Ажиллах хүчний зардал: **262,237**

Бүгд хүн/цаг: ***835.8171136 / 125.384244*** **Бүгд цалин:** ***5,883,775***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **1,000,242**

Нэмэгдэл цалин: **2,176,997**

Нийт цалин: **9,061,014**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **1,223,237**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **1,232,298**

Ажиллах хүчний зардал: **11,516,548**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	34.82	0	52.23	20	1	323.62	338,053
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	26.59	0	39.885	20	1	323.62	258,152
					0					**596,205**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.8279	1,505	.8279	1	1	960.47	795
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.2395	5,268	.3592	25	1	314.1	2,821
1-0795	Тос	кг	2,349	13.65	32,064	.0171	224	2	280.66	1,073
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	.364	1,026	.0004	224	1	216.56	18
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	6.4	104,960	.2176	224	2	280.66	13,680
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	6.195	27,574	.007	224	2	280.66	440
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.911	5,288	.0022	224	2	280.66	138
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0512	19,142	.0522	56	1	261.49	764
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	5,600	3.75	21,000	.0042	224	2	280.66	264
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	11.83	44,161	.0137	224	2	280.66	863
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0237	13,143	.0154	224	1	216.56	746
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	9.2365	3,117,319	22.1676	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	1.0506	283,662	2.5214	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.601	1,516,068	.601	224	1	216.56	29,152
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.03	75,803	.03	224	1	216.56	1,458
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0778	43,221	.0467	224	1	216.56	2,265
					5,311,205					**54,476**

ХАНА, ХАМАР ХАНА, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	.2128	64	.0001	224	2	280.66	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	3.4083	6,196	3.4083	1	1	960.47	3,274
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.1138	134,503	9.1706	25	1	314.1	72,012
1-0795	Тос	кг	2,349	12.9232	30,357	.0162	224	2	280.66	1,016
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	2.2852	6,440	.0023	224	1	216.56	111
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	5.1614	84,647	.1755	224	2	280.66	11,033
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	5.3978	14,936	.0062	224	2	280.66	390
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.6501	243,290	.6631	56	1	261.49	9,710
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0094	3,499	.0095	56	1	261.49	140
1-4529	Шохой	тн	276,000	.6472	178,626	.7896	56	1	261.49	11,562
1-2696	Ялуу дя31-38-22	ш	305,910	2	611,820	1.32	15	1	334.65	6,626
1-2696	Ялуу дя25-38-22	ш	205,740	2	411,480	1.06	15	1	334.65	5,321
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0319	17,728	.0207	224	1	216.56	1,006
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	4.0188	1,245,828	9.6451	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.3152	795,164	.3152	224	1	216.56	15,290
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0158	39,758	.0158	224	1	216.56	765
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.3664	203,546	.2931	224	1	216.56	14,220
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	7.3852	2,705,679	29.3562	224	1	216.56	1,424,055
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.0985	54,717	.064	224	1	216.56	3,106
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.1024	56,905	.0615	224	1	216.56	2,982
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	9.5732	9,573	.0101	224	1	216.56	492
					6,854,756					**1,583,116**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	4	256,692	.0042	224	1	216.56	206
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	14	217,000	.0475	224	3	391.34	4,163
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	4	46,328	.0042	224	1	216.56	206
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	8,284	24.975	206,893	.0265	224	2	280.66	1,664
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2,818	.4125	1,162	.0005	224	1	216.56	23
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.3098	857	.0004	224	2	280.66	22
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	8,284	56.25	465,975	.3262	224	2	280.66	20,511
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	10,633	28.125	299,053	.1631	224	2	280.66	10,255

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	.4312	1,215	.0004	224	1	216.56	21
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	8.372	29,302	.0084	224	1	216.56	406
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,451	13.5	60,089	.0063	224	2	280.66	394
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,500	16.875	42,188	.0231	224	1	216.56	1,121
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	4.6883	13,212	.0053	224	2	280.66	333
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	1.845	498,150	4.428	0	1	960.47	0
1-0689	Ган тор	кг	2,523	29.25	73,798	.0331	224	2	280.66	2,078
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	94,008	3.707	348,488	2.2242	224	2	280.66	139,831
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	281,384	4.5	1,266,228	.144	224	1	216.56	6,985
					3,826,629					**188,219**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	2.944	5,352	2.944	1	1	960.47	2,828
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6762	36,877	2.5143	25	1	314.1	19,744
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	4.392	12,377	.0044	224	1	216.56	213
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	22.0192	70,792	.0537	224	2	280.66	3,375
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	4.915	21,877	.0056	224	2	280.66	349
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.3202	119,836	.3266	56	1	261.49	4,783
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	93,964	20.643	1,939,699	1.9611	224	1	216.56	95,131
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	.244	911	.0003	224	2	280.66	18
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.003	1,639	.0019	224	1	216.56	93
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	3.009	865,088	7.2216	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.122	307,773	.122	224	1	216.56	5,918
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0061	15,389	.0061	224	1	216.56	296
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	2.0053	564,265	.0642	224	1	216.56	3,113
					3,961,872					**135,860**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	.35	4,783	.0004	224	1	216.56	17
1-4271	Ус	м3	1,818	.0175	32	.0175	1	1	960.47	17
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0935	2,057	.1403	25	1	314.1	1,101
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	7.803	2,420,701	.3015	224	2	280.66	18,955
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.9601	2,657	.0011	224	2	280.66	69
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.2264	627	.0003	224	2	280.66	16
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	1.925	180,881	.3388	224	1	216.56	16,435
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0262	9,820	.0268	56	1	261.49	392
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	.8426	2,106	.001	224	2	280.66	60
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.025	6,647	.0305	56	1	261.49	446
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	6.12	43,887	.0074	224	3	391.34	649
					2,674,198					**38,159**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	.7526	2,082	.0009	224	2	280.66	54
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	37.631	325,922	.0399	224	2	280.66	2,508
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	205.26	83,951	.0232	224	2	280.66	1,458
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	205.26	111,867	.0232	224	2	280.66	1,458
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	5.2854	1,973,273	.5233	224	3	391.34	45,869
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	16.401	131,208	.0198	224	2	280.66	1,248
1-0861	Шураг	кг	2,500	43.736	109,340	.0494	224	2	280.66	3,107
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	623.238	2,055,439	.7043	224	2	280.66	44,275
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	163,636	55.7634	9,124,900	.8365	224	1	216.56	40,576
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	196.812	354,262	.2224	224	2	280.66	13,982
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	62.5776	121,401	.0007	224	2	280.66	44
					14,393,645					**154,579**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	2.6645	4,844	2.6645	1	1	960.47	2,559
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.2435	27,358	1.8653	25	1	314.1	14,647
1-0376	Хар замаска	кг	406	98.3	39,910	.1003	224	2	280.66	6,304
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.5305	1,468	.0006	224	2	280.66	38
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	1.0946	3,483	.0048	224	2	280.66	299
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	69.66	23,406	.0853	224	2	280.66	5,361
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	1.4718	10,303	.0025	224	2	280.66	157
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0215	8,041	.0219	56	1	261.49	321
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.8221	218,700	1.003	56	1	261.49	14,687
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	4.21	1,263	.0043	224	1	216.56	210
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	40.4028	287,991	.0782	224	2	280.66	4,915
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	9.83	21,449	.0011	224	1	216.56	52
					648,216					**49,551**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.2402	437	.2402	1	1	960.47	231
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.1462	3,217	.2194	25	1	314.1	1,723
	Хог хаягдал	м3	0	.2925	0	.3802	20	1	323.62	2,461
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0274	10,251	.0279	56	1	261.49	409
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	2.7331	7,702	.0027	224	1	216.56	133
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	.5916	147,900	1.4198	0	1	960.47	0
					169,507					**4,956**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **37,840,027** **2,805,121**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	.35	13,667	4,783
1-0671	Сийрс	м2	.2128	300	64
1-4271	Ус	м3	10.1024	1,818	18,366
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	4	64,173	256,692
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	14	15,500	217,000
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4	11,582	46,328
1-4542	Уулын элс	м3	9.5127	22,000	209,280
1-0795	Тос	кг	26.5732	2,349	62,420
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2.6492	2,818	7,465
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	4.392	2,818	12,377
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	11.5614	16,400	189,607
1-0680	Хуйлмал материал	м2	22.0192	3,215	70,792
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	7.803	310,227	2,420,701
	Хог хаягдал	м3	.2925	0	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	11.11	4,451	49,451
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	24.975	8,284	206,893
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	.7526	2,767	2,082
1-0376	Хар замаска	кг	98.3	406	39,910
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	34.82	0	0
1-5073	Хашлага төмөр	кг	.4125	2,818	1,162
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	1.8003	2,767	4,981
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7.5352	2,767	20,850
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	37.631	8,661	325,922
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	205.26	409	83,951
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	205.26	545	111,867
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1.0946	3,182	3,483
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	5.2854	373,341	1,973,273
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	56.25	8,284	465,975
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	28.125	10,633	299,053
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	1.925	93,964	180,881
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	16.401	8,000	131,208
1-0135	Цагаан замаска	кг	69.66	336	23,406
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	1.4718	7,000	10,303
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	.4312	2,818	1,215
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	8.372	3,500	29,302
1-4029	Цемент м-300	тн	1.0214	374,242	382,268
1-4028	Цемент м-400	тн	.0845	374,242	31,611
1-0861	Шураг	кг	43.736	2,500	109,340
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	.8426	2,500	2,106
1-4529	Шохой	тн	.6472	276,000	178,626
1-4529	Шохой /цемент/	тн	.8471	266,027	225,347
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	3.75	5,600	21,000
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	13.5	4,451	60,089
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	20.643	93,964	1,939,699
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	6.12	7,171	43,887
1-0879	Электрод э-42	кг	12.074	3,733	45,072
1-2696	Ялуу дя31-38-22	ш	2	305,910	611,820
1-2696	Ялуу дя25-38-22	ш	2	205,740	411,480
3-8057	Баллонтай газ	кг	16.875	2,500	42,188
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.0585	555,500	32,510

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4.6883	2,818	13,212
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	623.238	3,298	2,055,439
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2.7331	2,818	7,702
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	4.0188	310,000	1,245,828
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	9.2365	337,500	3,117,319
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	3.009	287,500	865,088
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	2.8956	270,000	781,812
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	.5916	250,000	147,900
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	26.59	0	0
1-0733	Арматур	тн	1.0382	2,522,727	2,619,004
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	.0519	2,522,727	130,950
1-0716	Гадна енгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	55.7634	163,636	9,124,900
1-0689	Ган тор	кг	29.25	2,523	73,798
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	.3664	555,500	203,546
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	4.21	300	1,263
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	7.3852	366,364	2,705,679
1-0212	Дотор эмульс	кг	40.4028	7,128	287,991
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	.0985	555,500	54,717
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	.1802	555,500	100,126
1-5101	Заслалын тор	м2	9.83	2,182	21,449
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	196.812	1,800	354,262
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	3.707	94,008	348,488
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	62.5776	1,940	121,401
4-0001	Модон тоосго	ш	9.5732	1,000	9,573
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	4.5	281,384	1,266,228
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	2.0053	281,384	564,265

37,840,027

164

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	2.23	14,000	31,270
1017	Бульдозер	.34	90,105	30,930
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	1.63	54,107	87,929
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	.08	115,033	8,917
				159,045

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	3.36	59,489	199,758
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.41	7,627	3,123
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.71	58,485	99,895
7004	Авто бетон зуурагч	1.41	17,364	24,508
2028	Автокран 5тн	.09	59,489	5,590
	Автомашин	.11	13,800	1,525
3027	Гагнуурын аппарат	3.64	19,064	69,393
9023	Гүний доргиур	1.41	12,800	18,066
				421,858

ХАНА, ХАМАР ХАНА, ХУЧИЛТЫ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.4	59,489	142,976
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.04	54,000	56,128
27004	Бетон зуурмагийн насос	1.16	58,485	67,655
2028	Автокран 5тн	6.99	59,489	415,917
	Автомашин	.1	13,800	1,430
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.16	9,115	10,544
				694,649

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.26	59,489	15,741
2028	5 тн-ын кран	.03	59,489	1,736
2028	Автокран 5тн	.65	59,489	38,580
13200	Автомашин	.2	13,800	2,707
				58,764

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.42	35,760	50,636
2028	Автокран 5тн	1.34	59,489	79,539
	Автомашин	2.02	13,800	27,808
9021	Доргиур	1.18	9,115	10,752
				168,736

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2001	Цамхагт кран 5 тн	.82	43,200	35,626
2028	Автокран 5тн	.25	59,489	14,927
	Автомашин	.08	13,800	1,037
				51,589

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	16.73	8,250	138,014
	Авто машин	.00	3,450	14

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	4.68	59,489	278,416
	Автомашин	.07	13,800	1,028
				417,472

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.83	59,489	49,200
	Автомашин	.03	13,800	367
				49,566

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.19	59,489	11,324
	Автомашин		13,800	2
9021	Доргиур	.35	9,115	3,172
				14,498

НИЙТ ДҮН: **2,036,178**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.26	59,489	15,741
2028	5 тн-ын кран	5.79	59,489	344,470
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.41	7,627	3,123
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.42	35,760	50,636
8031	Хийн индүү 25тн	2.23	14,000	31,270
11004	Цахилгаан өрөм	16.73	8,250	138,014
2001	Цамхагт кран 5 тн	.82	43,200	35,626
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.04	54,000	56,128
1017	Бульдозер	.34	90,105	30,930
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.86	58,485	167,550
7004	Авто бетон зуурагч	1.41	17,364	24,508
	Авто машин	.00	3,450	14
2028	Автокран 5тн	15.02	59,489	893,493
13200	Автомашин	2.6	13,800	35,902
3027	Гагнуурын аппарат	3.64	19,064	69,393
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.16	9,115	10,544
9023	Гүний доргиур	1.41	12,800	18,066
9021	Доргиур	1.53	9,115	13,924
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	1.63	54,107	87,929
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	.08	115,033	8,917
				2,036,178

167