ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	329,909,980
2	Материал	330,516,626
3	Тээвэр	4,930,690
4	Машин ашиглалт	14,061,082
	Шууд зардлын дүн	679,418,378
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	121,861,769
6	Ашиг / 15%/	120,192,022
	Барилга угсралтын ажлын дүн	921,472,169
7	НӨАТ 10%	92,147,217
8	Нормчлолын сан 0.18%	1,658,650
	Дүн	1,015,278,035
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	18,429,443
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	9,214,722
	Дүн	1,042,922,201
12	Магадлашгүй ажил 2 %	18,429,443
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,061,351,644

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1	36,845,166	17,509,667	7,273,152	647,862	140,893	6,467,701	4,805,891
2	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2	111,674,872	45,216,226	32,613,588	1,664,588	912,265	16,701,917	14,566,288
3	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №3	164,185,581	60,948,832	55,714,029	2,538,766	1,055,234	22,513,209	21,415,511
4	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №4	179,159,332	61,165,511	68,535,545	2,812,727	683,695	22,593,246	23,368,609
5	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №5	139,821,744	42,949,420	59,832,715	2,390,709	546,675	15,864,607	18,237,619
6	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №6	174,619,969	61,816,782	63,678,150	2,308,097	1,206,611	22,833,812	22,776,518
7	ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №7	115,165,504	40,303,543	42,869,447	1,698,334	385,317	14,887,276	15,021,587
	НИЙТ ДҮН:	921,472,169	329,909,980	330,516,626	14,061,082	4,930,690	121,861,769	120,192,022

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	13	3.6 / 2	.52 / .01	6.7 / .15	6613 / 5212	44317 / 800	45,117
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	179	3.6 / 2	.53 / .02	95.62 / 3.83	6613 / 5212	632347 / 19965	652,312
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	45	3.6 / 2	.53 / .02	24.04 / .96	6613 / 5212	158970 / 5019	163,989
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм	м	13	3.2 / 2	1.79 / .2	23.32 / 2.55	6304 / 5212	147038 / 13280	160,318
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	224	3.2 / 2	2.97 / .24	665.82 / 54.43	6304 / 5212	4197314 / 283700	4,481,014
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	106.1	2.7 / 2	.44 /	46.56 / .03	5868 / 5212	273195 / 166	273,360
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	106.1	3.5 / 2	3.42 / .02	362.76 / 1.8	6536 / 5212	2370973 / 9401	2,380,373
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	106.1	3.0 / 2	.33 / .02	34.65 / 1.77	6150 / 5212	213111 / 9235	222,346
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.075	2.3 / 2	112.61 / 5.29	8.45 / .4	5493 / 5212	46393 / 2066	48,459
16-110-05	Балансын хаалт Ф32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Ус юүлэгч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-06	Балансын хаалт Ф40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
18-090-09	Автомат хий авагч тавих Ф15мм	ш	4	3.6 / 2	2.7 / .05	10.79 / .2	6613 / 5212	71383 / 1063	72,447
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=20-40мм	м	237	3.9 / 2	.16 /	37.68 /	6844 / 5212	257902 /	257,902
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

Нийт Хүн/цаг: 1340.9593575 / 70.69265 *Үндсэн цалин:* 8,945,644

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,520,760

Нэмэгдэл цалин: 12,255,533

Нийт цалин: 13,776,292

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,859,799

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,873,576

Ажиллах хүчний зардал: **17,509,667**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	210	3.6 / 2	.52 / .01	108.25 / 2.48	6613 / 5212	715890 / 12915	728,806
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	88	3.6 / 2	.52 / .01	45.36 / 1.04	6613 / 5212	299992 / 5412	305,404
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	88	3.6 / 2	.52 / .01	45.36 / 1.04	6613 / 5212	299992 / 5412	305,404
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	96	3.6 / 2	.53 / .02	51.28 / 2.05	6613 / 5212	339136 / 10708	349,843
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	10	3.6 / 2	.53 / .02	5.34 / .21	6613 / 5212	35327 / 1115	36,442
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	131	3.7 / 2	.58 / .03	76.45 / 4.05	6690 / 5212	511461 / 21098	532,559
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	386	3.2 / 2	1.79 / .2	692.56 / 75.66	6304 / 5212	4365906 / 394319	4,760,225
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	106	3.2 / 2	2.97 / .24	315.07 / 25.76	6304 / 5212	1986229 / 134251	2,120,480
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	131	3.3 / 2	3.49 / .42	456.74 / 54.5	6381 / 5212	2914487 / 284033	3,198,520
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	265.4	2.7 / 2	.44 /	116.46 / .08	5868 / 5212	683373 / 415	683,788
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	265.4	3.5 / 2	3.42 / .02	907.4 / 4.51	6536 / 5212	5930783 / 23516	5,954,299
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	265.4	3.0 / 2	.33 / .02	86.68 / 4.43	6150 / 5212	533080 / 23101	556,180
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.09	2.3 / 2	112.61 / 5.29	10.13 / .48	5493 / 5212	55671 / 2480	58,151
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) хажуугаас	ш	5	4.0 / 2	2.03 / 1.07	10.17 / 5.37	6921 / 5212	70387 / 27988	98,375
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип22/ (Korado) хажуугаас	ш	43	4.0 / 2	2.03 / 1.07	87.46 / 46.18	6921 / 5212	605325 / 240701	846,025
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	48	3.6 / 2	1.49 / .02	71.54 / 1.01	6613 / 5212	473089 / 5254	478,342
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	48	3.5 / 2	2.01 /	96.4 /	6536 / 5212	630091 /	630,091
18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	26	3.6 / 2	2.7 / .05	70.16 / 1.33	6613 / 5212	463992 / 6911	470,903
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт Ф15 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-05	Балансын хаалт Ф32мм	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847
16-110-05	Ус юүлэгч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847
16-110-06	Балансын хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	623	3.9 / 2	.16 /	99.06 /	6844 / 5212	677946 /	677,946
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 3394.528141 / 235.04824	*Үндсэн цалин:*	23,100,854
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,927,145
	Нэмэгдэл цалин:	31,648,170
	Нийт цалин:	35,575,315
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,802,668
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,838,243
	Ажиллах хүчний зардал:	**45,216,226**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	40.5	3.6 / 2	.52 / .01	20.88 / .48	6613 / 5212	138065 / 2491	140,555
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	88	3.6 / 2	.52 / .01	45.36 / 1.04	6613 / 5212	299992 / 5412	305,404
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	88	3.6 / 2	.52 / .01	45.36 / 1.04	6613 / 5212	299992 / 5412	305,404
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	96	3.6 / 2	.53 / .02	51.28 / 2.05	6613 / 5212	339136 / 10708	349,843
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	10	3.6 / 2	.53 / .02	5.34 / .21	6613 / 5212	35327 / 1115	36,442
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	131	3.7 / 2	.58 / .03	76.45 / 4.05	6690 / 5212	511461 / 21098	532,559
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	216.5	3.2 / 2	1.79 / .2	388.44 / 42.43	6304 / 5212	2448753 / 221166	2,669,919
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	106	3.2 / 2	2.97 / .24	315.07 / 25.76	6304 / 5212	1986229 / 134251	2,120,480
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	131	3.3 / 2	3.49 / .42	456.74 / 54.5	6381 / 5212	2914487 / 284033	3,198,520
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	1270	3.3 / 2	.8 / .62	1009.65 / 791.21	6381 / 5212	6442577 / 4123787	10,566,363
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	200.8	2.7 / 2	.44 /	88.11 / .06	5868 / 5212	517036 / 314	517,350
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	200.8	3.5 / 2	3.42 / .02	686.54 / 3.41	6536 / 5212	4487194 / 17792	4,504,986
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	200.8	3.0 / 2	.33 / .02	65.58 / 3.35	6150 / 5212	403325 / 17478	420,803
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.06	2.3 / 2	112.61 / 5.29	6.76 / .32	5493 / 5212	37114 / 1653	38,767
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) доороос	ш	52	4.0 / 2	2.03 / 1.07	105.77 / 55.85	6921 / 5212	732020 / 291080	1,023,100
18-170-13	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип33/ (Korado) хажуугаас	ш	1	3.9 / 2	2.44 / 1.26	2.44 / 1.26	6844 / 5212	16672 / 6578	23,250
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	53	3.6 / 2	1.49 / .02	78.99 / 1.11	6613 / 5212	522369 / 5801	528,170
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	53	3.5 / 2	2.01 /	106.45 /	6536 / 5212	695726 /	695,726
18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	53	3.6 / 2	2.7 / .05	143.03 / 2.7	6613 / 5212	945830 / 14088	959,918

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /3 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /4 гаргалгаатай/ ф25	ком	4	3.6 / 2	16.19 / .75	64.76 / 3	6613 / 5212	428245 / 15636	443,881
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /5 гаргалгаатай/ ф25	ком	6	3.6 / 2	16.19 / .75	97.14 / 4.5	6613 / 5212	642367 / 23454	665,821
18-210-04	Коллекторын хайрцаг тавих	ш	12	4.6 / 2	.79 / .00	9.48 / .06	7331 / 5212	69498 / 294	69,792
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт Ф15 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Балансын хаалт Ф25 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-06	Балансын хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	453.5	3.9 / 2	.16 /	72.11 /	6844 / 5212	493497 /	493,497
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

Нийт Хүн/цаг: 4016.391524 / 1004.63356 *Үндсэн цалин:*	31,138,602
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,293,562
Нэмэгдэл цалин:	42,659,885
Нийт цалин:	47,953,447
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,473,715
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,521,669
Ажиллах хүчний зардал:	**60,948,832**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	66	3.6 / 2	.52 / .01	34.02 / .78	6613 / 5212	224994 / 4059	229,053
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	100	3.6 / 2	.52 / .01	51.55 / 1.18	6613 / 5212	340900 / 6150	347,050
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	95	3.6 / 2	.52 / .01	48.97 / 1.12	6613 / 5212	323855 / 5843	329,698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	15	3.6 / 2	.53 / .02	8.01 / .32	6613 / 5212	52990 / 1673	54,663
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	43	3.6 / 2	.53 / .02	22.97 / .92	6613 / 5212	151905 / 4796	156,701
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	31	3.7 / 2	.58 / .03	18.09 / .96	6690 / 5212	121033 / 4993	126,025
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	261	3.2 / 2	1.79 / .2	468.29 / 51.16	6304 / 5212	2952076 / 266625	3,218,701
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	58	3.2 / 2	2.97 / .24	172.4 / 14.09	6304 / 5212	1086805 / 73458	1,160,262
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	31	3.3 / 2	3.49 / .42	108.08 / 12.9	6381 / 5212	689688 / 67214	756,902
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	1650	3.3 / 2	.8 / .62	1311.75 / 1027.95	6381 / 5212	8370277 / 5357675	13,727,952
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	147	2.7 / 2	.44 /	64.5 / .04	5868 / 5212	378507 / 230	378,737
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	147	3.5 / 2	3.42 / .02	502.59 / 2.5	6536 / 5212	3284948 / 13025	3,297,973
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	147	3.0 / 2	.33 / .02	48.01 / 2.45	6150 / 5212	295263 / 12795	308,058
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.069	2.3 / 2	112.61 / 5.29	7.77 / .36	5493 / 5212	42681 / 1901	44,582
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) доороос	ш	68	4.0 / 2	2.03 / 1.07	138.31 / 73.03	6921 / 5212	957257 / 380643	1,337,900
18-170-13	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип33/ (Korado) хажуугаас	ш	1	3.9 / 2	2.44 / 1.26	2.44 / 1.26	6844 / 5212	16672 / 6578	23,250
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	69	3.6 / 2	1.49 / .02	102.84 / 1.45	6613 / 5212	680065 / 7552	687,617
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	69	3.5 / 2	2.01 /	138.58 /	6536 / 5212	905756 /	905,756
18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	69	3.6 / 2	2.7 / .05	186.2 / 3.52	6613 / 5212	1231363 / 18341	1,249,704
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /2 гаргалгаатай/ ф25	ком	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /3 гаргалгаатай/ ф25	ком	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /4 гаргалгаатай/ ф25	ком	7	3.6 / 2	16.19 / .75	113.33 / 5.25	6613 / 5212	749428 / 27363	776,791
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /5 гаргалгаатай/ ф25	ком	5	3.6 / 2	16.19 / .75	80.95 / 3.75	6613 / 5212	535306 / 19545	554,851
18-210-04	Коллекторын хайрцаг тавих	ш	18	4.6 / 2	.79 / .00	14.22 / .08	7331 / 5212	104247 / 441	104,688
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Балансын хаалт Ф15 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт Ф20 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Балансын хаалт Ф25 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-06	Балансын хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50мм	м	350	3.9 / 2	.16 /	55.65 /	6844 / 5212	380869 /	380,869
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

Нийт Хүн/цаг: 3856.8368521 / *Үндсэн цалин:* 31,249,303

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,312,382

Нэмэгдэл цалин: 42,811,545

Нийт цалин: 48,123,927

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,496,730

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,544,854

Ажиллах хүчний зардал: **61,165,511**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	8	3.6 / 2	.52 / .01	4.12 / .09	6613 / 5212	27272 / 492	27,764
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	45	3.6 / 2	.52 / .01	23.2 / .53	6613 / 5212	153405 / 2768	156,173
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	9	3.6 / 2	.52 / .01	4.64 / .11	6613 / 5212	30681 / 554	31,235
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	65	3.6 / 2	.53 / .02	34.72 / 1.39	6613 / 5212	229623 / 7250	236,873
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	175	3.6 / 2	.53 / .02	93.48 / 3.74	6613 / 5212	618216 / 19519	637,735
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	15	3.7 / 2	.58 / .03	8.75 / .46	6690 / 5212	58564 / 2416	60,980
16-072-08	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12	3.6 / 2	.85 / .05	10.21 / .61	6613 / 5212	67548 / 3190	70,738
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	62	3.2 / 2	1.79 / .2	111.24 / 12.15	6304 / 5212	701259 / 63336	764,596
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	237	3.2 / 2	2.97 / .24	704.46 / 57.59	6304 / 5212	4440908 / 300164	4,741,073
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15	3.3 / 2	3.49 / .42	52.3 / 6.24	6381 / 5212	333720 / 32523	366,243
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	700	3.3 / 2	.8 / .62	556.5 / 436.1	6381 / 5212	3551026 / 2272953	5,823,980
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	149.3	2.7 / 2	.44 /	65.51 / .04	5868 / 5212	384429 / 233	384,663
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	149.3	3.5 / 2	3.42 / .02	510.46 / 2.54	6536 / 5212	3336345 / 13229	3,349,574

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	149.3	3.0 / 2	.33 / .02	48.76 / 2.49	6150 / 5212	299882 / 12995	312,878
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.099	2.3 / 2	112.61 / 5.29	11.15 / .52	5493 / 5212	61239 / 2728	63,966
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) доороос	ш	13	4.0 / 2	2.03 / 1.07	26.44 / 13.96	6921 / 5212	183005 / 72770	255,775
18-170-13	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип33/ (Korado) доороос	ш	45	3.9 / 2	2.44 / 1.26	109.62 / 56.79	6844 / 5212	750239 / 295989	1,046,229
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	58	3.6 / 2	1.49 / .02	86.44 / 1.22	6613 / 5212	571649 / 6348	577,997
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	58	3.5 / 2	2.01 /	116.49 /	6536 / 5212	761360 /	761,360
18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /3 гаргалгаатай/ ф25	ком	4	3.6 / 2	16.19 / .75	64.76 / 3	6613 / 5212	428245 / 15636	443,881
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /4 гаргалгаатай/ ф25	ком	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /5 гаргалгаатай/ ф25	ком	4	3.6 / 2	16.19 / .75	64.76 / 3	6613 / 5212	428245 / 15636	443,881
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /7 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-210-04	Коллекторын хайрцаг тавих	ш	13	4.6 / 2	.79 / .00	10.27 / .06	7331 / 5212	75289 / 318	75,608
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт Ф20 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-05	Ус юүлэгч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Балансын хаалт Ф32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-110-06	Балансын хаалт Ф40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=40мм	ш	4	3.6 / 2	1.56 / .04	6.24 / .16	6613 / 5212	41249 / 855	42,104
16-110-06	Балансын хаалт Ф76мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=76мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=76мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-76мм	м	329	3.9 / 2	.16 /	52.31 /	6844 / 5212	358016 /	358,016
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 2907.0492991 / 611.757514 *Үндсэн цалин:* 21,942,749

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,730,267
Нэмэгдэл цалин:	30,061,566
Нийт цалин:	33,791,833
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,561,897
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,595,689
Ажиллах хүчний зардал:	**42,949,420**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №6

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	66.5	3.6 / 2	.52 / .01	34.28 / .78	6613 / 5212	226699 / 4090	230,788
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	85	3.6 / 2	.52 / .01	43.82 / 1	6613 / 5212	289765 / 5228	294,993
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	72	3.6 / 2	.52 / .01	37.12 / .85	6613 / 5212	245448 / 4428	249,876
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	5	3.6 / 2	.53 / .02	2.67 / .11	6613 / 5212	17663 / 558	18,221
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	26	3.6 / 2	.53 / .02	13.89 / .56	6613 / 5212	91849 / 2900	94,749
16-071-06	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	159	3.7 / 2	.58 / .03	92.79 / 4.91	6690 / 5212	620781 / 25607	646,388
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	223.5	3.2 / 2	1.79 / .2	401 / 43.81	6304 / 5212	2527927 / 228317	2,756,244
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	31	3.2 / 2	2.97 / .24	92.14 / 7.53	6304 / 5212	580878 / 39262	620,140
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	159	3.3 / 2	3.49 / .42	554.37 / 66.14	6381 / 5212	3537431 / 344743	3,882,174
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	1500	3.3 / 2	.8 / .62	1192.5 / 934.5	6381 / 5212	7609342 / 4870614	12,479,957
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	183.6	2.7 / 2	.44 /	80.56 / .06	5868 / 5212	472748 / 287	473,035
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	183.6	3.5 / 2	3.42 / .02	627.73 / 3.12	6536 / 5212	4102833 / 16268	4,119,101
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	183.6	3.0 / 2	.33 / .02	59.96 / 3.07	6150 / 5212	368777 / 15981	384,758
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.132	2.3 / 2	112.61 / 5.29	14.86 / .7	5493 / 5212	81651 / 3637	85,288
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) доороос	ш	60	4.0 / 2	2.03 / 1.07	122.04 / 64.44	6921 / 5212	844639 / 335861	1,180,500
18-170-13	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип33/ (Korado) хажуугаас	ш	1	3.9 / 2	2.44 / 1.26	2.44 / 1.26	6844 / 5212	16672 / 6578	23,250
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	61	3.6 / 2	1.49 / .02	90.91 / 1.28	6613 / 5212	601217 / 6677	607,893
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	61	3.5 / 2	2.01 /	122.51 /	6536 / 5212	800741 /	800,741

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /2 гаргалгаатай/ ф25	ком	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /4 гаргалгаатай/ ф25	ком	8	3.6 / 2	16.19 / .75	129.52 / 6	6613 / 5212	856489 / 31272	887,761
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /5 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /6 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-210-04	Коллекторын хайрцаг тавих	ш	13	4.6 / 2	.79 / .00	10.27 / .06	7331 / 5212	75289 / 318	75,608
16-110-04	Балансын хаалт Ф15 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Балансын хаалт Ф25 мм	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	6613 / 5212	59136 / 657	59,793
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	6613 / 5212	59136 / 657	59,793
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	6613 / 5212	59136 / 657	59,793
16-110-06	Балансын хаалт Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=50мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-76мм	м	413.5	3.9 / 2	.16 /	65.75 /	6844 / 5212	449969 /	449,969
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

Нийт Хүн/цаг: 3967.3348288 / *Үндсэн цалин:*	31,582,036
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,368,946
Нэмэгдэл цалин:	43,267,389
Нийт цалин:	48,636,335
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,565,905
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,614,542
Ажиллах хүчний зардал:	**61,816,782**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-04	D=15мм голчтой ган яндан угсрах	м	15	3.6 / 2	.52 / .01	7.73 / .18	6613 / 5212	51135 / 923	52,058
16-071-04	D=20мм голчтой ган яндан угсрах	м	86	3.6 / 2	.52 / .01	44.33 / 1.01	6613 / 5212	293174 / 5289	298,463
16-071-04	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	129	3.6 / 2	.52 / .01	66.5 / 1.52	6613 / 5212	439761 / 7934	447,695
16-071-05	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	56	3.6 / 2	.53 / .02	29.92 / 1.2	6613 / 5212	197829 / 6246	204,075
16-071-05	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	26	3.6 / 2	.53 / .02	13.89 / .56	6613 / 5212	91849 / 2900	94,749
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	230	3.2 / 2	1.79 / .2	412.67 / 45.08	6304 / 5212	2601446 / 234957	2,836,403
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	82	3.2 / 2	2.97 / .24	243.74 / 19.93	6304 / 5212	1536517 / 103854	1,640,371
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	900	3.3 / 2	.8 / .62	715.5 / 560.7	6381 / 5212	4565606 / 2922368	7,487,974
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	131.1	2.7 / 2	.44 /	57.53 / .04	5868 / 5212	337567 / 205	337,772
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	131.1	3.5 / 2	3.42 / .02	448.23 / 2.23	6536 / 5212	2929637 / 11616	2,941,253
24-100-10	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	131.1	3.0 / 2	.33 / .02	42.82 / 2.19	6150 / 5212	263326 / 11411	274,737
23-250-04	Дүүжин тулгуур суурилуулах	тн	0.132	2.3 / 2	112.61 / 5.29	14.86 / .7	5493 / 5212	81651 / 3637	85,288
18-170-10	Халаах хэрэгслийн радиатор угсрах /тип21/ (Korado) доороос	ш	35	4.0 / 2	2.03 / 1.07	71.19 / 37.59	6921 / 5212	492706 / 195919	688,625
16-110-04	Н- вентиль угсрах ф15мм	ш	35	3.6 / 2	1.49 / .02	52.16 / .74	6613 / 5212	344961 / 3831	348,791
18-210-08	Термостать Н хаалт угсрах д15мм	ш	35	3.5 / 2	2.01 /	70.29 /	6536 / 5212	459442 /	459,442
18-090-09	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	35	3.6 / 2	2.7 / .05	94.45 / 1.78	6613 / 5212	624604 / 9303	633,908
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /4 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /5 гаргалгаатай/ ф25	ком	3	3.6 / 2	16.19 / .75	48.57 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332,910
18-080-04	Хуваарилах коллектор тавих /6 гаргалгаатай/ ф25	ком	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-210-04	Коллекторын хайрцаг тавих	ш	7	4.6 / 2	.79 / .00	5.53 / .03	7331 / 5212	40540 / 171	40,712
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Балансын хаалт Ф15 мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Балансын хаалт Ф20 мм	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Балансын хаалт Ф25 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-07	Ус юүлэгч хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-06	Балансын хаалт Ф40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / .04	3.12 / .08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-76мм	м	329	3.9 / 2	.16 /	52.31 /	6844 / 5212	358016 /	358,016
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-170-14	Цахилгаан радиотор 0.5 квт, 600x580x30мм	ком	2	3.4 / 2	1.99 / .00	3.98 / .01	6459 / 5212	25681 / 31	25,712
18-170-14	Цахилгаан радиотор 0.95квт 800x580x30мм	ком	1	3.4 / 2	1.99 / .00	1.99 / .00	6459 / 5212	12840 / 16	12,856

Нийт Хүн/цаг: 2640.9965788 / 685.973652 Үндсэн цалин:	20,590,977
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,500,466
Нэмэгдэл цалин:	28,209,638
Нийт цалин:	31,710,104
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,280,864
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,312,574
Ажиллах хүчний зардал:	**40,303,543**
Бүгд хүн/цаг: *22124.0965813 /* **Бүгд цалин:**	***168,550,165***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**28,653,528**
Нэмэгдэл цалин:	**62,363,561**
Нийт цалин:	**259,567,254**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**35,041,579**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**35,301,147**
Ажиллах хүчний зардал:	**329,909,980**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	5.214	9,479	5.214	5	1	453.71	11,828
2-0101	Ус юүлэгч хаалт d=32мм	ш	61,000	2	122,000	.0125	224	2	280.66	784
2-0480	Ус юүлэгч хаалт d=40мм	ш	85,000	2	170,000	.0464	224	2	280.66	2,915
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	10.61	164,455	.0134	224	2	280.66	840
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	1.832	33,342	.0024	224	2	280.66	149
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	.7019	6,317	.0094	224	3	391.34	822
2-3039	Фланц ф-32	ш	9,500	4	38,000	.0765	224	2	280.66	4,808
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	2	8,426	.0005	224	2	280.66	30
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	2	8,426	.0005	224	2	280.66	30
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	4	22,828	.0017	224	2	280.66	110
1-0879	Электрод э-42	кг	0	6.3363	0	.0074	224	2	280.66	462
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	28,835	2.28	65,744	.0026	224	1	216.56	125
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0101	Балансын хаалт ф32 мм	ш	277,377	2	554,754	.121	224	2	280.66	7,607
2-0102	Балансын хаалт ф40мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	72.525	237,302	.0725	224	1	216.56	3,518
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	2.475	8,098	.0025	224	1	216.56	120
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	46,697	2	93,394	.121	224	2	280.66	7,607
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	40,159	2	80,318	.0125	224	2	280.66	784
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	4	124,000	.015	224	2	280.66	943
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	.586	8,790	.0005	224	1	216.56	23
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.3808	1,142	.0004	224	1	216.56	18
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	13	99,047	.0218	224	3	391.34	1,914
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	45	698,130	.153	224	3	391.34	13,412
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	179	2,538,757	.6086	224	3	391.34	53,350

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	2	6,188	.0009	224	2	280.66	56
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	2	10,314	.0009	224	2	280.66	55
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	2	8,252	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	2	12,494	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	2	26,358	.0009	224	2	280.66	56
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.16	88	.0002	224	1	216.56	9
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	2	21,790	.0031	224	2	280.66	196
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	4	800	.0001	224	2	280.66	4
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	179	606,810	.2059	224	2	280.66	12,941
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф20мм	м	2,368	13	30,784	.0149	224	2	280.66	940
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	45	182,880	.0518	224	2	280.66	3,253
1-0087	Олс	кг	6,000	.3784	2,270	.0004	224	2	280.66	25
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	6	35,862	.0011	224	2	280.66	70
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	16	86,000	.003	224	2	280.66	186
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	.3101	1,484	.0001	224	2	280.66	4
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	2	11,664	.0004	224	2	280.66	28
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	2	10,750	.0004	224	2	280.66	28
	Foil лент	м	582	237	137,934	.0164	224	2	280.66	1,028
					7,273,152					**140,893**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	13.946	25,354	13.946	5	1	453.71	31,637
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=15мм	ш	18,200	2	36,400	.0081	224	2	280.66	507
2-0101	Ус юүлэгч хаалт d=32мм	ш	61,000	4	244,000	.0249	224	2	280.66	1,567
2-0480	Ус юүлэгч хаалт d=50мм	ш	95,000	2	190,000	.0464	224	2	280.66	2,915
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	26.54	411,370	.0334	224	2	280.66	2,102
	Термостат хаалт /тохируулагчтай/	ш	18,500	48	888,000	.0154	224	2	280.66	966
2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	5	165,000	.0014	224	2	280.66	88
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	48	414,720	.0154	224	2	280.66	966
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	48	2,198,400	.0317	224	2	280.66	1,992

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	4.9789	90,616	.0064	224	2	280.66	404
2-1353	Халаалтын радиатор 22/900/500-1600bt (korado)	ш	229,250	43	9,857,750	1.2186	224	2	280.66	76,612
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	1.8608	16,747	.0249	224	3	391.34	2,180
2-3039	Фланц ф-32	ш	9,500	8	76,000	.1529	224	2	280.66	9,615
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	288	2,880	.0039	224	2	280.66	246
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	10	42,130	.0024	224	2	280.66	152
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	26	109,538	.0063	224	2	280.66	396
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	6,662	4	26,648	.0045	224	2	280.66	285
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	8	45,656	.0035	224	2	280.66	219
2-1799	Шилжвэр, ф65/50мм	ш	8,291	4	33,164	.0062	224	2	280.66	393
1-0879	Электрод	кг	2,500	4.8	12,000	.0056	224	2	280.66	350
1-0879	Электрод э-42	кг	0	17.7308	0	.0206	224	2	280.66	1,293
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	28,835	4.56	131,488	.0052	224	1	216.56	250
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	213,312	2	426,624	.0097	224	2	280.66	609
2-0101	Балансын хаалт ф32 мм	ш	277,377	4	1,109,508	.242	224	2	280.66	15,214
2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	87.03	284,762	.087	224	1	216.56	4,222
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	2.97	9,718	.003	224	1	216.56	144
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59,772	2	119,544	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24,282	2	48,564	.0081	224	2	280.66	507
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	40,159	4	160,636	.0249	224	2	280.66	1,567
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	26	806,000	.0975	224	2	280.66	6,130
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	1.6265	24,397	.0013	224	1	216.56	63
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.1802	541	.0002	224	1	216.56	9
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	210	1,233,750	.2709	224	3	391.34	23,747
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	88	670,472	.1478	224	3	391.34	12,960
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	88	965,360	.2112	224	3	391.34	18,514

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	10	155,140	.034	224	3	391.34	2,980
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	96	1,361,568	.3264	224	3	391.34	28,612
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	131	2,309,006	6.681	224	3	391.34	585,658
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	24	74,256	.0106	224	2	280.66	669
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	10	51,570	.0044	224	2	280.66	274
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	6	24,756	.0027	224	2	280.66	167
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	8	49,976	.0035	224	2	280.66	223
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	21,750	2	43,500	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	4	52,716	.0018	224	2	280.66	112
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.24	132	.0003	224	1	216.56	13
1-0129	Дюбель	ш	1,000	11.79	11,790	.0013	224	2	280.66	84
2-1799	Деревлегч, ф40/40/40	ш	10,895	4	43,580	.0062	224	2	280.66	393
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	8	1,600	.0001	224	2	280.66	7
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	48	1,785,600	.1934	224	2	280.66	12,159
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-800-500 хажуугаас	ш	238,380	1	238,380	.0251	224	2	280.66	1,576
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-900-500 хажуугаас	ш	268,380	3	805,140	.085	224	2	280.66	5,345
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500 хажуугаас	ш	245,376	1	245,376	.0185	224	2	280.66	1,165
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	115	272,320	.1322	224	2	280.66	8,314
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	96	325,440	.1104	224	2	280.66	6,941
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	88	238,040	.1012	224	2	280.66	6,362
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м	12,709	131	1,664,879	.1506	224	2	280.66	9,471
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	10	40,640	.0115	224	2	280.66	723
1-0087	Олс	кг	6,000	1.4031	8,419	.0014	224	2	280.66	91
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	12	71,724	.0022	224	2	280.66	140
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	12	64,500	.0022	224	2	280.66	140
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	28	133,980	.0062	224	2	280.66	393
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	12	69,984	.0027	224	2	280.66	168
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	26	139,750	.0058	224	2	280.66	365
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	9,568	12	114,816	.0151	224	2	280.66	951
	Foil лент	м	582	583.88	339,818	.0403	224	2	280.66	2,533
					32,613,588					**912,265**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	10.2485	18,632	10.2485	5	1	453.71	23,249
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=15мм	ш	18,200	2	36,400	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=25мм	ш	58,000	4	232,000	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0480	Ус юүлэгч хаалт d=50мм	ш	95,000	2	190,000	.0464	224	2	280.66	2,915
2-1305	Тулц	ш	5,500	107	588,500	.0484	224	2	280.66	3,041
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	20.08	311,240	.0253	224	2	280.66	1,591
2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	52	1,716,000	.0146	224	2	280.66	918
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	53	457,920	.017	224	2	280.66	1,066
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	53	2,427,400	.035	224	2	280.66	2,199
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	3.1914	58,083	.0041	224	2	280.66	259
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	2540	508,000	.0046	224	2	280.66	289
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	2540	2,540,000	.0287	224	2	280.66	1,804
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	210,705	4	842,820	.0197	224	2	280.66	1,237
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	251,487	6	1,508,922	.0295	224	2	280.66	1,856
2-0464	Хуваарилах коллектор /3 гаргалгаатай/ ф25	иж	184,877	2	369,754	.0098	224	2	280.66	619
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	1.471	13,239	.0197	224	3	391.34	1,723
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	318	3,180	.0043	224	2	280.66	271
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	400	1270	508,000	.0036	224	2	280.66	227
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	1	33,000	.0003	224	2	280.66	18
	Ф16 мм бөгж	ш	1,500	1270	1,905,000	.1722	224	2	280.66	10,827
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4,800	1270	6,096,000	1.016	224	3	391.34	89,063
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	6	25,278	.0015	224	2	280.66	91
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	2	8,426	.0005	224	2	280.66	30
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	6,662	4	26,648	.0045	224	2	280.66	285
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	8	45,656	.0035	224	2	280.66	219

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1799	Шилжвэр, ф65/50мм	ш	8,291	4	33,164	.0062	224	2	280.66	393
1-0879	Электрод	кг	2,500	5.3	13,250	.0061	224	2	280.66	387
1-0879	Электрод э-42	кг	0	22.5737	0	.0262	224	2	280.66	1,646
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	213,312	2	426,624	.0097	224	2	280.66	609
2-0100	Балансын хаалт ф25 мм	ш	246,558	4	986,232	.1936	224	2	280.66	12,171
2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	58.02	189,841	.058	224	1	216.56	2,815
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	1.98	6,479	.002	224	1	216.56	96
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59,772	2	119,544	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24,282	2	48,564	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /задардаг/	ш	49,886	4	199,544	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	53	1,643,000	.1987	224	2	280.66	12,495
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	1.2875	19,312	.001	224	1	216.56	50
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.1802	541	.0002	224	1	216.56	9
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	40.5	237,938	.0522	224	3	391.34	4,580
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	88	670,472	.1478	224	3	391.34	12,960
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	88	965,360	.2112	224	3	391.34	18,514
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	10	155,140	.034	224	3	391.34	2,980
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	96	1,361,568	.3264	224	3	391.34	28,612
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	131	2,309,006	6.681	224	3	391.34	585,658
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	6	18,564	.0027	224	2	280.66	167
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	12	61,884	.0052	224	2	280.66	329
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	6	24,756	.0027	224	2	280.66	167
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	8	49,976	.0035	224	2	280.66	223
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	21,750	2	43,500	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	4	52,716	.0018	224	2	280.66	112
	Доод холбоо	ш	1,500	53	79,500	.0109	224	2	280.66	688
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.08	44	.0001	224	1	216.56	4
	Дээд холбоо	ш	1,500	53	79,500	.0109	224	2	280.66	688
1-0129	Дюбель	ш	1,000	11.79	11,790	.0013	224	2	280.66	84
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	4	43,580	.0062	224	2	280.66	393
	Коллекторын хайрцаг	ш	265,080	12	3,180,960	.0136	224	2	280.66	852

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	6,500	63.5	412,750	.0845	224	2	280.66	5,310
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	53	1,971,600	.2136	224	2	280.66	13,426
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-900-500	ш	420,073	1	420,073	.0659	224	2	280.66	4,146
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1100-500	ш	298,384	12	3,580,608	.2616	224	2	280.66	16,446
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1400-500	ш	299,052	6	1,794,312	.0719	224	2	280.66	4,523
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1800-500	ш	389,600	3	1,168,800	.1079	224	2	280.66	6,784
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-500-500	ш	222,372	6	1,334,232	.0719	224	2	280.66	4,523
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500	ш	248,380	6	1,490,280	.17	224	2	280.66	10,690
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	245,376	12	2,944,512	.1439	224	2	280.66	9,045
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	128.5	304,288	.1478	224	2	280.66	9,290
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	2,200	1270	2,794,000	1.4605	224	2	280.66	91,818
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	96	325,440	.1104	224	2	280.66	6,941
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	88	238,040	.1012	224	2	280.66	6,362
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м	12,709	131	1,664,879	.1506	224	2	280.66	9,471
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	10	40,640	.0115	224	2	280.66	723
1-0087	Олс	кг	6,000	1.4428	8,657	.0015	224	2	280.66	93
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	12	71,724	.0022	224	2	280.66	140
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	12	64,500	.0022	224	2	280.66	140
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	16	76,560	.0036	224	2	280.66	224
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	16	93,312	.0036	224	2	280.66	224
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	8	43,000	.0018	224	2	280.66	112
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	9,568	12	114,816	.0151	224	2	280.66	951
	Foll лент	м	582	441.76	257,104	.0305	224	2	280.66	1,916
					55,714,029					**1,055,234**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	8.0515	14,638	8.0515	5	1	453.71	18,265
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=15мм	ш	18,200	4	72,800	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=20мм	ш	28,900	2	57,800	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Ус юүлэгч хаалт d=25мм	ш	58,000	4	232,000	.0161	224	2	280.66	1,013

20

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0480	Ус юүлэгч хаалт d=50мм	ш	95,000	2	190,000	.0464	224	2	280.66	2,915
2-1305	Тулц	ш	5,500	139	764,500	.0628	224	2	280.66	3,950
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	14.7	227,850	.0185	224	2	280.66	1,164
2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	68	2,244,000	.0191	224	2	280.66	1,200
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	69	596,160	.0221	224	2	280.66	1,388
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	69	3,160,200	.0455	224	2	280.66	2,863
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	2.5629	46,644	.0033	224	2	280.66	208
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	3300	660,000	.006	224	2	280.66	375
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	3300	3,300,000	.0373	224	2	280.66	2,344
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	210,705	7	1,474,935	.0344	224	2	280.66	2,165
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	251,487	5	1,257,435	.0246	224	2	280.66	1,547
2-0464	Хуваарилах коллектор /2 гаргалгаатай/ ф25	иж	108,319	3	324,957	.0148	224	2	280.66	928
2-0464	Хуваарилах коллектор /3 гаргалгаатай/ ф25	иж	184,877	3	554,631	.0148	224	2	280.66	928
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	.9293	8,364	.0124	224	3	391.34	1,089
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	414	4,140	.0056	224	2	280.66	353
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	400	1650	660,000	.0047	224	2	280.66	294
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	1	33,000	.0003	224	2	280.66	18
	Ф16 мм бөгж	ш	1,500	1650	2,475,000	.2237	224	2	280.66	14,066
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4,800	1650	7,920,000	1.32	224	3	391.34	115,711
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	8	33,704	.0019	224	2	280.66	122
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	8	33,704	.0019	224	2	280.66	122
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	6,662	1	6,662	.0011	224	2	280.66	71
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	2	11,414	.0009	224	2	280.66	55
2-1799	Шилжвэр, ф65/50мм	ш	8,291	1	8,291	.0016	224	2	280.66	98
1-0879	Электрод	кг	2,500	6.9	17,250	.008	224	2	280.66	503
1-0879	Электрод э-42	кг	0	28.833	0	.0334	224	2	280.66	2,103
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	213,312	4	853,248	.0194	224	2	280.66	1,217

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Балансын хаалт ф25 мм	ш	246,558	4	986,232	.1936	224	2	280.66	12,171
2-0100	Балансын хаалт ф20 мм	ш	237,312	2	474,624	.0097	224	2	280.66	609
2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	66.723	218,318	.0667	224	1	216.56	3,237
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	2.277	7,450	.0023	224	1	216.56	110
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59,772	2	119,544	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24,282	4	97,128	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм /задардаг/	ш	48,952	2	97,904	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /задардаг/	ш	49,886	4	199,544	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	69	2,139,000	.2587	224	2	280.66	16,267
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	.8065	12,098	.0006	224	1	216.56	31
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.0986	296	.0001	224	1	216.56	5
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	66	387,750	.0851	224	3	391.34	7,463
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	100	761,900	.168	224	3	391.34	14,727
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	95	1,042,150	.228	224	3	391.34	19,987
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	43	667,102	.1462	224	3	391.34	12,816
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	15	212,745	.051	224	3	391.34	4,471
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	31	546,406	1.581	224	3	391.34	138,591
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	4	12,376	.0018	224	2	280.66	112
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	10	51,570	.0044	224	2	280.66	274
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	8	33,008	.0035	224	2	280.66	223
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	2	12,494	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	21,750	2	43,500	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	8	105,432	.0035	224	2	280.66	223
	Доод холбоо	ш	1,500	69	103,500	.0142	224	2	280.66	895
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.08	44	.0001	224	1	216.56	4
	Дээд холбоо	ш	1,500	69	103,500	.0142	224	2	280.66	895
1-0129	Дюбель	ш	1,000	2.79	2,790	.0003	224	2	280.66	20
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	2	21,790	.0031	224	2	280.66	196
	Коллекторын хайрцаг	ш	265,080	18	4,771,440	.0203	224	2	280.66	1,279
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	6,500	82.5	536,250	.1097	224	2	280.66	6,898
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	69	2,566,800	.278	224	2	280.66	17,479
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-900-500	ш	420,073	1	420,073	.0659	224	2	280.66	4,146
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1100-500	ш	298,384	18	5,370,912	.3924	224	2	280.66	24,669
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1400-500	ш	299,052	3	897,156	.036	224	2	280.66	2,261
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1800-500	ш	389,600	6	2,337,600	.2158	224	2	280.66	13,568
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-500-500	ш	222,372	26	5,781,672	.3117	224	2	280.66	19,598
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500	ш	248,380	3	745,140	.085	224	2	280.66	5,345
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	245,376	12	2,944,512	.1439	224	2	280.66	9,045
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	166	393,088	.1909	224	2	280.66	12,001
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	2,200	1650	3,630,000	1.8975	224	2	280.66	119,292
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	15	50,850	.0172	224	2	280.66	1,084
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	95	256,975	.1092	224	2	280.66	6,868
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м	12,709	31	393,979	.0356	224	2	280.66	2,241
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	43	174,752	.0494	224	2	280.66	3,109
1-0087	Олс	кг	6,000	1.7061	10,236	.0018	224	2	280.66	110
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	1	5,977	.0002	224	2	280.66	12
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	1	5,375	.0002	224	2	280.66	12
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	16	76,560	.0036	224	2	280.66	224
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	22	128,304	.0049	224	2	280.66	308
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	16	86,000	.0036	224	2	280.66	224
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	9,568	8	76,544	.0101	224	2	280.66	634
	Foll лент	м	582	350	203,700	.0242	224	2	280.66	1,518
					68,535,545					**683,695**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	8.8285	16,050	8.8285	5	1	453.71	20,028
2-0101	Ус юулэгч хаалт d=32мм	ш	61,000	2	122,000	.0125	224	2	280.66	784
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=20мм	ш	28,900	2	57,800	.0081	224	2	280.66	507
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=40мм	ш	85,000	4	340,000	.0927	224	2	280.66	5,830
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=76мм	ш	155,000	2	310,000	.0464	224	2	280.66	2,915
2-1305	Тулц	ш	5,500	161	885,500	.0728	224	2	280.66	4,575
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	14.93	231,415	.0188	224	2	280.66	1,183

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	13	429,000	.0036	224	2	280.66	229
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	58	501,120	.0186	224	2	280.66	1,167
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	58	2,656,400	.0383	224	2	280.66	2,407
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	3.3622	61,192	.0043	224	2	280.66	273
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	1400	280,000	.0025	224	2	280.66	159
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	1400	1,400,000	.0158	224	2	280.66	995
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	210,705	3	632,115	.0148	224	2	280.66	928
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	251,487	4	1,005,948	.0197	224	2	280.66	1,237
2-0464	Хуваарилах коллектор /7 гаргалгаатай/ ф25	иж	360,238	2	720,476	.0098	224	2	280.66	619
2-0464	Хуваарилах коллектор /3 гаргалгаатай/ ф25	иж	184,877	4	739,508	.0197	224	2	280.66	1,237
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	1.1176	10,058	.0149	224	3	391.34	1,309
2-3039	Фланц ф-32	ш	9,500	4	38,000	.0765	224	2	280.66	4,808
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	12	168,000	.0375	224	2	280.66	2,355
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	348	3,480	.0047	224	2	280.66	297
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	400	700	280,000	.002	224	2	280.66	125
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	45	1,485,000	.0126	224	2	280.66	794
	Ф16 мм бөгж	ш	1,500	700	1,050,000	.0949	224	2	280.66	5,967
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4,800	700	3,360,000	.56	224	3	391.34	49,090
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	4	16,852	.001	224	2	280.66	61
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	4	16,852	.001	224	2	280.66	61
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	6,662	2	13,324	.0023	224	2	280.66	143
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	6	34,242	.0026	224	2	280.66	164
2-1799	Шилжвэр, ф76/50мм	ш	8,291	2	16,582	.0031	224	2	280.66	196
1-0879	Электрод	кг	2,500	5.8	14,500	.0067	224	2	280.66	423
1-0879	Электрод э-42	кг	0	23.2333	0	.027	224	2	280.66	1,694
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	28,835	2.28	65,744	.0026	224	1	216.56	125
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	7.2	207,612	.0081	224	1	216.56	395
2-0101	Балансын хаалт ф32 мм	ш	277,377	2	554,754	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Балансын хаалт ф20 мм	ш	237,312	2	474,624	.0097	224	2	280.66	609

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
2-0102	Балансын хаалт ф40мм	ш	330,798	4	1,323,192	.242	224	2	280.66	15,214
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	95.733	313,238	.0957	224	1	216.56	4,644
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	3.267	10,690	.0033	224	1	216.56	158
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59,772	2	119,544	.121	224	2	280.66	7,607
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	46,697	4	186,788	.242	224	2	280.66	15,214
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	40,159	2	80,318	.0125	224	2	280.66	784
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм /задардаг/	ш	48,952	2	97,904	.0081	224	2	280.66	507
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	1	31,000	.0037	224	2	280.66	236
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	.9475	14,213	.0008	224	1	216.56	37
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.516	1,548	.0005	224	1	216.56	25
2-1464	Ган хоолой ф 80мм	м	33,874	12	406,488	.1008	224	3	391.34	8,836
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	8	47,000	.0103	224	3	391.34	905
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	45	342,855	.0756	224	3	391.34	6,627
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	9	98,730	.0216	224	3	391.34	1,893
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	175	2,714,950	.595	224	3	391.34	52,158
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	65	921,895	.221	224	3	391.34	19,373
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	15	264,390	.765	224	3	391.34	67,060
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	4	12,376	.0018	224	2	280.66	112
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	4	20,628	.0017	224	2	280.66	110
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	4	16,504	.0018	224	2	280.66	112
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	8	49,976	.0035	224	2	280.66	223
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	21,750	2	43,500	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	8	105,432	.0035	224	2	280.66	223
	Доод холбоо	ш	1,500	58	87,000	.012	224	2	280.66	753
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.32	176	.0004	224	1	216.56	18
	Дээд холбоо	ш	1,500	58	87,000	.012	224	2	280.66	753
1-0129	Дюбель	ш	1,000	1.35	1,350	.0002	224	2	280.66	10
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	8	87,160	.0125	224	2	280.66	786
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	4	800	.0001	224	2	280.66	4
	Коллекторын хайрцаг	ш	265,080	13	3,446,040	.0147	224	2	280.66	924
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	6,500	35	227,500	.0466	224	2	280.66	2,926
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	58	2,157,600	.2337	224	2	280.66	14,692

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1400-500	ш	490,752	14	6,870,528	.4273	224	2	280.66	26,862
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1600-300	ш	459,926	28	12,877,928	1.1598	224	2	280.66	72,912
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1200-500	ш	323,100	3	969,300	.0948	224	2	280.66	5,962
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1100-500	ш	298,384	2	596,768	.0436	224	2	280.66	2,741
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-400-500	ш	222,372	1	222,372	.012	224	2	280.66	754
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	245,376	10	2,453,760	.1199	224	2	280.66	7,538
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	53	125,504	.0609	224	2	280.66	3,832
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	2,200	700	1,540,000	.805	224	2	280.66	50,609
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	65	220,350	.0747	224	2	280.66	4,699
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	9	24,345	.0103	224	2	280.66	651
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50-76мм	м	12,709	27	343,143	.031	224	2	280.66	1,952
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	175	711,200	.2012	224	2	280.66	12,652
1-0087	Олс	кг	6,000	1.3904	8,342	.0014	224	2	280.66	90
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	23.9999	143,448	.0044	224	2	280.66	279
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	6	32,250	.0011	224	2	280.66	70
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	2	9,570	.0004	224	2	280.66	28
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	2	11,664	.0004	224	2	280.66	28
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	12	64,500	.0027	224	2	280.66	168
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	9,568	6	57,408	.0076	224	2	280.66	475
	Foil лент	м	582	329	191,478	.0227	224	2	280.66	1,427
					59,832,715					**546,675**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №6

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.4085	17,105	9.4085	5	1	453.71	21,344
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=15мм	ш	18,200	4	72,800	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=25мм	ш	58,000	6	348,000	.0242	224	2	280.66	1,520
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=50мм	ш	95,000	2	190,000	.0464	224	2	280.66	2,915
2-1305	Тулц	ш	5,500	123	676,500	.0556	224	2	280.66	3,495
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	18.36	284,580	.0231	224	2	280.66	1,454
2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	60	1,980,000	.0168	224	2	280.66	1,059

26

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	61	527,040	.0195	224	2	280.66	1,227
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	61	2,793,800	.0403	224	2	280.66	2,531
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	2.7603	50,238	.0036	224	2	280.66	224
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	3000	600,000	.0054	224	2	280.66	341
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	3000	3,000,000	.0339	224	2	280.66	2,131
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	210,705	8	1,685,640	.0394	224	2	280.66	2,474
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	251,487	2	502,974	.0098	224	2	280.66	619
2-0464	Хуваарилах коллектор /6 гаргалгаатай/ ф25	иж	289,549	2	579,098	.0098	224	2	280.66	619
2-0464	Хуваарилах коллектор /2 гаргалгаатай/ ф25	иж	108,319	3	324,957	.0148	224	2	280.66	928
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	1.402	12,618	.0187	224	3	391.34	1,642
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	366	3,660	.005	224	2	280.66	312
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	400	1500	600,000	.0043	224	2	280.66	268
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	33,000	1	33,000	.0003	224	2	280.66	18
	Ф16 мм бөгж	ш	1,500	1500	2,250,000	.2034	224	2	280.66	12,787
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4,800	1500	7,200,000	1.2	224	3	391.34	105,192
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	8	33,704	.0019	224	2	280.66	122
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	2	8,426	.0005	224	2	280.66	30
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	6,662	4	26,648	.0045	224	2	280.66	285
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	2	11,414	.0009	224	2	280.66	55
2-1799	Шилжвэр, ф76/50мм	ш	8,291	4	33,164	.0062	224	2	280.66	393
1-0879	Электрод	кг	2,500	6.1	15,250	.0071	224	2	280.66	445
1-0879	Электрод э-42	кг	0	27.0799	0	.0314	224	2	280.66	1,975
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	213,312	4	853,248	.0194	224	2	280.66	1,217
2-0100	Балансын хаалт ф25 мм	ш	246,558	6	1,479,348	.2904	224	2	280.66	18,257
2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	127.644	417,651	.1276	224	1	216.56	6,192
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	4.356	14,253	.0044	224	1	216.56	211

24

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59,772	2	119,544	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24,282	4	97,128	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /задардаг/	ш	49,886	6	299,316	.0242	224	2	280.66	1,520
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	1	31,000	.0037	224	2	280.66	236
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	1.24	18,600	.001	224	1	216.56	48
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.0527	158	.0001	224	1	216.56	3
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	66.5	390,688	.0858	224	3	391.34	7,520
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	85	647,615	.1428	224	3	391.34	12,518
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	72	789,840	.1728	224	3	391.34	15,148
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	26	403,364	.0884	224	3	391.34	7,749
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	5	70,915	.017	224	3	391.34	1,490
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	159	2,802,534	8.109	224	3	391.34	710,836
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	6	18,564	.0027	224	2	280.66	167
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	12	61,884	.0052	224	2	280.66	329
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	6	24,756	.0027	224	2	280.66	167
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	2	12,494	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	21,750	4	87,000	.0018	224	2	280.66	112
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	2	26,358	.0009	224	2	280.66	56
	Доод холбоо	ш	1,500	61	91,500	.0126	224	2	280.66	792
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.08	44	.0001	224	1	216.56	4
	Дээд холбоо	ш	1,500	61	91,500	.0126	224	2	280.66	792
1-0129	Дюбель	ш	1,000	14.31	14,310	.0016	224	2	280.66	102
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	2	21,790	.0031	224	2	280.66	196
	Коллекторын хайрцаг	ш	265,080	13	3,446,040	.0147	224	2	280.66	924
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	6,500	75	487,500	.0998	224	2	280.66	6,271
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	61	2,269,200	.2458	224	2	280.66	15,452
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-900-500	ш	420,073	1	420,073	.0659	224	2	280.66	4,146
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-900-500	ш	268,380	1	268,380	.0283	224	2	280.66	1,782
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1200-500	ш	276,048	12	3,312,576	.2616	224	2	280.66	16,446
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1100-500	ш	298,384	12	3,580,608	.2616	224	2	280.66	16,446
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1400-500	ш	299,052	2	598,104	.024	224	2	280.66	1,508
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1800-500	ш	389,600	.7	272,720	.0252	224	2	280.66	1,583

28

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-500-500	ш	222,372	29	6,448,788	.3477	224	2	280.66	21,860
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	245,376	9	2,208,384	.1079	224	2	280.66	6,784
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	151.5	358,752	.1742	224	2	280.66	10,953
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	2,200	1500	3,300,000	1.725	224	2	280.66	108,447
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	5	16,950	.0057	224	2	280.66	361
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	72	194,760	.0828	224	2	280.66	5,205
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м	12,709	159	2,020,731	.1828	224	2	280.66	11,495
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	26	105,664	.0299	224	2	280.66	1,880
1-0087	Олс	кг	6,000	1.5096	9,057	.0016	224	2	280.66	98
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	2	11,954	.0004	224	2	280.66	23
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	6	32,250	.0011	224	2	280.66	70
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	16	76,560	.0036	224	2	280.66	224
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	12	69,984	.0027	224	2	280.66	168
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	14	75,250	.0031	224	2	280.66	196
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	9,568	14	133,952	.0176	224	2	280.66	1,109
	Foll лент	м	582	422.28	245,767	.0291	224	2	280.66	1,832
					63,678,150					**1,206,611**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №7

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.209	13,106	7.209	5	1	453.71	16,354
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=15мм	ш	18,200	2	36,400	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=20мм	ш	28,900	8	231,200	.0322	224	2	280.66	2,027
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=25мм	ш	58,000	4	232,000	.0161	224	2	280.66	1,013
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=40мм	ш	85,000	2	170,000	.0464	224	2	280.66	2,915
2-1305	Тулц	ш	5,500	70	385,000	.0316	224	2	280.66	1,989
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	15,500	13.11	203,205	.0165	224	2	280.66	1,038
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	28,835	6.3	181,661	.0071	224	2	280.66	448
2-0168	Термостат вентиль	ш	33,000	35	1,155,000	.0098	224	2	280.66	618
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	8,640	35	302,400	.0112	224	2	280.66	704
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	45,800	35	1,603,000	.0231	224	2	280.66	1,452
2-1441	Термометр-тсвб	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250

29

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	2.543	46,283	.0033	224	2	280.66	206
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	1800	360,000	.0033	224	2	280.66	205
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	1800	1,800,000	.0203	224	2	280.66	1,279
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	210,705	2	421,410	.0098	224	2	280.66	619
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	251,487	3	754,461	.0148	224	2	280.66	928
2-0464	Хуваарилах коллектор /6 гаргалгаатай/ ф25	иж	289,549	2	579,098	.0098	224	2	280.66	619
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	9,000	.775	6,975	.0104	224	3	391.34	908
2-3041	Фланц ф-50	ш	14,000	4	56,000	.0125	224	2	280.66	785
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	10	210	2,100	.0028	224	2	280.66	179
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	400	900	360,000	.0026	224	2	280.66	161
	Ф16 мм бөгж	ш	1,500	900	1,350,000	.122	224	2	280.66	7,672
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4,800	900	4,320,000	.72	224	3	391.34	63,115
2-1354	Цахилгаан радиотор 0.95квт,u=220в	ком	625,000	1	625,000	.0273	224	2	280.66	1,713
2-1354	Цахилгаан радиотор 0.5квт,u=220в	ком	525,000	2	1,050,000	.0545	224	2	280.66	3,426
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	4,888	4	19,552	.0017	224	2	280.66	110
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4,888	2	9,776	.0009	224	2	280.66	55
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	4,213	4	16,852	.001	224	2	280.66	61
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	4,213	2	8,426	.0005	224	2	280.66	30
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	5,707	2	11,414	.0009	224	2	280.66	55
1-0879	Электрод	кг	2,500	3.5	8,750	.0041	224	2	280.66	255
1-0879	Электрод э-42	кг	0	22.3624	0	.0259	224	2	280.66	1,631
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	28,835	2.4	69,204	.0027	224	1	216.56	132
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	213,312	2	426,624	.0097	224	2	280.66	609
2-0100	Балансын хаалт ф25 мм	ш	246,558	4	986,232	.1936	224	2	280.66	12,171
2-0100	Балансын хаалт ф20 мм	ш	237,312	8	1,898,496	.0387	224	2	280.66	2,434
2-0102	Балансын хаалт ф40мм	ш	330,798	2	661,596	.121	224	2	280.66	7,607
1-3825	Булан төмөр	кг	3,272	127.644	417,651	.1276	224	1	216.56	6,192
1-3825	Бүс төмөр	кг	3,272	4.356	14,253	.0044	224	1	216.56	211
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	46,697	2	93,394	.121	224	2	280.66	7,607
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24,282	2	48,564	.0081	224	2	280.66	507
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм /задардаг/	ш	48,952	8	391,616	.0322	224	2	280.66	2,027
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /задардаг/	ш	49,886	4	199,544	.0161	224	2	280.66	1,013

30

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	31,000	35	1,085,000	.1313	224	2	280.66	8,251
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	.665	9,975	.0005	224	1	216.56	26
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	3,000	.1394	418	.0001	224	1	216.56	7
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,875	15	88,125	.0193	224	3	391.34	1,696
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,619	86	655,234	.1445	224	3	391.34	12,665
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	10,970	129	1,415,130	.3096	224	3	391.34	27,140
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15,514	26	403,364	.0884	224	3	391.34	7,749
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14,183	56	794,248	.1904	224	3	391.34	16,690
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	3,094	2	6,188	.0009	224	2	280.66	56
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	5,157	2	10,314	.0009	224	2	280.66	55
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	4,126	2	8,252	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	6,247	2	12,494	.0009	224	2	280.66	56
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	13,179	2	26,358	.0009	224	2	280.66	56
	Доод холбоо	ш	1,500	35	52,500	.0072	224	2	280.66	454
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.08	44	.0001	224	1	216.56	4
	Дээд холбоо	ш	1,500	35	52,500	.0072	224	2	280.66	454
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	10,895	2	21,790	.0031	224	2	280.66	196
	Кронштейн	ш	2,600	12	31,200	.209	224	2	280.66	13,138
	Коллекторын хайрцаг	ш	265,080	7	1,855,560	.0079	224	2	280.66	497
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	6,500	45	292,500	.0599	224	2	280.66	3,763
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	37,200	35	1,302,000	.141	224	2	280.66	8,866
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-900-500	ш	268,380	4	1,073,520	.1134	224	2	280.66	7,127
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1200-500	ш	276,048	7	1,932,336	.1526	224	2	280.66	9,594
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1000-500	ш	291,384	1	291,384	.0218	224	2	280.66	1,371
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1400-500	ш	299,052	11	3,289,572	.1319	224	2	280.66	8,292
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1800-500	ш	389,600	2	779,200	.0719	224	2	280.66	4,523
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-400-500	ш	222,372	1	222,372	.0218	224	2	280.66	1,371
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-500-500	ш	222,372	5	1,111,860	.0599	224	2	280.66	3,769
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500	ш	248,380	2	496,760	.024	224	2	280.66	1,508
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	245,376	2	490,752	.024	224	2	280.66	1,508
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	2,368	101	239,168	.1161	224	2	280.66	7,302
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	2,200	900	1,980,000	1.035	224	2	280.66	65,068

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	3,390	56	189,840	.0644	224	2	280.66	4,049
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	2,705	129	348,945	.1483	224	2	280.66	9,326
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	4,064	26	105,664	.0299	224	2	280.66	1,880
1-0087	Олс	кг	6,000	1.0722	6,433	.0011	224	2	280.66	69
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	5,977	4	23,908	.0007	224	2	280.66	47
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	5,375	6	32,250	.0011	224	2	280.66	70
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	4,785	6	28,710	.0013	224	2	280.66	84
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	5,832	18	104,976	.004	224	2	280.66	252
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	5,375	24	129,000	.0054	224	2	280.66	336
	Foil лент	м	582	312	181,584	.0215	224	2	280.66	1,353
					42,869,447					**385,317**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **330,516,626** **4,930,690**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	62.906	1,818	114,363
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=15мм	ш	14	18,200	254,800
2-0101	Ус юулэгч хаалт d=32мм	ш	8	61,000	488,000
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=20мм	ш	12	28,900	346,800
2-0100	Ус юулэгч хаалт d=25мм	ш	18	58,000	1,044,000
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=50мм	ш	8	95,000	760,000
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=40мм	ш	8	85,000	680,000
2-0480	Ус юулэгч хаалт d=76мм	ш	2	155,000	310,000
2-1305	Тулц	ш	600	5,500	3,300,000
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	118.33	15,500	1,834,115
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	6.3	28,835	181,661
	Термостат хаалт /тохируулагчтай/	ш	48	18,500	888,000
2-0168	Термостат вентиль	ш	233	33,000	7,689,000
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	324	8,640	2,799,360
2-0100	Термостать н хаалт д15мм	ш	324	45,800	14,839,200
2-1441	Термометр-тсвб	ш	14	38,000	532,000
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	21.2307	18,200	386,398
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	12040	200	2,408,000
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	12040	1,000	12,040,000
2-0464	Хуваарилах коллектор /4 гаргалгаатай/ ф25	иж	24	210,705	5,056,920
2-0464	Хуваарилах коллектор /5 гаргалгаатай/ ф25	иж	20	251,487	5,029,740
2-0464	Хуваарилах коллектор /6 гаргалгаатай/ ф25	иж	4	289,549	1,158,196
2-0464	Хуваарилах коллектор /7 гаргалгаатай/ ф25	иж	2	360,238	720,476
2-0464	Хуваарилах коллектор /2 гаргалгаатай/ ф25	иж	6	108,319	649,914
2-0464	Хуваарилах коллектор /3 гаргалгаатай/ ф25	иж	9	184,877	1,663,893
2-1353	Халаалтын радиатор 22/900/500-1600bt (korado)	ш	43	229,250	9,857,750
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	8.2576	9,000	74,318
2-3039	Фланц ф-32	ш	16	9,500	152,000
2-3041	Фланц ф-50	ш	36	14,000	504,000
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	1944	10	19,440
	Ф 16 мм шахагч резин	ш	6020	400	2,408,000
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	48	33,000	1,584,000
	Ф16 мм бөгж	ш	6020	1,500	9,030,000
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	6020	4,800	28,896,000
2-1354	Цахилгаан радиотор 0.95квт,u=220в	ком	1	625,000	625,000
2-1354	Цахилгаан радиотор 0.5квт,u=220в	ком	2	525,000	1,050,000
2-2860	Шилжвэр ф32/15мм	ш	20	4,888	97,760
2-2860	Шилжвэр ф32/20мм	ш	20	4,888	97,760
2-2860	Шилжвэр ф32/25мм	ш	20	4,888	97,760
2-3138	Шилжвэр ф25/20мм	ш	42	4,213	176,946
2-3138	Шилжвэр ф25/15мм	ш	46	4,213	193,798
2-2637	Шилжвэр ф50/20,50/25,50/32,50/40мм	ш	15	6,662	99,930
2-2860	Шилжвэр ф40/20,40/25,40/32мм	ш	32	5,707	182,624
2-1799	Шилжвэр, ф76/50мм	ш	6	8,291	49,746
2-1799	Шилжвэр, ф65/50мм	ш	9	8,291	74,619
1-0879	Электрод	кг	32.4	2,500	81,000
1-0879	Электрод э-42	кг	148.1494	0	0
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	9.12	28,835	262,975
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	21.6	28,835	622,836
2-0100	Балансын хаалт ф15мм	ш	14	213,312	2,986,368
2-0101	Балансын хаалт ф32 мм	ш	8	277,377	2,219,016

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0100	Балансын хаалт ф25 мм	ш	18	246,558	4,438,044
2-0100	Балансын хаалт ф20 мм	ш	12	237,312	2,847,744
2-0102	Балансын хаалт ф50мм	ш	10	330,798	3,307,980
2-0102	Балансын хаалт ф40мм	ш	8	330,798	2,646,384
1-3825	Булан төмөр	кг	635.319	3,272	2,078,764
1-3825	Бүс төмөр	кг	21.681	3,272	70,940
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	10	59,772	597,720
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	8	46,697	373,576
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	14	24,282	339,948
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	8	40,159	321,272
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм /задардаг/	ш	12	48,952	587,424
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /задардаг/	ш	18	49,886	897,948
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	189	31,000	5,859,000
1-3943	Ацетилен	м3	7.159	15,000	107,385
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1.5479	3,000	4,644
2-1464	Ган хоолой ф 80мм	м	12	33,874	406,488
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	406	5,875	2,385,250
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	505	7,619	3,847,595
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	481	10,970	5,276,570
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	335	15,514	5,197,190
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	512	14,183	7,261,696
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	467	17,626	8,231,342
2-1785	Гуравлагч ф15х15х15мм	ш	48	3,094	148,512
2-2860	Гуравлагч ф25х25х25мм	ш	52	5,157	268,164
2-1785	Гуравлагч ф20х20х20мм	ш	34	4,126	140,284
2-1761	Гуравлагч, ф32х32х32мм	ш	32	6,247	199,904
2-1761	Гуравлагч, ф50х50х50мм	ш	12	21,750	261,000
2-1761	Гуравлагч, ф40х40х40мм	ш	30	13,179	395,370
	Доод холбоо	ш	276	1,500	414,000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	1.04	550	572
	Дээд холбоо	ш	276	1,500	414,000
1-0129	Дюбель	ш	42.03	1,000	42,030
2-1799	Дөрөвлөгч, ф40/40/40	ш	24	10,895	261,480
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	16	200	3,200
	Кронштейн	ш	12	2,600	31,200
	Коллекторын хайрцаг	ш	63	265,080	16,700,040
2-1696	Контр , гайк ф16 мм	ш	301	6,500	1,956,500
2-0100	Н- вентиль ф15мм	ш	324	37,200	12,052,800
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	14	38,000	532,000
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-900-500	ш	3	420,073	1,260,219
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1400-500	ш	14	490,752	6,870,528
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1600-300	ш	28	459,926	12,877,928
2-1353	Маяг-33 панелан радиатор 33-1200-500	ш	3	323,100	969,300
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-800-500 хажуугаас	ш	1	238,380	238,380
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-900-500	ш	5	268,380	1,341,900
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-900-500 хажуугаас	ш	3	268,380	805,140
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1200-500	ш	19	276,048	5,244,912
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1000-500	ш	1	291,384	291,384
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1100-500	ш	44	298,384	13,128,896
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1400-500	ш	22	299,052	6,579,144
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-1800-500	ш	11.7	389,600	4,558,320

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-400-500	ш	2	222,372	444,744
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-500-500	ш	66	222,372	14,676,552
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500	ш	11	248,380	2,732,180
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-600-500 хажуугаас	ш	1	245,376	245,376
2-1353	Маяг-21 панелан радиатор 21-700-500	ш	45	245,376	11,041,920
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф15-20мм	м	715	2,368	1,693,120
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф16мм	м	6020	2,200	13,244,000
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф32мм	м	512	3,390	1,735,680
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф25мм	м	481	2,705	1,301,105
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф20мм	м	13	2,368	30,784
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50-76мм	м	27	12,709	343,143
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф50мм	м	452	12,709	5,744,468
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф40мм	м	335	4,064	1,361,440
1-0087	Олс	кг	8.9026	6,000	53,416
2-1767	Отвод 90*, ф 40мм	ш	60.9999	5,977	364,597
2-1767	Отвод 90*, ф 32мм	ш	59	5,375	317,125
2-1759	Отвод 90*, ф15	ш	84.3101	4,785	403,424
2-1759	Отвод 90*, ф25	ш	84	5,832	489,888
2-1759	Отвод 90*, ф20	ш	102	5,375	548,250
2-1759	Отвод 90*, ф50мм	ш	52	9,568	497,536
	Foil лент	м	2675.92	582	1,557,385

330,516,626

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.36	7,627	2,717
2028	Автокран 5тн	6.37	59,489	379,116
	Автомашин	11.9	13,800	164,239
3033	Гагнуурын аппарат	5.34	19,064	101,790
				647,862

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №2

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.43	7,627	3,261
2028	Цахилгаан өрөм	14.4	2,531	36,446
2028	Автокран 5тн	12.39	59,489	736,774
	Автомашин	7.6	13,800	104,912
3033	Гагнуурын аппарат	41.08	19,064	783,194
				1,664,588

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №3

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.28	7,627	2,174
6008	Хоолой тайрах машин	74.93	2,720	203,810
11004	Цахилгаан өрөм	130.2	2,531	329,536
2028	Автокран 5тн	16.03	59,489	953,647
	Автомашин	7.95	13,800	109,744
3033	Гагнуурын аппарат	49.3	19,064	939,856
				2,538,766

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №4

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.33	7,627	2,500
6008	Хоолой тайрах машин	97.35	2,720	264,792
11004	Цахилгаан өрөм	169.2	2,531	428,245
2028	Автокран 5тн	15.77	59,489	937,949
	Автомашин	5.5	13,800	75,957
3033	Гагнуурын аппарат	57.87	19,064	1,103,284
				2,812,727

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №5

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.47	7,627	3,587
6008	Хоолой тайрах машин	41.3	2,720	112,336
11004	Цахилгаан өрөм	80.4	2,531	203,492
2006	Цамхагт кран	.01	54,800	349
2028	Автокран 5тн	10.73	59,489	638,571
	Автомашин	40.69	13,800	561,493
3033	Гагнуурын аппарат	45.68	19,064	870,881
				2,390,709

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №6

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.63	7,627	4,782
6008	Хоолой тайрах машин	88.5	2,720	240,720
11004	Цахилгаан өрөм	153.3	2,531	388,002
2028	Автокран 5тн	10.34	59,489	614,918
	Автомашин	4.23	13,800	58,332
3033	Гагнуурын аппарат	52.53	19,064	1,001,342

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2,308,097

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ №7

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.01	59,489	362
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.63	7,627	4,782
6008	Хоолой тайрах машин	53.1	2,720	144,432
11004	Цахилгаан өрөм	91.5	2,531	231,587
2028	Автокран 5тн	10.06	59,489	598,280
	Автомашин	5.59	13,800	77,137
	Автамошин 5 тн	.00	59,489	259
3033	Гагнуурын аппарат	33.65	19,064	641,496

1,698,334

НИЙТ ДҮН: 14,061,082

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.01	59,489	362
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	3.12	7,627	23,802
6008	Хоолой тайрах машин	355.18	2,720	966,090
11004	Цахилгаан өрөм	639	2,531	1,617,309
2006	Цамхагт кран	.01	54,800	349
2028	Автокран 5тн	81.68	59,489	4,859,254
	Автомашин	83.46	13,800	1,151,815
	Автамошин 5 тн	.00	59,489	259
3033	Гагнуурын аппарат	285.45	19,064	5,441,843

14,061,082

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	65,632,997
2	Материал	92,605,861
3	Тээвэр	2,975,523
4	Машин ашиглалт	6,034,248
	Шууд зардлын дүн	167,248,629
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	24,243,441
6	Ашиг / 15%/	28,723,810
	Барилга угсралтын ажлын дүн	220,215,880
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	60,719,222
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	280,935,102
8	НӨАТ 10%	28,093,510
9	Нормчлолын сан 0.18%	505,683
	Дүн	309,534,296
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,618,702
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,809,351
	Дүн	317,962,349
13	Магадлашгүй ажил 2 %	5,618,702
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	323,581,051

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САЛХИВЧИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	Ком	4	2404500	9,618,000
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 420па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	1	5899950	5,899,950
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	4	5688943	22,755,772
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=2500м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	1	4603500	4,603,500
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	2	5165000	10,330,000
2-3239	Дээврийн сэнс rd225/4 g=1500м3/цаг, 250па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	2	3756000	7,512,000
					60,719,222

НИЙТ ДҮН: 60,719,222

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-1	11,584,489	3,393,674	4,813,925	444,780	167,537	1,253,552	1,511,020
2	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-36, 37	2,081,423	743,582	717,820	56,522	17,345	274,664	271,490
3	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-1	16,986,113	4,265,855	8,153,959	530,775	244,229	1,575,716	2,215,580
4	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	14,462,269	4,270,128	6,343,628	174,721	210,114	1,577,295	1,886,383
5	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-34, 35	2,357,503	593,378	1,184,756	28,049	24,638	219,181	307,500
6	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-31, 32, 33	3,083,622	1,027,335	1,144,524	100,073	30,003	379,476	402,212
7	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40	18,830,646	5,564,875	8,266,542	193,530	293,982	2,055,547	2,456,171
8	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-30, 41	3,225,821	1,218,649	1,010,676	85,831	39,762	450,143	420,759
9	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-28, 29, 43	3,926,840	1,081,596	1,822,383	77,962	33,183	399,519	512,197
10	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-89	3,642,691	1,222,615	1,386,833	33,819	72,681	451,608	475,134
11	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76	8,524,158	2,767,979	3,357,438	197,234	67,228	1,022,433	1,111,847
12	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-61, 62	2,610,627	820,588	1,040,175	81,956	24,284	303,108	340,517

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

13	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-2	26,193,433	7,141,383	11,887,262	725,919	384,459	2,637,876	3,416,535
14	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-2	1,069,570	333,043	440,617	27,982	5,399	123,019	139,509
15	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-3	11,554,632	2,636,039	5,891,003	388,046	158,722	973,697	1,507,126
16	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-3,4	2,144,850	701,959	819,575	71,652	12,613	259,289	279,763
17	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-5	5,825,232	2,175,234	1,509,899	520,592	56,210	803,485	759,813
18	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-4	5,182,555	1,965,846	1,435,708	328,802	50,072	726,142	675,985
19	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-7	4,974,057	1,718,361	1,759,510	127,396	85,273	634,726	648,790
20	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-8	5,849,689	1,996,075	1,975,321	323,307	54,675	737,308	763,003
21	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-9	10,153,806	3,186,136	3,954,009	311,498	200,861	1,176,891	1,324,409
22	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88	13,308,108	3,698,068	6,076,460	332,150	99,602	1,365,988	1,735,840
23	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	25,958,482	8,788,820	9,829,616	263,757	443,995	3,246,404	3,385,889
24	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-60	1,434,617	342,669	747,231	16,954	14,065	126,575	187,124
25	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-64	1,699,233	474,670	779,669	33,319	14,603	175,333	221,639
26	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-57, 58, 59, 63	3,949,903	1,204,273	1,636,277	115,545	33,771	444,833	515,205
27	АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-10	3,473,841	1,290,404	948,293	273,318	32,068	476,648	453,110
28	СПОРТ ЗААЛ	2,698,294	552,707	1,443,435	108,496	37,546	204,158	351,951

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

29	АГААР ХАЛААГЧИЙН ХОЛИХ УЗЕЛЬ	3,429,375	457,054	2,229,316	60,264	66,605	168,826	447,310
	НИЙТ ДҮН:	220,215,880	65,632,997	92,605,861	6,034,248	2,975,523	24,243,441	28,723,810

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h угсрах	м2	12.1	3.5 / 2	1.72 / .09	20.76 / 1.04	6536 / 5212	135671 / 5424	141,095
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 500x250h угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	6613 / 5212	74563 / 2940	77,502
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 600x250h угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	6613 / 5212	74563 / 2940	77,502
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 700x250h угсрах	м2	32.3	3.6 / 2	1.88 / .09	60.7 / 3.04	6613 / 5212	401397 / 15825	417,222
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	56.4	4.5 / 2	.6 / .01	33.69 / .73	7262 / 5212	244681 / 3821	248,503
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2	4.5 / 2	5.67 / .03	11.33 / .05	7262 / 5212	82278 / 271	82,549
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	.35 / .00	1.05 / .01	7262 / 5212	7629 / 58	7,687
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	1.13 / .04	3.4 / .12	7262 / 5212	24684 / 625	25,309
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x250 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	56.4	3.8 / 2	.51 / .01	28.71 / .55	6767 / 5212	194264 / 2851	197,116
19-110-06	Үл буцаах клапан тавих	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	6536 / 5212	7675 / 136	7,810
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231
19-170-06	Дуу намсгагч SR 700/900	ш	1	3.5 / 2	3.15 / .36	3.15 / .36	6536 / 5212	20600 / 1902	22,503
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339

Нийт Хүн/цаг: 239.42597 / 25.90318 *Үндсэн цалин:*	1,733,820
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	294,749
Нэмэгдэл цалин:	2,375,333
Нийт цалин:	2,670,082
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	360,461
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	363,131

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,393,674**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h угсрах	м2	9.9	3.5 / 2	1.72 / .09	16.98 / .85	6536 / 5212	111004 / 4437	115,441
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 500x250h угсрах	м2	6	3.6 / 2	1.88 / .09	11.28 / .56	6613 / 5212	74563 / 2940	77,502
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 600x250h угсрах	м2	6.8	3.6 / 2	1.88 / .09	12.78 / .64	6613 / 5212	84505 / 3332	87,836
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 700x250h угсрах	м2	34.2	3.6 / 2	1.88 / .09	64.27 / 3.21	6613 / 5212	425009 / 16756	441,764
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	56.9	4.5 / 2	.6 / .01	33.99 / .74	7262 / 5212	246850 / 3855	250,706
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5	4.5 / 2	5.67 / .03	28.32 / .13	7262 / 5212	205696 / 678	206,374
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	.35 / .00	1.05 / .01	7262 / 5212	7629 / 58	7,687
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	1.13 / .04	3.4 / .12	7262 / 5212	24684 / 625	25,309
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x250 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	56.9	3.8 / 2	.51 / .01	28.96 / .55	6767 / 5212	195987 / 2877	198,863
19-300-04	Шүүлтүүр угсрах F7	ш	1	4.0 / 2	5.62 / .21	5.62 / .21	6921 / 5212	38922 / 1115	40,038
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22 кВт температур мэдрэгчтэй	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22.5 кВт	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-270-05	Усан агаар халаагч байрлуулах VO 80-50/1R	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-160-07	Колориферийн узель угсрах	ш	1	3.3 / 2	7.67 / 1.25	7.67 / 1.25	6381 / 5212	48965 / 6541	55,506
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 420па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231
19-170-06	Дуу намсгагч SR 700/900	ш	1	3.5 / 2	3.15 / .36	3.15 / .36	6536 / 5212	20600 / 1902	22,503
19-200-05	Сэнсний зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1.34 / .06	1.34 / .06	6150 / 5212	8235 / 334	8,568
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339
19-140-04	Малгайвч угсрах	ш	1	3.0 / 2	4.55 / .11	4.55 / .11	6150 / 5212	27998 / 552	28,551

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 302.46091 / 30.49013 *Үндсэн цалин:*	2,179,414
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	370,500
Нэмэгдэл цалин:	2,985,797
Нийт цалин:	3,356,298
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	453,100
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	456,457
Ажиллах хүчний зардал:	**4,265,855**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-36, 37

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	9	3.5 / 2	2.19 / .08	19.7 / .73	6536 / 5212	128783 / 3800	132,583
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	9	4.5 / 2	.6 / .01	5.38 / .12	7262 / 5212	39045 / 610	39,655
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	8	3.8 / 2	.51 / .01	4.07 / .08	6767 / 5212	27555 / 404	27,960
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x100мм бэлтгэх	ш	4	4.5 / 2	4.63 / .04	18.54 / .16	7262 / 5212	134637 / 834	135,471
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 150x150 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226

Нийт Хүн/цаг: 54.3585 / 1.4076 *Үндсэн цалин:*	379,894
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	64,582
Нэмэгдэл цалин:	520,455
Нийт цалин:	585,037
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	78,980
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	79,565
Ажиллах хүчний зардал:	**743,582**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h угсрах	м2	89.7	3.5 / 2	1.72 / .09	153.88 / 7.71	6536 / 5212	1005762 / 40206	1,045,968

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	82.6	4.5 / 2	.35 / .01	28.93 / 1.07	7262 / 5212	210064 / 5597	215,661
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	31.2	3.8 / 2	.51 / .01	15.88 / .3	6767 / 5212	107465 / 1577	109,043
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 350x300мм бэлтгэх	ш	12	4.5 / 2	4.63 / .04	55.62 / .48	7262 / 5212	403912 / 2502	406,414
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400 угсрах	ш	12	3.3 / 2	3.33 / .16	40 / 1.94	6381 / 5212	255222 / 10132	265,354
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	4	3.0 / 2	5.55 / .12	22.21 / .5	6150 / 5212	136572 / 2585	139,157

Нийт Хүн/цаг: 316.51167 / 12.01064 *Үндсэн цалин:* 2,181,598

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 370,872

Нэмэгдэл цалин: 2,988,789

Нийт цалин: 3,359,660

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 453,554

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 456,914

Ажиллах хүчний зардал: **4,270,128**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-34, 35

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h угсрах	м2	9	3.5 / 2	1.72 / .09	15.44 / .77	6536 / 5212	100913 / 4034	104,947
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	9	4.5 / 2	.35 / .01	3.15 / .12	7262 / 5212	22888 / 610	23,498
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	8	3.8 / 2	.51 / .01	4.07 / .08	6767 / 5212	27555 / 404	27,960
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x300мм бэлтгэх	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	7262 / 5212	67319 / 417	67,736
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 350x350 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 44.1512 / 1.4966 *Үндсэн цалин:* 303,155

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 51,536

Нэмэгдэл цалин: 415,323

Нийт цалин: 466,859

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	63,026
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	63,493
Ажиллах хүчний зардал:	**593,378**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-31, 32, 33

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	20	3.5 / 2	2.19 / .08	43.79 / 1.62	6536 / 5212	286185 / 8443	294,629
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	20	4.5 / 2	.6 / .01	11.95 / .26	7262 / 5212	86766 / 1355	88,121
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	5	3.8 / 2	.51 / .01	2.54 / .05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x100мм бэлтгэх	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	7262 / 5212	33659 / 208	33,868
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x100мм бэлтгэх	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	7262 / 5212	33659 / 208	33,868
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 200x150 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 76.4338 / 2.2945	*Үндсэн цалин:*	524,863
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	89,227
	Нэмэгдэл цалин:	719,062
	Нийт цалин:	808,289
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	109,119
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,927
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,027,335**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h угсрах	м2	133.9	3.5 / 2	1.72 / .09	229.71 / 11.52	6536 / 5212	1501355 / 60018	1,561,373
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	133.9	4.5 / 2	.35 / .01	46.89 / 1.74	7262 / 5212	340528 / 9073	349,601
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	46.8	3.8 / 2	.51 / .01	23.82 / .45	6767 / 5212	161198 / 2366	163,564

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 350x300мм бэлтгэх	ш	10	4.5 / 2	4.63 / .04	46.35 / .4	7262 / 5212	336594 / 2085	338,678
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400 угсрах	ш	10	3.3 / 2	3.33 / .16	33.33 / 1.62	6381 / 5212	212685 / 8443	221,129
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	6	3.0 / 2	5.55 / .12	33.31 / .74	6150 / 5212	204858 / 3878	208,735

Нийт Хүн/цаг: 413.40963 / 16.47406 *Үндсэн цалин:* 2,843,080

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 483,324

Нэмэгдэл цалин: 3,895,020

Нийт цалин: 4,378,344

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 591,076

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 595,455

Ажиллах хүчний зардал: **5,564,875**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-30, 41

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h угсрах	м2	28.8	3.5 / 2	2.19 / .08	63.05 / 2.33	6536 / 5212	412107 / 12159	424,265
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	28.8	4.5 / 2	.35 / .01	10.09 / .37	7262 / 5212	73243 / 1951	75,194
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2	3.8 / 2	.51 / .01	1.63 / .03	6767 / 5212	11022 / 162	11,184
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 200x200мм бэлтгэх	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	7262 / 5212	67319 / 417	67,736
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 250x250 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226

Нийт Хүн/цаг: 90.7026 / 3.14224 *Үндсэн цалин:* 622,605

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 105,843

Нэмэгдэл цалин: 852,969

Нийт цалин: 958,811

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 129,440

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 130,398

Ажиллах хүчний зардал: **1,218,649**