ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-28, 29, 43

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h угсрах	м2	17.2	3.5 / 2	2.19 / .08	37.66 / 1.39	6536 / 5212	246119 / 7261	253,381
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	17.2	4.5 / 2	.35 / .01	6.02 / .22	7262 / 5212	43742 / 1165	44,908
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8	3.8 / 2	.51 / .01	2.44 / .05	6767 / 5212	16533 / 243	16,776
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x300мм бэлтгэх	ш	3	4.5 / 2	4.63 / .04	13.9 / .12	7262 / 5212	100978 / 625	101,604
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 350x350 угсрах	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	2	3.0 / 2	5.55 / .12	11.1 / .25	6150 / 5212	68286 / 1293	69,578

Нийт Хүн/цаг: 81.1303 / 2.51736 *Үндсэн цалин:*	552,585
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	93,939
Нэмэгдэл цалин:	757,041
Нийт цалин:	850,981
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	114,882
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	115,733
Ажиллах хүчний зардал:	**1,081,596**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-89

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h угсрах	м2	36.55	3.5 / 2	1.72 / .09	62.7 / 3.14	6536 / 5212	409817 / 16383	426,200
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	36.55	4.5 / 2	.35 / .01	12.8 / .48	7262 / 5212	92952 / 2476	95,429
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.5	3.8 / 2	.51 / .01	1.78 / .03	6767 / 5212	12055 / 177	12,232
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 300x300мм бэлтгэх	ш	1	4.5 / 2	4.63 / .04	4.63 / .04	7262 / 5212	33659 / 208	33,868
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 350x250 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 90.802635 / 3.9784	*Үндсэн цалин:*	624,631
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	106,187
	Нэмэгдэл цалин:	855,745
	Нийт цалин:	961,932
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	129,861
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	130,823
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,222,615**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	38.5	3.5 / 2	2.19 / .08	84.29 / 3.12	6536 / 5212	550907 / 16254	567,160
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	38.5	4.5 / 2	.6 / .01	23 / .5	7262 / 5212	167025 / 2609	169,634
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	12	3.8 / 2	.51 / .01	6.11 / .12	6767 / 5212	41333 / 607	41,940
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x150мм бэлтгэх	ш	14	4.5 / 2	4.63 / .04	64.89 / .56	7262 / 5212	471231 / 2919	474,150
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 150x150 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	4	3.0 / 2	5.55 / .12	22.21 / .5	6150 / 5212	136572 / 2585	139,157

Нийт Хүн/цаг: 203.82585 / 4.9534	*Үндсэн цалин:*	1,414,153
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	240,406
	Нэмэгдэл цалин:	1,937,390
	Нийт цалин:	2,177,796
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	294,002
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	296,180
	Ажиллах хүчний зардал:	**2,767,979**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-61, 62

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	13.8	3.5 / 2	2.19 / .08	30.21 / 1.12	6536 / 5212	197468 / 5826	203,294
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	13.8	4.5 / 2	.6 / .01	8.24 / .18	7262 / 5212	59869 / 935	60,804
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	6767 / 5212	8267 / 121	8,388
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч 150x150мм бэлтгэх	ш	2	4.5 / 2	4.63 / .04	9.27 / .08	7262 / 5212	67319 / 417	67,736
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 150x150 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 61.16596 / 1.84848 *Үндсэн цалин:*	419,236
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	71,270
Нэмэгдэл цалин:	574,354
Нийт цалин:	645,624
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	87,159
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87,805
Ажиллах хүчний зардал:	**820,588**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h угсрах	м2	21.6	3.5 / 2	1.72 / .09	37.05 / 1.86	6536 / 5212	242190 / 9682	251,872
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 500x300h угсрах	м2	11.2	3.6 / 2	1.88 / .09	21.05 / 1.05	6613 / 5212	139184 / 5487	144,671
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 600x300h угсрах	м2	12.6	3.6 / 2	1.88 / .09	23.68 / 1.18	6613 / 5212	156582 / 6173	162,755
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 700x300h угсрах	м2	66	3.6 / 2	1.88 / .09	124.03 / 6.2	6613 / 5212	820192 / 32335	852,527
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	111.4	4.5 / 2	.35 / .01	39.01 / 1.45	7262 / 5212	283307 / 7548	290,855
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-520-15	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм	ш	4	4.5 / 2	14.63 / .05	58.5 / .21	7262 / 5212	424856 / 1084	425,940
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	.35 / .00	1.05 / .01	7262 / 5212	7629 / 58	7,687

52

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-47	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 6000 мм	ш	2	4.5 / 2	4.53 / .17	9.06 / .34	7262 / 5212	65823 / 1772	67,595
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	1.13 / .04	3.4 / .12	7262 / 5212	24684 / 625	25,309
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x350 угсрах	ш	6	3.3 / 2	3.33 / .16	20 / .97	6381 / 5212	127611 / 5066	132,677
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	111.4	3.8 / 2	.51 / .01	56.7 / 1.08	6767 / 5212	383706 / 5632	389,338
19-300-04	Шүүлтүүр угсрах F7	ш	1	4.0 / 2	5.62 / .21	5.62 / .21	6921 / 5212	38922 / 1115	40,038
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22 кВт температур мэдрэгчтэй	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22.5 кВт	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-160-07	Колориферийн узель угсрах	ш	1	3.3 / 2	7.67 / 1.25	7.67 / 1.25	6381 / 5212	48965 / 6541	55,506
19-120-08	Цахилгаан хаалт дулаалгатай хавхлага JVK N=0.1 квт	ш	1	3.5 / 2	1.69 / .09	1.69 / .09	6536 / 5212	11034 / 474	11,508
19-110-06	Үл буцаах клапан тавих	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	6536 / 5212	7675 / 136	7,810
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak гр80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231
19-170-06	Дуу намсгагч SR 700/900	ш	1	3.5 / 2	3.15 / .36	3.15 / .36	6536 / 5212	20600 / 1902	22,503
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
19-100-06	Гадна агаар хүлээн авар сараалж 700x300мм угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-160-07	Усан агаар халаагуурын холих зангилаа, удирдлага угсрах	ш	1	3.3 / 2	7.67 / 1.25	7.67 / 1.25	6381 / 5212	48965 / 6541	55,506
19-200-06	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1.53 / .09	1.53 / .09	6150 / 5212	9438 / 474	9,913

Нийт Хүн/цаг: 511.74614 / 38.44168 *Үндсэн цалин:*	3,648,514
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	620,247
Нэмэгдэл цалин:	4,998,465
Нийт цалин:	5,618,712
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	758,526
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	764,145
Ажиллах хүчний зардал:	**7,141,383**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-150-04	Дээврийн сэнс суурилуулах rd400/4 g=2500м3/цаг, 220пda, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789
19-010-04	Конденсаци цуглуулах шугам сф-20 угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.3 / .06	13.82 / .37	6536 / 5212	90299 / 1951	92,250
19-231-05	Конденсаци цуглуулах сав 5л тавих	ш	1	4.0 / 2	6.06 / .22	6.06 / .22	6921 / 5212	41944 / 1167	43,112

Нийт Хүн/цаг: 25.4277 / 0.7224 *Үндсэн цалин:*	170,151
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	28,926
Нэмэгдэл цалин:	233,107
Нийт цалин:	262,032
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	35,374
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	35,636
Ажиллах хүчний зардал:	**333,043**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-3,4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-150-04	Дээврийн сэнс суурилуулах rd225/4 g=1500м3/цаг, 250пda, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	2	3.0 / 2	5.55 / .12	11.1 / .25	6150 / 5212	68286 / 1293	69,578
19-010-04	Конденсаци цуглуулах шугам сф-20 угсрах	м2	13.9	3.5 / 2	2.3 / .06	32.01 / .87	6536 / 5212	209192 / 4521	213,713
19-010-04	Конденсаци цуглуулах шугам сф-25 угсрах	м2	4.9	3.5 / 2	2.3 / .06	11.28 / .31	6536 / 5212	73744 / 1594	75,338

Нийт Хүн/цаг: 54.39228 / 1.42112 *Үндсэн цалин:*	358,629
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	60,967
Нэмэгдэл цалин:	491,322
Нийт цалин:	552,289
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	74,559
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	75,111
Ажиллах хүчний зардал:	**701,959**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	2.4	3.5 / 2	2.19 / .08	5.25 / .19	6536 / 5212	34342 / 1013	35,355
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h угсрах	м2	2.4	3.5 / 2	2.19 / .08	5.25 / .19	6536 / 5212	34342 / 1013	35,355
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 2500x200h угсрах	м2	15.3	3.5 / 2	1.72 / .09	26.25 / 1.32	6536 / 5212	171551 / 6858	178,409
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	20.1	4.5 / 2	.35 / .01	7.04 / .26	7262 / 5212	51117 / 1362	52,479
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3	4.5 / 2	5.67 / .03	17 / .08	7262 / 5212	123418 / 407	123,824
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2	4.5 / 2	.35 / .00	.7 / .01	7262 / 5212	5086 / 39	5,125
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	1.13 / .04	3.4 / .12	7262 / 5212	24684 / 625	25,309
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x350 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	20.1	3.8 / 2	.51 / .01	10.23 / .19	6767 / 5212	69233 / 1016	70,249
19-300-04	Шүүлтүүр угсрах F7	ш	1	4.0 / 2	5.62 / .21	5.62 / .21	6921 / 5212	38922 / 1115	40,038
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22 кВт температур мэдрэгчтэй	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-270-05	Цахилгаан агаар халаагч Q=22.5 кВт	ш	1	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248
19-120-08	Цахилгаан хаалт дулаалгатай хавхлага JVK N=0.1 квт	ш	1	3.5 / 2	1.69 / .09	1.69 / .09	6536 / 5212	11034 / 474	11,508
19-110-06	Үл буцаах клапан тавих	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	6536 / 5212	7675 / 136	7,810
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rp22-4d, g=800м3/цаг, 300па, 0.2kw, 380V 1365 эрг.мин	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231
19-170-06	Дуу намсагч SR 700/900	ш	1	3.5 / 2	3.15 / .36	3.15 / .36	6536 / 5212	20600 / 1902	22,503
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
19-100-06	Гадна агаар хүлээн авар сараалж 700x300мм угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-160-07	Усан агаар халаагуурын холих зангилаа, удирдлага угсрах	ш	1	3.3 / 2	7.67 / 1.25	7.67 / 1.25	6381 / 5212	48965 / 6541	55,506
19-160-07	Колориферийн узель угсрах	ш	1	3.3 / 2	7.67 / 1.25	7.67 / 1.25	6381 / 5212	48965 / 6541	55,506

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-200-06	Зөөлөн холбоос хийх	ш	1	3.0 / 2	1.53 / .09	1.53 / .09	6150 / 5212	9438 / 474	9,913

Нийт Хүн/цаг: 184.00061 / 26.87327 *Үндсэн цалин:* 1,346,745

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 228,947

Нэмэгдэл цалин: 1,845,041

Нийт цалин: 2,073,988

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 279,988

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 282,062

Ажиллах хүчний зардал: **2,636,039**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	2.5	3.5 / 2	2.19 / .08	5.47 / .2	6536 / 5212	35773 / 1055	36,829
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	15.6	3.5 / 2	2.19 / .08	34.15 / 1.26	6536 / 5212	223225 / 6586	229,810
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	18.1	4.5 / 2	.6 / .01	10.81 / .24	7262 / 5212	78524 / 1226	79,750
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01	6767 / 5212	4133 / 61	4,194
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	5.67 / .03	17 / .08	7262 / 5212	123418 / 407	123,824
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	ком	2	3.0 / 2	29.58 / 17.71	59.16 / 35.42	6150 / 5212	363854 / 184609	548,463

Нийт Хүн/цаг: 140.54067 / 37.85904 *Үндсэн цалин:* 1,111,321

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 188,925

Нэмэгдэл цалин: 1,522,510

Нийт цалин: 1,711,435

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 231,044

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 232,755

Ажиллах хүчний зардал: **2,175,234**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-~~4~~ 6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	22.8	3.5 / 2	2.19 / .08	49.92 / 1.85	6536 / 5212	326251 / 9626	335,877
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	22.8	4.5 / 2	.6 / .01	13.62 / .3	7262 / 5212	98914 / 1545	100,459
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01	6767 / 5212	4133 / 61	4,194
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5	4.5 / 2	5.67 / .03	28.32 / .13	7262 / 5212	205696 / 678	206,374
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2	4.5 / 2	1.13 / .04	2.27 / .08	7262 / 5212	16456 / 417	16,873
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231

Нийт Хүн/цаг: 134.31946 / 20.56084 *Үндсэн цалин:*	1,004,346
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	170,739
Нэмэгдэл цалин:	1,375,953
Нийт цалин:	1,546,692
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	208,803
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	210,350
Ажиллах хүчний зардал:	**1,965,846**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-7

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h угсрах	м2	9.6	3.5 / 2	1.72 / .09	16.47 / .83	6536 / 5212	107640 / 4303	111,943
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 500x300h угсрах	м2	22.4	3.6 / 2	1.88 / .09	42.09 / 2.11	6613 / 5212	278368 / 10974	289,343
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	32	4.5 / 2	.35 / .01	11.21 / .42	7262 / 5212	81381 / 2168	83,549
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2	3.8 / 2	.51 / .01	1.63 / .03	6767 / 5212	11022 / 162	11,184
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6	4.5 / 2	5.67 / .03	33.99 / .16	7262 / 5212	246835 / 813	247,648

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1	4.5 / 2	1.13 / .04	1.13 / .04	7262 / 5212	8228 / 208	8,436
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1	4.5 / 2	.35 / .00	.35 / .00	7262 / 5212	2543 / 19	2,562
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-150-04	Дээврийн сэнс суурилуулах rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 125.75538 / 4.34994 *Үндсэн цалин:* 877,906

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 149,244

Нэмэгдэл цалин: 1,202,732

Нийт цалин: 1,351,976

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 182,517

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 183,869

Ажиллах хүчний зардал: **1,718,361**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-8

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	1.1	3.5 / 2	2.19 / .08	2.41 / .09	6536 / 5212	15740 / 464	16,205
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	5.4	3.5 / 2	2.19 / .08	11.82 / .44	6536 / 5212	77270 / 2280	79,550
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x150h угсрах	м2	1.4	3.5 / 2	2.19 / .08	3.07 / .11	6536 / 5212	20033 / 591	20,624
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h угсрах	м2	11.2	3.5 / 2	2.19 / .08	24.52 / .91	6536 / 5212	160264 / 4728	164,992
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	19.1	4.5 / 2	.35 / .01	6.69 / .25	7262 / 5212	48574 / 1294	49,868
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2	3.8 / 2	.51 / .01	.61 / .01	6767 / 5212	4133 / 61	4,194
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6	4.5 / 2	5.67 / .03	33.99 / .16	7262 / 5212	246835 / 813	247,648
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	.35 / .00	1.05 / .01	7262 / 5212	7629 / 58	7,687

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	5	3.3 / 2	3.33 / .16	16.67 / .81	6381 / 5212	106343 / 4222	110,564
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak гр22-4d, g=500м3/цаг,2600па, 0.2kw, 380V 1365 эрг.мин	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231

Нийт Хүн/цаг: 137.06915 / 20.81814 *Үндсэн цалин:*	1,019,790
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	173,364
Нэмэгдэл цалин:	1,397,112
Нийт цалин:	1,570,476
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	212,014
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	213,585
Ажиллах хүчний зардал:	**1,996,075**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h угсрах	м2	20.4	3.5 / 2	1.72 / .09	35 / 1.75	6536 / 5212	228735 / 9144	237,879
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 500x300h угсрах	м2	11.2	3.6 / 2	1.88 / .09	21.05 / 1.05	6613 / 5212	139184 / 5487	144,671
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 600x300h угсрах	м2	7.2	3.6 / 2	1.88 / .09	13.53 / .68	6613 / 5212	89475 / 3527	93,003
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой 700x300h угсрах	м2	34	3.6 / 2	1.88 / .09	63.89 / 3.2	6613 / 5212	422523 / 16658	439,181
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	72.8	4.5 / 2	.35 / .01	25.49 / .95	7262 / 5212	185141 / 4933	190,074
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	4	3.8 / 2	.51 / .01	2.04 / .04	6767 / 5212	13778 / 202	13,980
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	1.13 / .04	3.4 / .12	7262 / 5212	24684 / 625	25,309
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4	4.5 / 2	.35 / .00	1.4 / .01	7262 / 5212	10173 / 77	10,250
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	2	3.3 / 2	3.33 / .16	6.67 / .32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-150-04	Дээврийн сэнс суурилуулах rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789
19-110-06	Үл буцаах клапан тавих	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	6536 / 5212	7675 / 136	7,810
19-170-06	Дуу намсгагч SR 700/900	ш	1	3.5 / 2	3.15 / .36	3.15 / .36	6536 / 5212	20600 / 1902	22,503
19-100-06	Тохируулах хаалт угсрах ТХ	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339
19-100-06	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x350 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451

Нийт Хүн/цаг: 234.99844 / 10.201 *Үндсэн цалин:* 1,627,789

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 276,724

Нэмэгдэл цалин: 2,230,071

Нийт цалин: 2,506,795

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 338,417

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 340,924

Ажиллах хүчний зардал: **3,186,136**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	47.5	3.5 / 2	2.19 / .08	103.99 / 3.85	6536 / 5212	679690 / 20053	699,743
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	47.5	4.5 / 2	.35 / .01	16.63 / .62	7262 / 5212	120800 / 3218	124,018
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	12	3.8 / 2	.51 / .01	6.11 / .12	6767 / 5212	41333 / 607	41,940
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15	4.5 / 2	5.67 / .03	84.97 / .39	7262 / 5212	617088 / 2033	619,121
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-100-06	Сэнстэй сараалж угсрах	ш	11	3.3 / 2	3.33 / .16	36.66 / 1.78	6381 / 5212	233954 / 9288	243,241
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	4	3.0 / 2	5.55 / .12	22.21 / .5	6150 / 5212	136572 / 2585	139,157

Нийт Хүн/цаг: 273.91325 / 7.4114 *Үндсэн цалин:* 1,889,333

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 321,187

Нэмэгдэл цалин: 2,588,387

Нийт цалин: 2,909,573

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	392,792
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	395,702
Ажиллах хүчний зардал:	**3,698,068**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h угсрах	м2	208	3.5 / 2	1.72 / .09	356.82 / 17.89	6536 / 5212	2332202 / 93232	2,425,434
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	208	4.5 / 2	.35 / .01	72.84 / 2.7	7262 / 5212	528976 / 14093	543,069
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	39	3.8 / 2	.51 / .01	19.85 / .38	6767 / 5212	134332 / 1972	136,303
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	23	4.5 / 2	5.67 / .03	130.29 / .6	7262 / 5212	946202 / 3117	949,319
19-100-06	Сараалж 400x400 угсрах	ш	15	3.3 / 2	3.33 / .16	50 / 2.43	6381 / 5212	319028 / 12665	331,693
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	3	3.0 / 2	5.55 / .12	16.66 / .37	6150 / 5212	102429 / 1939	104,368

Нийт Хүн/цаг: 646.4632 / 24.3703 *Үндсэн цалин:*	4,490,186
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	763,332
Нэмэгдэл цалин:	6,151,555
Нийт цалин:	6,914,886
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	933,510
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	940,425
Ажиллах хүчний зардал:	**8,788,820**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-60

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-05	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	1.72 / .09	8.23 / .41	6536 / 5212	53820 / 2152	55,972
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	4.8	4.5 / 2	.35 / .01	1.68 / .06	7262 / 5212	12207 / 325	12,532
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4	3.8 / 2	.51 / .01	1.22 / .02	6767 / 5212	8267 / 121	8,388
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1	4.5 / 2	5.67 / .03	5.67 / .03	7262 / 5212	41139 / 136	41,275

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-100-06	Сараалж 400x400 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 25.68676 / 0.81048 *Үндсэн цалин:* 175,069

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 29,762

Нэмэгдэл цалин: 239,844

Нийт цалин: 269,606

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 36,397

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 36,666

Ажиллах хүчний зардал: **342,669**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-64

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h угсрах	м2	8	3.5 / 2	2.19 / .08	17.51 / .65	6536 / 5212	114474 / 3377	117,851
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	8	4.5 / 2	.35 / .01	2.8 / .1	7262 / 5212	20345 / 542	20,887
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.6	3.8 / 2	.51 / .01	.81 / .02	6767 / 5212	5511 / 81	5,592
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1	4.5 / 2	5.67 / .03	5.67 / .03	7262 / 5212	41139 / 136	41,275
19-100-06	Сараалж 250x250 угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.33 / .16	3.33 / .16	6381 / 5212	21269 / 844	22,113
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 35.6802 / 1.07952 *Үндсэн цалин:* 242,508

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 41,226

Нэмэгдэл цалин: 332,235

Нийт цалин: 373,462

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 50,417

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 50,791

Ажиллах хүчний зардал: **474,670**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-57, 58, 59, 63

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h угсрах	м2	17.4	3.5 / 2	2.19 / .08	38.09 / 1.41	6536 / 5212	248981 / 7346	256,327
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	17.4	4.5 / 2	.35 / .01	6.09 / .23	7262 / 5212	44251 / 1179	45,430
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	7.2	3.8 / 2	.51 / .01	3.66 / .07	6767 / 5212	24800 / 364	25,164
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-100-06	Сараалж 200x150 угсрах	ш	4	3.3 / 2	3.33 / .16	13.33 / .65	6381 / 5212	85074 / 3377	88,451
19-150-04	Дефлектор ТД400 угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	6150 / 5212	34143 / 646	34,789

Нийт Хүн/цаг: 89.3962 / 2.58144 *Үндсэн цалин:*	615,260
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	104,594
Нэмэгдэл цалин:	842,906
Нийт цалин:	947,501
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	127,913
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	128,860
Ажиллах хүчний зардал:	**1,204,273**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-10

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h угсрах	м2	10	3.5 / 2	2.19 / .08	21.89 / .81	6536 / 5212	143093 / 4222	147,314
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	10	4.5 / 2	.6 / .01	5.97 / .13	7262 / 5212	43383 / 678	44,061
24-120-04	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1	3.8 / 2	.51 / .01	.51 / .01	6767 / 5212	3444 / 51	3,495
19-520-14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	5.67 / .03	17 / .08	7262 / 5212	123418 / 407	123,824
19-100-06	Сараалж 150x150 угсрах	ш	3	3.3 / 2	3.33 / .16	10 / .49	6381 / 5212	63806 / 2533	66,339
19-230-09	Агаар сэлгэлтийн сэнс суурилуулах remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	ком	1	3.0 / 2	29.58 / 17.71	29.58 / 17.71	6150 / 5212	181927 / 92305	274,231

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 84.9519 / 19.2237 *Үндсэн цалин:* 659,264

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 112,075

Нэмэгдэл цалин: 903,192

Нийт цалин: 1,015,267

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 137,061

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 138,076

Ажиллах хүчний зардал: **1,290,404**

СПОРТ ЗААЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-06	Агаар оруулах гадна сараалж угсрах 700x250	ш	5 ✓	3.3 / 2	3.33 / .16	16.67 / .81	6381 / 5212	106343 / 4222	110,564
19-100-06	Агаар оруулах дотор сараалж угсрах 700x250	ш	5 ✓	3.3 / 2	3.33 / .16	16.67 / .81	6381 / 5212	106343 / 4222	110,564
19-270-05	Цахилгаан хаалт	ш	1 ✓	3.4 / 2	8.72 / .94	8.72 / .94	6459 / 5212	56349 / 4899	61,248

Нийт Хүн/цаг: 42.0551 / 2.56 *Үндсэн цалин:* 282,377

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 48,004

Нэмэгдэл цалин: 386,856

Нийт цалин: 434,860

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 58,706

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 59,141

Ажиллах хүчний зардал: **552,707**

АГААР ХАЛААГЧИЙН ХОЛИХ УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-270-05	Усан агаар халаагч байрлуулах VO 90-50/1R	ш	2 ✓	3.4 / 2	8.72 / .94	17.45 / 1.88	6459 / 5212	112698 / 9799	122,496
19-160-07	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага угсрах	ш	2 ✓	3.3 / 2	7.67 / 1.25	15.35 / 2.51	6381 / 5212	97929 / 13082	111,011

Нийт Хүн/цаг: 32.7952 / 4.39 *Үндсэн цалин:* 233,508

64

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	39,696
Нэмэгдэл цалин:	319,906
Нийт цалин:	359,602
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	48,546
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	48,906
Ажиллах хүчний зардал:	**457,054**
Бүгд хүн/цаг: ***4753.570665 / 330.19086*** **Бүгд цалин:**	***33,531,730***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**5,700,394**
Нэмэгдэл цалин:	**12,406,740**
Нийт цалин:	**51,638,864**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,971,247**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**7,022,886**
Ажиллах хүчний зардал:	**65,632,997**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	57.528	1,668,312	.0212	224	2	280.66	1,333
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.64	1,920	.0008	224	2	280.66	52
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.001	20	.0014	30	1	296.55	13
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	3	234,000	.0856	224	2	280.66	5,379
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	.99	14,239	.0034	224	2	280.66	211
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	91	.0002	224	1	216.56	12
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	2.56	73,818	.0029	224	2	280.66	182
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.9557	4,459	.0011	224	2	280.66	70
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	3.71	106,978	.0042	224	2	280.66	264
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	28,835	2.5295	72,939	.0029	224	1	216.56	139
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	1.11	32,007	.0013	224	2	280.66	80
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.7698	51,031	.002	224	2	280.66	126
1-0060	Боолт 60х20	кг	28,835	.14	4,037	.0002	224	2	280.66	10
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	12.46	2,741	.0026	224	2	280.66	162
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	107.54	430,160	.1215	224	2	280.66	7,640
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700х250	ш	58,000	4	232,000	.1141	224	2	280.66	7,172
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500х250h	м2	14,989	6	89,934	.148	224	3	391.34	12,970
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700х250h	м2	14,989	32.3	484,145	.7965	224	3	391.34	69,823
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х250h	м2	14,989	6	89,934	.148	224	3	391.34	12,970
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300х250h	м2	14,989	12.1	181,367	.2487	224	3	391.34	21,797
2-0968	Автомат буцах клапан, аск-2	ш	15,000	1	15,000	.0504	224	2	280.66	3,169
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х250-250х200мм	ш	90,000	2	180,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х200-200х200мм	ш	81,000	1	81,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200х200-150х150мм	ш	72,000	1	72,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 150х150-200х150-150х150мм	ш	45,000	.75	33,750	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200х150-100х100-200х150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200х150-200х200-200х150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452

66

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x250-100x100-250x250мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн отвод 250x200мм	ш	59,500	2	119,000	.0192	224	2	280.66	1,206
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	28,835	.02	577	.0000	224	1	216.56	1
2-1694	Дуу намсагч sr 700/900	ш	145,000	1	145,000	.0991	224	2	280.66	6,227
					4,813,925					**167,537**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0584	900x700-н төгсгелд угсрах утаа хаях малгайвч	ш	69,300	1	69,300	.0479	224	2	280.66	3,010
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
2-3272	Сэнсний зөөлөн холбоос	ш	0	1	0	.0219	224	2	280.66	1,378
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	58.038	1,683,102	.0214	224	2	280.66	1,344
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	2.204	6,612	.0028	224	2	280.66	179
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	1
2-1539	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага	ш	456,400	1	456,400	.2911	224	2	280.66	18,298
2-0002	Усан агаар халаагч Vo 80-50/1г	ш	460,000	1	460,000	.2329	224	2	280.66	14,642
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.001	20	.0014	30	1	296.55	13
1-0717	Туузан төмөр	кг	3,200	1.58	5,056	.0016	224	1	216.56	77
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	3	234,000	.0856	224	2	280.66	5,379
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7,000	.001	7		224	2	280.66	0
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	.99	14,239	.0034	224	2	280.66	211
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=8.5 квт	ш	950,000	1	950,000	.2973	224	2	280.66	18,690
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=22.5 квт	ш	1,000,000	1	1,000,000	.2973	224	2	280.66	18,690
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	91	.0002	224	1	216.56	12
2-1580	Шүүлтүүр g4,f7	ш	65,000	1	65,000	.0115	224	2	280.66	723
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	2.56	73,818	.0029	224	2	280.66	182
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.1961	5,581	.0014	224	2	280.66	87
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	3.71	106,978	.0042	224	2	280.66	264
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	28,835	2.6837	77,384	.003	224	1	216.56	147
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	3.38	97,462	.0039	224	2	280.66	242
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12x1,75	кг	2,500	.27	675	.0003	224	1	216.56	15
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.719	49,567	.0019	224	2	280.66	122

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	12.46	2,741	.0026	224	2	280.66	162
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	112.185	448,740	.1268	224	2	280.66	7,970
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 420па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x250	ш	58,000	4	232,000	.1141	224	2	280.66	7,172
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500x250h	м2	14,989	6	89,934	.148	224	3	391.34	12,970
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700x250h	м2	14,989	34.2	512,624	.8434	224	3	391.34	73,930
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x250h	м2	14,989	6.8	101,925	.1677	224	3	391.34	14,700
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h	м2	14,989	9.9	148,391	.2034	224	3	391.34	17,834
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x250-250x200мм	ш	90,000	2	180,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x200-200x200мм	ш	81,000	1	81,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200x200-150x150мм	ш	72,000	1	72,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 700x250-300x250-700x250мм	ш	65,000	3	195,000	.0288	224	2	280.66	1,809
2-2989	Ад хоолойн отвод 250x200мм	ш	59,500	5	297,500	.048	224	2	280.66	3,015
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	28,835	.22	6,344	.0002	224	1	216.56	12
2-1694	Дуу намсгагч sr 700/900	ш	145,000	1	145,000	.0991	224	2	280.66	6,227
					8,153,959					244,229

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № EC-36, 37

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	8.16	236,640	.003	224	2	280.66	189
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0005	10	.0007	30	1	296.55	6
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	46	.0001	224	1	216.56	6
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.28	36,909	.0014	224	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2673	1,247	.0003	224	2	280.66	19
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.06	30,565	.0012	224	2	280.66	75
1-0060	Боолт	кг	28,835	.711	20,502	.0008	224	2	280.66	51
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	7.5	33,000	.0085	224	2	280.66	533
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 200x200	ш	48,000	2	96,000	.057	224	2	280.66	3,586
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	9	134,901	.1184	224	3	391.34	10,376
2-2989	Ад хоолойн отвод 200x150мм	ш	32,000	4	128,000	.0384	224	2	280.66	2,412

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

717,820 17,345

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	31.824	922,896	.0117	224	2	280.66	737
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.232	696	.0003	224	2	280.66	19
1-4271	Ус	м3	1,818	.0007	1	.0007	5	1	453.71	2
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0029	61	.0043	30	1	296.55	39
1-0523	Татуурга	кг	3,000	4	12,000	.004	224	1	216.56	194
2-1449	Талреп	ш	11,000	6	66,000	.0019	224	2	280.66	119
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0007	273	.0007	224	1	216.56	36
1-0877	Шерег	кг	28,835	7.68	221,453	.0087	224	2	280.66	546
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.9207	8,962	.0022	224	2	280.66	140
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	6.36	183,391	.0072	224	2	280.66	452
1-0060	Боолт	кг	28,835	4.8438	139,671	.0055	224	2	280.66	344
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	109.434	437,736	.1237	224	2	280.66	7,774
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	12	816,000	.3422	224	2	280.66	21,516
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	14,989	89.7	1,344,513	1.8433	224	3	391.34	161,587
2-2989	Ад хоолойн отвод 350x300мм	ш	52,000	12	624,000	.1151	224	2	280.66	7,235
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	4	1,565,976	.1491	224	2	280.66	9,375

6,343,628 210,114

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-34, 35

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	8.16	236,640	.003	224	2	280.66	189
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0005	10	.0007	30	1	296.55	6
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30

69

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	46	.0001	224	1	216.56	6
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.28	36,909	.0014	224	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.3393	1,583	.0004	224	2	280.66	25
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.06	30,565	.0012	224	2	280.66	75
1-0060	Боолт	кг	28,835	.486	14,014	.0005	224	2	280.66	35
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	10.98	43,920	.0124	224	2	280.66	780
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	2	136,000	.057	224	2	280.66	3,586
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	14,989	9	134,901	.185	224	3	391.34	16,213
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	2	139,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					1,184,756					**24,638**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-31, 32, 33

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	5.1	147,900	.0019	224	2	280.66	118
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0002	5	.0004	30	1	296.55	3
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	23	.0001	224	1	216.56	3
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	.64	18,454	.0007	224	2	280.66	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2182	1,018	.0003	224	2	280.66	16
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	.53	15,283	.0006	224	2	280.66	38
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.58	45,559	.0018	224	2	280.66	112
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	16.6667	73,333	.0188	224	2	280.66	1,184
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	1	68,000	.0285	224	2	280.66	1,793
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	20	299,780	.263	224	3	391.34	23,058
2-2989	Ад хоолойн отвод 200x150мм	ш	32,000	2	64,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,144,524 30,003

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	47.736	1,384,344	.0176	224	2	280.66	1,106
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.348	1,044	.0004	224	2	280.66	28
1-4271	Ус	м3	1,818	.0006	1	.0006	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0024	51	.0036	30	1	296.55	32
1-0523	Татуурга	кг	3,000	6	18,000	.006	224	1	216.56	291
2-1449	Талреп	ш	11,000	9	99,000	.0028	224	2	280.66	178
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0006	228	.0006	224	1	216.56	30
1-0877	Шерег	кг	28,835	6.4	184,544	.0072	224	2	280.66	455
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.8405	8,588	.0021	224	2	280.66	134
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	5.3	152,826	.006	224	2	280.66	377
1-0060	Боолт	кг	28,835	7.2306	208,494	.0082	224	2	280.66	514
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	163.358	653,432	.1846	224	2	280.66	11,605
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	10	680,000	.2852	224	2	280.66	17,930
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	14,989	133.9	2,007,027	2.7516	224	3	391.34	241,210
2-2989	Ад хоолойн отвод 350x300мм	ш	52,000	10	520,000	.0959	224	2	280.66	6,029
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	6	2,348,964	.2237	224	2	280.66	14,062

8,266,542 293,982

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-30, 41

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	3.264	94,656	.0012	224	2	280.66	76
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0005	10	.0007	30	1	296.55	6
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	46	.0001	224	1	216.56	6
1-0877	Шерег	кг	28,835	1.28	36,909	.0014	224	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2833	1,322	.0003	224	2	280.66	21

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.06	30,565	.0012	224	2	280.66	75
1-0060	Боолт	кг	28,835	2.2752	65,605	.0026	224	2	280.66	162
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	18.72	74,880	.0212	224	2	280.66	1,330
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	2	136,000	.057	224	2	280.66	3,586
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h	м2	14,989	28.8	431,683	.3788	224	3	391.34	33,204
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	2	139,000	.0192	224	2	280.66	1,206
					1,010,676					**39,762**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-28, 29, 43

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	4.896	141,984	.0018	224	2	280.66	113
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.116	348	.0001	224	2	280.66	9
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0007	15	.0011	30	1	296.55	10
1-0523	Татуурга	кг	3,000	2	6,000	.002	224	1	216.56	97
2-1449	Талреп	ш	11,000	3	33,000	.0009	224	2	280.66	59
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	68	.0002	224	1	216.56	9
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.92	55,363	.0022	224	2	280.66	136
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.5479	2,557	.0006	224	2	280.66	40
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.59	45,848	.0018	224	2	280.66	113
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.3588	39,181	.0015	224	2	280.66	97
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	11.18	44,720	.0126	224	2	280.66	794
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	3	204,000	.0856	224	2	280.66	5,379
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h	м2	14,989	17.2	257,811	.2262	224	3	391.34	19,830
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	3	208,500	.0288	224	2	280.66	1,809
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	2	782,988	.0746	224	2	280.66	4,687
					1,822,383					**33,183**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-89

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	3.57	103,530	.0013	224	2	280.66	83
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0002	5	.0004	30	1	296.55	3
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	23	.0001	224	1	216.56	3
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	.64	18,454	.0007	224	2	280.66	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2316	1,081	.0003	224	2	280.66	17
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	.53	15,283	.0006	224	2	280.66	38
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.9737	56,912	.0022	224	2	280.66	140
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	23.7575	95,030	.0268	224	2	280.66	1,688
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	1	68,000	.0285	224	2	280.66	1,793
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h	м2	14,989	36.55	547,848	.7511	224	3	391.34	65,842
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	1	69,500	.0096	224	2	280.66	603
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					1,386,833					**72,681**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	12.24	354,960	.0045	224	2	280.66	284
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.232	696	.0003	224	2	280.66	19
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0002	5	.0004	30	1	296.55	3
1-0523	Татуурга	кг	3,000	4	12,000	.004	224	1	216.56	194
2-1449	Талреп	ш	11,000	6	66,000	.0019	224	2	280.66	119
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	23	.0001	224	1	216.56	3
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	.64	18,454	.0007	224	2	280.66	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.4492	2,096	.0005	224	2	280.66	33
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	.53	15,283	.0006	224	2	280.66	38
1-0060	Боолт	кг	28,835	3.0415	87,702	.0034	224	2	280.66	216
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	32.0833	141,167	.0363	224	2	280.66	2,279

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	1	68,000	.0285	224	2	280.66	1,793
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	38.5	577,077	.5064	224	3	391.34	44,387
2-2989	Ад хоолойн отвод 200x150мм	ш	32,000	14	448,000	.1343	224	2	280.66	8,441
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	4	1,565,976	.1491	224	2	280.66	9,375
					3,357,438					67,228

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-61, 62

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	2.448	70,992	.0009	224	2	280.66	57
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0005	10	.0007	30	1	296.55	6
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	46	.0001	224	1	216.56	6
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.28	36,909	.0014	224	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.3432	1,601	.0004	224	2	280.66	25
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.06	30,565	.0012	224	2	280.66	75
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.0902	31,436	.0012	224	2	280.66	77
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	11.5	50,600	.013	224	2	280.66	817
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	68,000	2	136,000	.057	224	2	280.66	3,586
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	13.8	206,848	.1815	224	3	391.34	15,910
2-2989	Ад хоолойн отвод 200x150мм	ш	32,000	2	64,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					1,040,175					24,284

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	113.628	3,295,212	.0419	224	2	280.66	2,632

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	3.774	11,322	.0049	224	2	280.66	306
1-4271	Ус	м3	1,818	.0004	1	.0004	5	1	453.71	1
2-1539	Усан агаар халаагуурын холих зангилаа, удирдлага	ш	256,400	1	256,400	.2911	224	2	280.66	18,298
2-1539	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага	ш	456,400	1	456,400	.2911	224	2	280.66	18,298
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0014	30	.0022	30	1	296.55	19
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	4	312,000	.1141	224	2	280.66	7,172
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7,000	.002	14		224	2	280.66	0
2-0575	Хийн ба цахилгаан дамжуулалтай заслонк ба дросоль клапан	ш	16,100	1	16,100	.0005	224	2	280.66	34
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	.99	14,239	.0034	224	2	280.66	211
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=8.5 квт	ш	950,000	1	950,000	.2973	224	2	280.66	18,690
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=22.5 квт	ш	1,000,000	1	1,000,000	.2973	224	2	280.66	18,690
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0004	137	.0004	224	1	216.56	18
2-1580	Шүүлтүүр g4,f7	ш	65,000	1	65,000	.0115	224	2	280.66	723
1-0877	Шерөг	кг	28,835	5.12	147,635	.0058	224	2	280.66	364
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.6502	7,700	.0019	224	2	280.66	120
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	6.36	183,391	.0072	224	2	280.66	452
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	28,835	5.1276	147,854	.0058	224	1	216.56	281
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	3.93	113,322	.0045	224	2	280.66	282
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12х1,75	кг	2,500	.54	1,350	.0006	224	1	216.56	30
1-0060	Боолт	кг	28,835	3.4294	98,886	.0039	224	2	280.66	244
1-0060	Боолт 60х20	кг	28,835	.14	4,037	.0002	224	2	280.66	10
1-0060	Боолт гайка м 6х20	кг	28,835	.62	17,878	.0007	224	2	280.66	44
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	12.46	2,741	.0026	224	2	280.66	162
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	216.09	864,360	.2442	224	2	280.66	15,351
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700х250	ш	58,000	6	348,000	.1711	224	2	280.66	10,758
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500х300h	м2	14,989	11.2	167,877	.2762	224	3	391.34	24,211
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700х300h	м2	14,989	66	989,274	1.6276	224	3	391.34	142,672
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600х300h	м2	14,989	12.6	188,861	.3107	224	3	391.34	27,237
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300х300h	м2	14,989	21.6	323,762	.4439	224	3	391.34	38,911
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн шилжвэр 1220х1170-1170х1220мм	ш	87,000	1	87,000	.0096	224	2	280.66	603

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн шилжвэр 1220x1170-1300x300мм	ш	89,000	1	89,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн отвод 1300x300-1300x300мм	ш	93,500	2	187,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн отвод 300x1300-300x1300мм	ш	93,500	2	187,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-0968	Автомат буцах клапан, аск-2	ш	15,000	1	15,000	.0504	224	2	280.66	3,169
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x250-250x200мм	ш	90,000	2	180,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x200-200x200мм	ш	81,000	1	81,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200x200-150x150мм	ш	72,000	1	72,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 150x150-200x150-150x150мм	ш	45,000	.75	33,750	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-100x100-200x150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-200x200-200x150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x250-100x100-250x250мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн отвод 250x200мм	ш	59,500	4	238,000	.0384	224	2	280.66	2,412
2-1351	Гадна сараалж 700x300мм	ш	85,000	2	170,000	.057	224	2	280.66	3,586
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	28,835	.46	13,264	.0005	224	1	216.56	25
2-1694	Дуу намсагч sr 700/900	ш	145,000	1	145,000	.0991	224	2	280.66	6,227
2-3276	Зөөлөн холбоос	ш	12,000	1	12,000	.0425	224	2	280.66	2,670
					11,887,262					**384,459**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-5073	Хөөс	кг	8,000	.075	600	.0001	224	3	391.34	8
1-5072	Чигжээс	кг	5,564	.02	111	.0000	224	2	280.66	1
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.0769	359	.0001	224	2	280.66	6
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.2	34,602	.0014	224	2	280.66	85
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг	28,835	.4794	13,823	.0005	224	2	280.66	34
1-0162	Бэхэлгээ тулгуур	кг	3,500	5	17,500	.0056	224	2	280.66	355

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	3.9	15,600	.0044	224	2	280.66	277
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=2500м3/цаг, 220nda, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	0	1	0	.0373	224	2	280.66	2,344
2-2803	Конденсаци цуглуулах сав 5л	ш	119,000	1	119,000	.0005	224	3	391.34	44
2-2942	Конденсаци цуглуулах шугам сф-20	м2	36,558	6	219,348	.0247	224	3	391.34	2,162
					440,617					**5,399**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-3,4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.116	348	.0001	224	2	280.66	9
1-0523	Татуурга	кг	3,000	2	6,000	.002	224	1	216.56	97
2-1449	Талреп	ш	11,000	3	33,000	.0009	224	2	280.66	59
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.1592	743	.0002	224	2	280.66	12
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	28,835	1.5021	43,314	.0017	224	2	280.66	107
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	12.22	48,880	.0138	224	2	280.66	868
2-3239	Дээврийн сэнс rd225/4 g=1500м3/цаг, 250nda, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	0	2	0	.0746	224	2	280.66	4,687
2-2942	Конденсаци цуглуулах шугам сф-20	м2	36,558	18.8	687,290	.0773	224	3	391.34	6,773
					819,575					**12,613**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № О-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	20.502	594,558	.0076	224	2	280.66	475
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	3.774	11,322	.0049	224	2	280.66	306
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	1
2-1539	Усан агаар халаагуурын холих зангилаа, удирдлага	ш	256,400	1	256,400	.2911	224	2	280.66	18,298
2-1539	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага	ш	456,400	1	456,400	.2911	224	2	280.66	18,298
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.001	20	.0014	30	1	296.55	13
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	4	312,000	.1141	224	2	280.66	7,172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7,000	.002	14		224	2	280.66	0
2-0575	Хийн ба цахилгаан дамжуулалтай заслонк ба дросоль клапан	ш	16,100	1	16,100	.0005	224	2	280.66	34
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	.99	14,239	.0034	224	2	280.66	211
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=8.5 квт	ш	950,000	1	950,000	.2973	224	2	280.66	18,690
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=22.5 квт	ш	1,000,000	1	1,000,000	.2973	224	2	280.66	18,690
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	91	.0002	224	1	216.56	12
2-1580	Шүүлтүүр g4,f7	ш	65,000	1	65,000	.0115	224	2	280.66	723
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	3.84	110,726	.0043	224	2	280.66	273
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.3163	6,142	.0015	224	2	280.66	96
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	5.3	152,826	.006	224	2	280.66	377
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	3.93	113,322	.0045	224	2	280.66	282
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12х1,75	кг	2,500	.54	1,350	.0006	224	1	216.56	30
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.2054	34,758	.0014	224	2	280.66	86
1-0060	Боолт 60х20	кг	28,835	.14	4,037	.0002	224	2	280.66	10
1-0060	Боолт гайка м 6х20	кг	28,835	.62	17,878	.0007	224	2	280.66	44
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	12.46	2,741	.0026	224	2	280.66	162
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	11.505	46,020	.013	224	2	280.66	817
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150х150	ш	4,400	2	8,800	.0023	224	2	280.66	142
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700х250	ш	58,000	4	232,000	.1141	224	2	280.66	7,172
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150х150h	м2	14,989	2.4	35,974	.0316	224	3	391.34	2,767
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300х300h	м2	14,989	15.3	229,332	.3144	224	3	391.34	27,562
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200х200h	м2	14,989	2.4	35,974	.0316	224	3	391.34	2,767
2-0968	Автомат буцах клапан, аск-2	ш	15,000	1	15,000	.0504	224	2	280.66	3,169
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х250-250х200мм	ш	90,000	1.3333	120,000	.0128	224	2	280.66	804
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х200-200х200мм	ш	81,000	.6667	54,000	.0064	224	2	280.66	402
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200х200-150х150мм	ш	72,000	.6667	48,000	.0064	224	2	280.66	402
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 150х150-200х150-150х150мм	ш	45,000	.75	33,750	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200х150-100х100-200х150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200х150-200х200-200х150мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200х250-100х100-250х250мм	ш	48,000	.75	36,000	.0072	224	2	280.66	452
2-2989	Ад хоолойн отвод 250х200мм	ш	59,500	3	178,500	.0288	224	2	280.66	1,809

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1351	Гадна сараалж 700x300мм	ш	85,000	2	170,000	.057	224	2	280.66	3,586
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	28,835	.46	13,264	.0005	224	1	216.56	25
2-1694	Дуу намсгагч sr 700/900	ш	145,000	1	145,000	.0991	224	2	280.66	6,227
2-3276	Зөөлөн холбоос	ш	12,000	1	12,000	.0425	224	2	280.66	2,670
					5,891,003					**158,722**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	19.8	570,933	.0224	224	1	216.56	1,085
2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	4	152,000	.1141	224	2	280.66	7,172
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	1.224	35,496	.0005	224	2	280.66	28
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.001	20	.0014	30	1	296.55	13
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	91	.0002	224	1	216.56	12
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	2.56	73,818	.0029	224	2	280.66	182
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.5347	2,495	.0006	224	2	280.66	39
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	2.12	61,130	.0024	224	2	280.66	151
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	1.96	56,517	.0022	224	2	280.66	140
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.4299	41,231	.0016	224	2	280.66	102
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	15.0833	66,367	.017	224	2	280.66	1,072
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	Ком	0	2	0	.3744	224	2	280.66	23,538
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h	м2	14,989	15.6	233,828	.2052	224	3	391.34	17,985
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	2.5	37,473	.0329	224	3	391.34	2,882
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	59,500	3	178,500	.0288	224	2	280.66	1,809
					1,509,899					**56,210**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	3	114,000	.0856	224	2	280.66	5,379
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	1.224	35,496	.0005	224	2	280.66	28
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0007	15	.0011	30	1	296.55	10
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	68	.0002	224	1	216.56	9
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.92	55,363	.0022	224	2	280.66	136
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.4085	1,906	.0005	224	2	280.66	30
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.59	45,848	.0018	224	2	280.66	113
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	.98	28,258	.0011	224	2	280.66	70
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.8012	51,938	.002	224	2	280.66	128
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	19	83,600	.0215	224	2	280.66	1,350
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h	м2	14,989	22.8	341,749	.2999	224	3	391.34	26,286
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 150x150-200x150-150x150мм	ш	45,000	.5	22,500	.0048	224	2	280.66	301
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-100x100-200x150мм	ш	48,000	.5	24,000	.0048	224	2	280.66	301
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-200x200-200x150мм	ш	48,000	.5	24,000	.0048	224	2	280.66	301
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x250-100x100-250x250мм	ш	48,000	.5	24,000	.0048	224	2	280.66	301
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	59,500	5	297,500	.048	224	2	280.66	3,015
					1,435,708					**50,072**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-7

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	2	76,000	.057	224	2	280.66	3,586
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	3.264	94,656	.0012	224	2	280.66	76
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0005	10	.0007	30	1	296.55	6
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	2	156,000	.057	224	2	280.66	3,586
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	46	.0001	224	1	216.56	6

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.28	36,909	.0014	224	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.6179	2,883	.0007	224	2	280.66	45
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	2.12	61,130	.0024	224	2	280.66	151
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	28,835	1.279	36,881	.0014	224	1	216.56	70
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.0829	31,225	.0012	224	2	280.66	77
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	62.112	248,448	.0702	224	2	280.66	4,412
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500х300h	м2	14,989	22.4	335,754	.5524	224	3	391.34	48,422
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350х300h	м2	14,989	9.6	143,894	.1973	224	3	391.34	17,294
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х250-250х200мм	ш	90,000	.6667	60,000	.0064	224	2	280.66	402
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250х200-200х200мм	ш	81,000	.3333	27,000	.0032	224	2	280.66	201
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200х200-150х150мм	ш	72,000	.3333	24,000	.0032	224	2	280.66	201
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 500х300-300х300-500х300мм	ш	48,000	1	48,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн отвод 150х150мм	ш	59,500	6	357,000	.0575	224	2	280.66	3,617
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	0	1	0	.0373	224	2	280.66	2,344
					1,759,510					**85,273**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-8

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
2-1351	Сараалж 150х150	ш	38,000	5	190,000	.1426	224	2	280.66	8,965
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	1.224	35,496	.0005	224	2	280.66	28
1-4271	Ус	м3	1,818	.0003	1	.0003	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0012	25	.0018	30	1	296.55	16
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	2	156,000	.057	224	2	280.66	3,586
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0003	114	.0003	224	1	216.56	15
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	3.2	92,272	.0036	224	2	280.66	227
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.9255	4,318	.0011	224	2	280.66	67
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	3.71	106,978	.0042	224	2	280.66	264
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	.98	28,258	.0011	224	2	280.66	70
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.5089	43,509	.0017	224	2	280.66	107
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	8.19	32,760	.0093	224	2	280.66	582

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	5.4167	23,833	.0061	224	2	280.66	385
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h	м2	14,989	5.4	80,941	.071	224	3	391.34	6,226
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	1.1	16,488	.0145	224	3	391.34	1,268
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h	м2	14,989	12.6	188,861	.1657	224	3	391.34	14,527
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x250-250x200мм	ш	90,000	2	180,000	.0192	224	2	280.66	1,206
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x200-200x200мм	ш	81,000	1	81,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200x200-150x150мм	ш	72,000	1	72,000	.0096	224	2	280.66	603
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	59,500	6	357,000	.0575	224	2	280.66	3,617
					1,975,321					**54,675**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-9

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	2	76,000	.057	224	2	280.66	3,586
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	4.08	118,320	.0015	224	2	280.66	95
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.698	2,094	.0009	224	2	280.66	57
1-4271	Ус	м3	1,818	.0004	1	.0004	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0014	30	.0022	30	1	296.55	19
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	78,000	5	390,000	.1426	224	2	280.66	8,965
2-3022	Фланц 70мм	ш	14,383	.99	14,239	.0034	224	2	280.66	211
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0004	137	.0004	224	1	216.56	18
1-0877	Шерег	кг	28,835	3.84	110,726	.0043	224	2	280.66	273
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.561	7,283	.0018	224	2	280.66	114
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	5.83	168,108	.0066	224	2	280.66	414
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	28,835	2.992	86,275	.0034	224	1	216.56	164
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	.13	3,749	.0001	224	2	280.66	9
1-0060	Боолт	кг	28,835	2.4221	69,841	.0027	224	2	280.66	172
1-0060	Боолт 60x20	кг	28,835	.14	4,037	.0002	224	2	280.66	10
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	12.46	2,741	.0026	224	2	280.66	162

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	142.788	571,152	.1614	224	2	280.66	10,144
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x250	ш	58,000	4	232,000	.1141	224	2	280.66	7,172
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500x300h	м2	14,989	11.2	167,877	.2762	224	3	391.34	24,211
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700x300h	м2	14,989	34	509,626	.8384	224	3	391.34	73,498
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x300h	м2	14,989	7.2	107,921	.1776	224	3	391.34	15,564
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	14,989	20.4	305,776	.4192	224	3	391.34	36,749
2-0968	Автомат буцах клапан, аск-2	ш	15,000	1	15,000	.0504	224	2	280.66	3,169
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x250-250x200мм	ш	90,000	2.6667	240,000	.0256	224	2	280.66	1,608
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x200-200x200мм	ш	81,000	1.3333	108,000	.0128	224	2	280.66	804
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200x200-150x150мм	ш	72,000	1.3333	96,000	.0128	224	2	280.66	804
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 500x300-300x300-500x300мм	ш	48,000	3	144,000	.0288	224	2	280.66	1,809
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	59,500	4	238,000	.0384	224	2	280.66	2,412
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	28,835	.02	577	.0000	224	1	216.56	1
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	0	1	0	.0373	224	2	280.66	2,344
2-1694	Дуу намсгагч sr 700/900	ш	145,000	1	145,000	.0991	224	2	280.66	6,227
					3,954,009					**200,861**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сэнстэй сараалж	ш	158,000	11	1,738,000	.3137	224	2	280.66	19,723
2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	1	38,000	.0285	224	2	280.66	1,793
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	12.24	354,960	.0045	224	2	280.66	284
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.232	696	.0003	224	2	280.66	19
1-4271	Ус	м3	1,818	.0007	1	.0007	5	1	453.71	2
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0029	61	.0043	30	1	296.55	39
1-0523	Татуурга	кг	3,000	4	12,000	.004	224	1	216.56	194
2-1449	Талреп	ш	11,000	6	66,000	.0019	224	2	280.66	119
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0007	273	.0007	224	1	216.56	36
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	7.68	221,453	.0087	224	2	280.66	546
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.8865	8,802	.0022	224	2	280.66	138
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	6.36	183,391	.0072	224	2	280.66	452

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Боолт	кг	28,835	3.7525	108,203	.0042	224	2	280.66	267
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150х150	ш	4,400	39.5833	174,167	.0447	224	2	280.66	2,812
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150х100h	м2	14,989	47.5	711,978	.6247	224	3	391.34	54,763
2-2989	Ад хоолойн отвод 150х150мм	ш	59,500	15	892,500	.1439	224	2	280.66	9,044
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	4	1,565,976	.1491	224	2	280.66	9,375
					6,076,460					**99,602**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 400х400	ш	58,000	15	870,000	.4278	224	2	280.66	26,895
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	39.78	1,153,620	.0147	224	2	280.66	921
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.174	522	.0002	224	2	280.66	14
1-4271	Ус	м3	1,818	.0009	2	.0009	5	1	453.71	2
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0036	76	.0054	30	1	296.55	48
1-0523	Татуурга	кг	3,000	3	9,000	.003	224	1	216.56	146
2-1449	Талреп	ш	11,000	4.5	49,500	.0014	224	2	280.66	89
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0009	341	.0009	224	1	216.56	45
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	9.6	276,816	.0108	224	2	280.66	682
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.3345	10,893	.0027	224	2	280.66	170
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	7.95	229,238	.009	224	2	280.66	565
1-0060	Боолт	кг	28,835	11.232	323,875	.0127	224	2	280.66	798
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	253.76	1,015,040	.2867	224	2	280.66	18,027
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350х300h	м2	14,989	208	3,117,712	4.2744	224	3	391.34	374,695
2-2989	Ад хоолойн отвод 300х300мм	ш	69,500	23	1,598,500	.2206	224	2	280.66	13,867
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	3	1,174,482	.1118	224	2	280.66	7,031
					9,829,616					**443,995**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-60

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 400х400	ш	58,000	1	58,000	.0285	224	2	280.66	1,793

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	2.448	70,992	.0009	224	2	280.66	57
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0002	5	.0004	30	1	296.55	3
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	23	.0001	224	1	216.56	3
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	.64	18,454	.0007	224	2	280.66	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2059	961	.0002	224	2	280.66	15
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	.53	15,283	.0006	224	2	280.66	38
1-0060	Боолт	кг	28,835	.2592	7,474	.0003	224	2	280.66	18
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	5.856	23,424	.0066	224	2	280.66	416
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	14,989	4.8	71,947	.0986	224	3	391.34	8,647
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	1	69,500	.0096	224	2	280.66	603
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					747,231					**14,065**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-64

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 400x400	ш	58,000	1	58,000	.0285	224	2	280.66	1,793
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	1.632	47,328	.0006	224	2	280.66	38
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0001	0	.0001	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0002	5	.0004	30	1	296.55	3
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0001	23	.0001	224	1	216.56	3
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	.64	18,454	.0007	224	2	280.66	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2085	973	.0002	224	2	280.66	15
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	.53	15,283	.0006	224	2	280.66	38
1-0060	Боолт	кг	28,835	.632	18,224	.0007	224	2	280.66	45
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4,000	5.2	20,800	.0059	224	2	280.66	369

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h	м2	14,989	8	119,912	.1052	224	3	391.34	9,223
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	1	69,500	.0096	224	2	280.66	603
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					779,669					14,603

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № ЕС-57, 58, 59, 63

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1351	Сараалж 200x150	ш	58,000	4	232,000	.1141	224	2	280.66	7,172
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	7.344	212,976	.0027	224	2	280.66	170
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	.058	174	.0001	224	2	280.66	5
1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	1
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.001	20	.0014	30	1	296.55	13
1-0523	Татуурга	кг	3,000	1	3,000	.001	224	1	216.56	49
2-1449	Талреп	ш	11,000	1.5	16,500	.0005	224	2	280.66	30
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	91	.0002	224	1	216.56	12
1-0877	Шерег	кг	28,835	2.56	73,818	.0029	224	2	280.66	182
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.6061	2,828	.0007	224	2	280.66	44
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	2.12	61,130	.0024	224	2	280.66	151
1-0060	Боолт	кг	28,835	1.3746	39,637	.0016	224	2	280.66	98
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	14.5	63,800	.0164	224	2	280.66	1,030
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h	м2	14,989	17.4	260,809	.2288	224	3	391.34	20,061
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	69,500	4	278,000	.0384	224	2	280.66	2,412
2-3239	Дефлектор тд400	ш	391,494	1	391,494	.0373	224	2	280.66	2,344
					1,636,277					33,771

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ № С-10

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	28,835	9.9	285,467	.0112	224	1	216.56	543
2-1351	Сараалж 150x150	ш	38,000	3	114,000	.0856	224	2	280.66	5,379
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	29,000	1.02	29,580	.0004	224	2	280.66	24

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	.0002	0	.0002	5	1	453.71	0
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.0007	15	.0011	30	1	296.55	10
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.0002	68	.0002	224	1	216.56	9
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	1.92	55,363	.0022	224	2	280.66	136
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.3981	1,858	.0005	224	2	280.66	29
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	1.59	45,848	.0018	224	2	280.66	113
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	.98	28,258	.0011	224	2	280.66	70
1-0060	Боолт	кг	28,835	.79	22,780	.0009	224	2	280.66	56
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	4,400	8.3333	36,667	.0094	224	2	280.66	592
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	Ком	0	1	0	.1872	224	2	280.66	11,769
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	14,989	10	149,890	.1315	224	3	391.34	11,529
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	59,500	3	178,500	.0288	224	2	280.66	1,809
					948,293					**32,068**

СПОРТ ЗААЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0002	Цахилгаан хаалт	ш	500,000	1	500,000	.2973	224	2	280.66	18,690
1-0877	Шөрөг	кг	28,835	6.4	184,544	.0072	224	2	280.66	455
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.3	6,066	.0015	224	2	280.66	95
1-0060	Эрэг боолт	кг	28,835	5.3	152,826	.006	224	2	280.66	377
2-1351	Агаар оруулах гадна сараалж 700x250	ш	65,000	5	325,000	.1426	224	2	280.66	8,965
2-1351	Агаар оруулах дотор сараалж 700x250	ш	55,000	5	275,000	.1426	224	2	280.66	8,965
					1,443,435					**37,546**

АГААР ХАЛААГЧИЙН ХОЛИХ УЗЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	3,000	2.68	8,040	.0035	224	2	280.66	217
2-1539	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага	ш	456,400	2	912,800	.5821	224	2	280.66	36,597
1-0717	Туузан төмөр	кг	3,200	3.16	10,112	.0032	224	1	216.56	153

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7,000	.002	14		224	2	280.66	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.34	1,586	.0004	224	2	280.66	25
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	28,835	3.84	110,726	.0044	224	2	280.66	275
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12х1,75	кг	2,500	.54	1,350	.0006	224	1	216.56	30
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	28,835	.44	12,687	.0005	224	1	216.56	24
2-0002	2-р шатны усан халаагч Vo 50-25/2г	ш	586,000	2	1,172,000	.4658	224	2	280.66	29,284
					2,229,316					**66,605**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **92,605,861** **2,975,523**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-0584	900x700-н төгсгелд угсрах утаа хаях малгайвч	ш	1	69,300	69,300
1-4561	Суурийн боолт	кг	89.1	28,835	2,569,199
2-3272	Сэнсний зөөлөн холбоос	ш	1	0	0
2-1351	Сэнстэй сараалж	ш	11	158,000	1,738,000
2-1351	Сараалж 400x400	ш	17	58,000	986,000
2-1351	Сараалж 150x150	ш	20	38,000	760,000
2-1351	Сараалж 200x150	ш	4	58,000	232,000
	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	452.574	29,000	13,124,646
1-0550	Резин жийрэг	кг	15.742	3,000	47,226
1-4271	Ус	м3	.0067	1,818	12
2-1539	Усан агаар халаагуурын холих зангилаа, удирдлага	ш	2	256,400	512,800
2-1539	Усан агаар халаагуурын холин зангилаа, удирдлага	ш	5	456,400	2,282,000
2-0002	Усан агаар халаагч Vo 80-50/1г	ш	1	460,000	460,000
1-4542	Уулын элс	м3	.0265	20,964	556
1-0717	Туузан төмөр	кг	4.74	3,200	15,168
1-0523	Татуурга	кг	35	3,000	105,000
2-1449	Талреп	ш	52.5	11,000	577,500
2-1351	Тохируулах хаалт тх	ш	23	78,000	1,794,000
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	.007	7,000	49
2-0575	Хийн ба цахилгаан дамжуулалтай заслонк ба дросоль клапан	ш	2	16,100	32,200
1-5073	Хөөс	кг	.075	8,000	600
2-3022	Фланц 70мм	ш	4.95	14,383	71,196
1-5072	Чигжээс	кг	.02	5,564	111
2-0002	Цахилгаан хаалт	ш	1	500,000	500,000
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=8.5 квт	ш	3	950,000	2,850,000
2-0002	Цахилгаан агаар халаагч q=22.5 квт	ш	3	1,000,000	3,000,000
1-4028	Цемент м-400	тн	.0067	374,242	2,503
2-1580	Шүүлтүүр g4,f7	ш	3	65,000	195,000
1-0877	Шөрөг	кг	79.36	28,835	2,288,346
1-0879	Электрод э-42	кг	23.1225	4,666	107,890
1-0060	Эрэг боолт	кг	79.11	28,835	2,281,137
1-0060	Эрэг боолт 6x20	кг	1.9815	28,835	57,137
1-4545	Эрэг боолт м 8x25	кг	14.6119	28,835	421,334
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	21.22	28,835	611,879
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12x1,75	кг	1.89	2,500	4,725
1-0060	Боолт	кг	58.9996	28,835	1,701,253
1-0060	Боолт 60x20	кг	.56	28,835	16,148
1-0060	Боолт гайка м 6x20	кг	1.24	28,835	35,755
1-0162	Бэхэлгээ тулгуур	кг	5	3,500	17,500
2-2874	Бэхэлгээ төмөр	ш	62.3	220	13,706
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1278.7755	4,000	5,115,102
1-0517	Бэхэлгээ төмөр 150x150	ш	171.6667	4,400	755,333
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rr 1000 150м3/цаг, 0.07kw, 220V	Ком	4	0	0
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 420па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	1	0	0
2-0231	Агаар сэлгэлтийн сэнс remak rp80-50/45-4d, g=3000м3/цаг, 220па, 4.92kw, 380V 1365 эрг.мин	Ком	4	0	0
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 400x400	ш	34	68,000	2,312,000

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 700x250	ш	22	58,000	1,276,000
2-1351	Агаар сорох тохируулгатай сараалж 200x200	ш	2	48,000	96,000
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500x300h	м2	44.8	14,989	671,507
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 500x250h	м2	12	14,989	179,868
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700x300h	м2	100	14,989	1,498,900
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 700x250h	м2	66.5	14,989	996,769
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x250h	м2	12.8	14,989	191,859
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой 600x300h	м2	19.8	14,989	296,782
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x150h	м2	63.6	14,989	953,300
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 150x100h	м2	142.4	14,989	2,134,434
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300x250h	м2	58.55	14,989	877,606
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 300x300h	м2	36.9	14,989	553,094
2-2962	Агаар дамжуулах хоолой 350x300h	м2	475.4	14,989	7,125,771
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой 200x200h	м2	69	14,989	1,034,241
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн шилжвэр 1220x1170-1170x1220мм	ш	1	87,000	87,000
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн шилжвэр 1220x1170-1300x300мм	ш	1	89,000	89,000
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн отвод 1300x300-1300x300мм	ш	2	93,500	187,000
2-2989	Агаар дамжуулах хоолойн отвод 300x1300-300x1300мм	ш	2	93,500	187,000
2-1351	Агаар оруулах гадна сараалж 700x250	ш	5	65,000	325,000
2-1351	Агаар оруулах дотор сараалж 700x250	ш	5	55,000	275,000
2-0968	Автомат буцах клапан, аск-2	ш	4	15,000	60,000
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x250-250x200мм	ш	12.6667	90,000	1,140,000
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 250x200-200x200мм	ш	6.3333	81,000	513,000
2-2989	Ад хоолойн шилжвэр 200x200-150x150мм	ш	6.3333	72,000	456,000
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 500x300-300x300-500x300мм	ш	4	48,000	192,000
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 700x250-300x250-700x250мм	ш	3	65,000	195,000
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 150x150-200x150-150x150мм	ш	2.75	45,000	123,750
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-100x100-200x150мм	ш	2.75	48,000	132,000
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x150-200x200-200x150мм	ш	2.75	48,000	132,000
2-2989	Ад хоолойн гуравлагч 200x250-100x100-250x250мм	ш	2.75	48,000	132,000
2-2989	Ад хоолойн отвод 150x150мм	ш	42	59,500	2,499,000
2-2989	Ад хоолойн отвод 300x300мм	ш	37	69,500	2,571,500
2-2989	Ад хоолойн отвод 350x300мм	ш	22	52,000	1,144,000
2-2989	Ад хоолойн отвод 250x200мм	ш	14	59,500	833,000
2-2989	Ад хоолойн отвод 200x150мм	ш	22	32,000	704,000
2-1351	Гадна сараалж 700x300мм	ш	4	85,000	340,000
1-4172	Даравч 8,5x1,5	кг	1.62	28,835	46,713
2-3239	Дефлектор тд400	ш	30	391,494	11,744,820
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=2500м3/цаг, 220пда, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	1	0	0
2-3239	Дээврийн сэнс rd400/4 g=3000м3/цаг, 400па, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	2	0	0

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-3239	Дээврийн сэнс rd225/4 g=1500м3/цаг, 250пda, 4.92kw, 380V 1400 эрг.мин	ш	2	0	0
2-1694	Дуу намсгагч sr 700/900	ш	5	145,000	725,000
2-3276	Зөөлөн холбоос	ш	2	12,000	24,000
2-2803	Конденсаци цуглуулах сав 5л	ш	1	119,000	119,000
2-2942	Конденсаци цуглуулах шугам сф-20	м2	24.8	36,558	906,638
2-0002	2-р шатны усан халаагч Vo 50-25/2г	ш	2	586,000	1,172,000

92,605,861

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.65	59,489	157,708
	Автомашин	.57	13,800	7,830
3028	Гагнуурын аппарат	7.32	19,064	139,514
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	14.95	9,276	138,689
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.36	2,860	1,039

444,780

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.13	59,489	186,343
	Автомашин	.68	13,800	9,437
3028	Гагнуурын аппарат	9.81	19,064	186,988
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	15.84	9,276	146,904
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.39	2,860	1,102

530,775

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.1	59,489	5,759
	Автомашин	.05	13,800	721
3028	Гагнуурын аппарат	2.63	19,064	50,043

56,522

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.36	59,489	80,960
	Автомашин	.27	13,800	3,687
3028	Гагнуурын аппарат	4.72	19,064	90,075

174,721

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.21	59,489	12,630
	Автомашин	.03	13,800	464
3028	Гагнуурын аппарат	.78	19,064	14,956

28,049

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.22	59,489	13,141
	Автомашин	.1	13,800	1,334
3028	Гагнуурын аппарат	4.49	19,064	85,597

100,073

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.9	59,489	112,820
	Автомашин	.37	13,800	5,083
3028	Гагнуурын аппарат	3.97	19,064	75,626

193,530

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.19	59,489	11,424
	Автомашин	.14	13,800	1,887
3028	Гагнуурын аппарат	3.8	19,064	72,519

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

85,831

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.33	59,489	19,920
	Автомашин	.09	13,800	1,307
3028	Гагнуурын аппарат	2.98	19,064	56,734

77,962

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.42	59,489	24,820
	Автомашин	.09	13,800	1,216
3028	Гагнуурын аппарат	.41	19,064	7,783

33,819

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.62	59,489	36,693
	Автомашин	.19	13,800	2,644
3028	Гагнуурын аппарат	8.28	19,064	157,898

197,234

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.2	59,489	12,155
	Автомашин	.07	13,800	1,000
3028	Гагнуурын аппарат	3.61	19,064	68,802

81,956

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.8	59,489	226,234
	Автомашин	.84	13,800	11,595
3028	Гагнуурын аппарат	10.96	19,064	208,859
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	29.88	9,276	277,124
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.74	2,860	2,106

725,919

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9032	Цахилгаан нүх гаргагч	.41	3,210	1,316
9003	Цахилгаан өрөм	.12	14,250	1,710
2028	Автокран 5тн	.13	59,489	7,555
13200	Автомашин	.01	13,800	166
3028	Гагнуурын аппарат	.00	19,064	57
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.83	9,276	16,975
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.04	2,860	105
2028	Кран 5тн	.01	13,700	99

27,982

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.29	59,489	17,537
	Автомашин	.03	13,800	418
3028	Гагнуурын аппарат	.01	19,064	179
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	5.73	9,276	53,189
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.11	2,860	328

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

71,652

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.83	59,489	168,244
	Автомашин	.63	13,800	8,639
3028	Гагнуурын аппарат	10.87	19,064	207,257
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	.42	9,276	3,905

388,046

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	4.06	59,489	241,478
	Автомашин	.9	13,800	12,399
3028	Гагнуурын аппарат	13.99	19,064	266,715

520,592

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.14	59,489	127,130
	Автомашин	.52	13,800	7,143
3028	Гагнуурын аппарат	10.2	19,064	194,529

328,802

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.46	59,489	27,487
	Автомашин	.09	13,800	1,186
3028	Гагнуурын аппарат	1.58	19,064	30,045
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	7.35	9,276	68,153
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.18	2,860	525

127,396

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.19	59,489	130,376
	Автомашин	.52	13,800	7,143
3028	Гагнуурын аппарат	9.75	19,064	185,788

323,307

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.97	59,489	57,884
	Автомашин	.2	13,800	2,760
3028	Гагнуурын аппарат	4.53	19,064	86,291
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	17.61	9,276	163,334
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.43	2,860	1,229

311,498

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.9	59,489	53,409
	Автомашин	.28	13,800	3,886
3028	Гагнуурын аппарат	14.42	19,064	274,855

332,150

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.4	59,489	142,565

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин	.56	13,800	7,684
3028	Гагнуурын аппарат	5.95	19,064	113,507

263,757

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.15	59,489	9,221
	Автомашин	.02	13,800	252
3028	Гагнуурын аппарат	.39	19,064	7,481

16,954

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.16	59,489	9,283
	Автомашин	.04	13,800	588
3028	Гагнуурын аппарат	1.23	19,064	23,449

33,319

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.28	59,489	16,417
	Автомашин	.1	13,800	1,387
3028	Гагнуурын аппарат	5.13	19,064	97,741

115,545

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ №

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.06	59,489	122,482
	Автомашин	.46	13,800	6,331
3028	Гагнуурын аппарат	7.58	19,064	144,505

273,318

СПОРТ ЗААЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.29	59,489	17,371
	Автомашин	.07	13,800	952
3028	Гагнуурын аппарат	4.73	19,064	90,173

108,496

АГААР ХАЛААГЧИЙН ХОЛИХ УЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.46	59,489	27,127
	Автомашин	.11	13,800	1,490
3028	Гагнуурын аппарат	1.66	19,064	31,646

60,264

НИЙТ ДҮН: 6,034,248

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9032	Цахилгаан нүх гаргагч	.41	3,210	1,316
9003	Цахилгаан өрөм	.12	14,250	1,710
2028	Автокран 5тн	34.9	59,489	2,076,174
13200	Автомашин	8.02	13,800	110,629
3028	Гагнуурын аппарат	155.77	19,064	2,969,614
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	93.6	9,276	868,273
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	2.25	2,860	6,434
2028	Кран 5тн	.01	13,700	99

6,034,248

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	118,162,858
2	Материал	203,330,799
3	Тээвэр	2,179,363
4	Машин ашиглалт	9,273,083
	Шууд зардлын дүн	332,946,103
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	43,646,861
6	Ашиг / 15%/	56,488,945
	Барилга угсралтын ажлын дүн	433,081,909
7	НӨАТ 10%	43,308,191
8	Нормчлолын сан 0.18%	779,547
	Дүн	477,169,647
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	8,661,638
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	4,330,819
	Дүн	490,162,104
12	Магадлашгүй ажил 2 %	8,661,638
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	498,823,742

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ	235,574,187	89,764,111	74,155,029	7,152,476	618,539	33,156,964	30,727,068
2	БОХИР УСНЫ АЖИЛ	156,657,484	24,580,709	99,903,117	1,366,225	1,294,254	9,079,594	20,433,585
3	ЕРДИЙН ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ	40,850,238	3,818,039	29,272,654	754,381	266,569	1,410,303	5,328,292
	НИЙТ ДҮН:	433,081,909	118,162,858	203,330,799	9,273,083	2,179,363	43,646,861	56,488,945

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой PPR хуванцар хоолой ф 25 мм	м	20	3.2 / 2	.8 / .62	16.07 / 12.46	6304 / 5212	101318 / 64942	166,259
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой PPR хуванцар хоолой ф 20 мм	м	3060	3.2 / 2	.8 / .62	2459.02 / 1906.38	6304 / 5212	15501637 / 9936053	25,437,689
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15-25мм	м	764	3.5 / 2	.9 / .19	683.78 / 145.92	6536 / 5212	4469186 / 760556	5,229,742
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф32-40мм	м	130	3.5 / 2	1.33 / .22	173.02 / 28.08	6536 / 5212	1130839 / 146353	1,277,192
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф50мм	м	60	3.5 / 2	1.61 / .22	96.57 / 12.96	6536 / 5212	631182 / 67548	698,729
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф15	м	179	3.6 / 2	.53 / .08	94.57 / 14.86	6613 / 5212	625363 / 77435	702,798
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф20	м	470	3.6 / 2	.53 / .08	248.3 / 39.01	6613 / 5212	1642015 / 203320	1,845,335
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф25	м	115	3.6 / 2	.53 / .08	60.75 / 9.54	6613 / 5212	401770 / 49749	451,518
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф32	м	93	3.6 / 2	.56 / .02	52.28 / 2.23	6613 / 5212	345697 / 11633	357,330
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф40	м	37	3.6 / 2	.56 / .02	20.8 / .89	6613 / 5212	137535 / 4628	142,163
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф50	м	60	3.6 / 2	.65 / .03	39 / 1.86	6613 / 5212	257907 / 9694	267,601
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф65	м	16	3.6 / 2	.77 / .04	12.39 / .7	6613 / 5212	81948 / 3669	85,618
16-110-04	Вентиль байрлуулах голч d=15мм /ppr/	ш	319	3.6 / 2	1.49 / .02	475.44 / 6.7	6613 / 5212	3144069 / 34915	3,178,984
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / .07	6.81 / .29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.52 / .03	7.59 / .17	6613 / 5212	50199 / 860	51,059
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	23	3.6 / 2	1.49 / .02	34.28 / .48	6613 / 5212	226688 / 2517	229,206
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	13	3.6 / 2	1.49 / .02	19.38 / .27	6613 / 5212	128128 / 1423	129,551
18-210-08	Даралт тохируулагч хаалт ф20мм угсрах	ш	62	3.5 / 2	2.01 /	124.52 /	6536 / 5212	813868 /	813,868
18-090-09	Автомат хий гаргах хаалт тавих ф15	ш	21	3.6 / 2	2.7 / .05	56.67 / 1.07	6613 / 5212	374763 / 5582	380,345
16-160-05	Ус юүлэх хаалт d=15мм	ш	34	3.8 / 2	2.49 / .01	84.75 / .24	6767 / 5212	573492 / 1240	574,733
16-160-05	Ус юүлэх хаалт d=25мм	ш	4	3.8 / 2	2.49 / .01	9.97 / .03	6767 / 5212	67470 / 146	67,616
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	126	3.8 / 2	.93 / .02	116.8 / 2.52	6767 / 5212	790399 / 13134	803,533
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	12	3.8 / 2	.93 / .02	11.12 / .24	6767 / 5212	75276 / 1251	76,527
17-030-06	Душны холигч байрлуулах	ш	4	3.8 / 2	.93 / .02	3.71 / .08	6767 / 5212	25092 / 417	25,509

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-030-06	Суултуурын холигч байрлуулах хөтөвч 4ш	ш	34	3.8 / 2	.93 / .02	31.52 / .68	6767 / 5212	213282 / 3544	216,826
16-110-05	Хаалт байрлуулах d=20мм	ш	58	3.6 / 2	1.52 / .03	88.06 / 1.91	6613 / 5212	582312 / 9976	592,287
18-090-04	Хог шүүгч тавих Ф20	ш	58	3.6 / 2	5 / .24	290.21 / 13.92	6613 / 5212	1919189 / 72551	1,991,740

Нийт Хүн/цаг: 5320.3518 / 2203.541 *Үндсэн цалин:* 45,860,255

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,796,243

Нэмэгдэл цалин: 62,828,549

Нийт цалин: 70,624,792

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 9,534,347

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,604,972

Ажиллах хүчний зардал: **89,764,111**

ЕРДИЙН ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-150-04	Галын кран тавих /шлангийн урт 25мм/	ком	25	3.6 / 2	3.45 / .15	86.31 / 3.75	6613 / 5212	570801 / 19545	590,346
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф50	м	233	3.6 / 2	.65 / .03	151.45 / 7.22	6613 / 5212	1001539 / 37646	1,039,185
16-250-04	Яндангийн отвод угсрах ф50мм	ш	32	4.0 / 2	1.35 / .01	43.18 / .33	6921 / 5212	298832 / 1735	300,567
17-010-11	Хаалт байрлуулах ф50мм	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / .11	2.88 / .11	6921 / 5212	19960 / 568	20,528

Нийт Хүн/цаг: 283.8266 / 11.4148 *Үндсэн цалин:* 1,950,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 331,606

Нэмэгдэл цалин: 2,672,358

Нийт цалин: 3,003,964

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 405,535

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 408,539

Ажиллах хүчний зардал: **3,818,039**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	201	4.0 / 2	.87 / .01	174.53 / 1.05	6921 / 5212	1207910 / 5448	1,213,358
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	404	4.0 / 2	.94 / .00	378.14 / .57	6921 / 5212	2617135 / 2990	2,620,125