БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	3,000	.191	573	.0002	224	2	280.66	16
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.139	195	.0002	224	2	280.66	11
1-4271	Ус	м3	1,818	2.1861	3,974	2.1861	1	1	960.47	2,100
3-4983	Удирдлагын самбар ecl210 /картын хамт/	ш	2,600,000	1	2,600,000	.039	224	2	280.66	2,452
3-4983	Удирдлагын самбар ecl300 /картын хамт/	ш	2,800,000	1	2,800,000	.039	224	2	280.66	2,452
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	2.16	15,120	.0027	224	2	280.66	171
1-0094	Тэлэгчтэй боолт 12х160	кг	6,500	1.92	12,480	.0022	224	2	280.66	139
2-1441	Термометр 150*с	ш	38,000	10	380,000	.0199	224	2	280.66	1,248
2-2620	Температур тохируулах хаалт ф25мм	иж бүрд	246,558	2	493,116	.0106	224	2	280.66	664
2-2620	Температур тохируулах хаалт ф50мм	иж бүрд	377,333	1	377,333	.0053	224	2	280.66	332
1-0343	Тос хф-12-16	кг	3,000	1	3,000	.0013	224	2	280.66	79
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	.52	9,464	.0007	224	2	280.66	42
1-0524	Төмөр утас	кг	2,818	.648	1,826	.0006	224	1	216.56	31
	Хэрэгцээний халуун усны системийн ялтсан дулаан солилцуур n=197квт	ш	0	1	0	1.261	224	2	280.66	79,276
1-0139	Хлорын шохой	кг	266	.0658	18	.0001	224	2	280.66	5
2-0466	Хог шүүгч ф 38мм	ш	83,829	1	83,829	.0288	224	2	280.66	1,811
2-0468	Хог шүүгч ф108мм	ш	1,012,159	1	1,012,159	.0384	224	2	280.66	2,414
2-0468	Хог шүүгч ф70мм	ш	618,020	1	618,020	.0384	224	2	280.66	2,414
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	.32	640	.0004	224	2	280.66	23
	Халаалтын системийн ялтсан дулаан солилцуур n=50квт	ш	0	1	0	1.261	224	2	280.66	79,276
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	4,500	2.908	13,086	.0029	224	1	216.56	141
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	7,000	11.4874	80,412	.1535	224	3	391.34	13,455
2-3021	Фланц 50мм	ш	11,809	2	23,618	.005	224	2	280.66	313
2-3028	Фланц ф 250мм	ш	85,000	10	850,000	.08	224	2	280.66	5,029
2-3043	Фланц ф76мм	ш	8,800	2	17,600	.009	224	2	280.66	564
2-3039	Фланц ф-32	ш	8,426	2	16,852	.0382	224	2	280.66	2,404
2-3041	Фланц ф-50	ш	11,809	1	11,809	.0031	224	2	280.66	196

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3020	Фланц ф-40	ш	11,301	2	22,602	.0047	224	2	280.66	298
2-3049	Фланц ф-76	ш	17,400	1	17,400	.0175	224	2	280.66	1,103
2-3026	Фланц 150мм	ш	10,000	4	40,000	.032	224	2	280.66	2,014
2-0101	Цахилгаан соронзон клапан d=38мм байрлуулах даралтын реле, удирдлагын самбартай данфосс	ш	455,000	1	455,000	.0062	224	2	280.66	392
2-0481	Цахилгаан соронзон клапан d=76мм даралтын реле, удирдлагын самбартай данфосс	ш	550,000	1	550,000	.0365	224	2	280.66	2,297
2-2405	Цайрдсан ган хоолой d =38мм	м	17,820	4	71,280	.016	224	3	391.34	1,403
2-2405	Цайрдсан ган хоолой d =45мм	м	20,206	8	161,648	.032	224	3	391.34	2,805
2-2647	Штуцер	кг	3,000	.9	2,700	.0012	224	2	280.66	74
1-0420	Шилэн даавуу	м2	5,000	25.056	125,280	.0346	224	2	280.66	2,174
2-2711	Шилжүүлэг ф80х25	ш	10,000	2	20,000	.0002	224	2	280.66	12
2-2711	Шилжүүлэг ф70хф40	ш	1,500	24	36,000	.0022	224	2	280.66	139
2-2647	Шилжвэр тавих ф38х2.5/20х2.0	ш	5,560	2	11,120	.0026	224	2	280.66	163
2-2647	Шилжвэр тавих ф76х3.5/40х3.0	ш	9,560	2	19,120	.0026	224	2	280.66	163
2-2647	Шилжвэр ф108х4.0/57х3.5	ш	22,700	2	45,400	.0026	224	2	280.66	163
2-2647	Шилжвэр ф108х4.0/76х3.0	ш	22,700	2	45,400	.0026	224	2	280.66	163
1-0879	Электрод	кг	4,666	.9395	4,384	.0011	224	2	280.66	69
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	5.52	25,756	.0064	224	2	280.66	403
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	13.372	62,394	.0155	224	2	280.66	975
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	4.5	20,997	.0052	224	2	280.66	328
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	2.94	15,288	.0033	224	1	216.56	161
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	8	41,600	.009	224	1	216.56	439
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	7.8	40,560	.0088	224	1	216.56	428
	Яндан хоолойн дулаалга ф65	м	13,703	24	328,872	.0331	224	2	280.66	2,082
	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалга ф100	м	16,581	8.0337	133,207	.0111	224	2	280.66	697
	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалга ф50	м	15,130	18.8119	284,624	.026	224	2	280.66	1,632
	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалга ф76	м	14,699	11.1325	163,637	.0154	224	2	280.66	966
1-0091	Яндангийн дулаалга ф50мм	м	12,000	8	96,000	.0178	224	2	280.66	1,117
1-0091	Яндангийн дулаалга ф76мм	м	13,500	12	162,000	.0266	224	2	280.66	1,675
2-0170	Юүлэгч хаалт ф15мм	ш	86,000	3	258,000	.0048	224	2	280.66	304
2-0170	Юүлэгч хаалт ф40мм	ш	126,000	2	252,000	.0032	224	2	280.66	202

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2620	Балансын хаалт угсрах ф32мм	иж бүрд	277,377	1	277,377	.3168	224	2	280.66	19,917
2-2620	Балансын хаалт угсрах ф50мм	иж бүрд	360,590	1	360,590	.3168	224	2	280.66	19,917
2-2620	Балансын хаалт угсрах ф40мм	иж бүрд	330,798	1	330,798	.3168	224	2	280.66	19,917
2-2620	Балансын хаалт угсрах ф76мм	иж бүрд	493,115	2	986,230	.6336	224	2	280.66	39,833
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	15.1392	22,709	.0151	224	1	216.56	734
1-4556	Боолт м20х100	кг	5,000	6.12	30,600	.0069	224	2	280.66	435
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,200	.009	47	.0000	224	1	216.56	0
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	40	40,000	.205	224	2	280.66	12,888
2-0533	Бөмбөлгөн ган хаалт d=100мм, pn25	ш	121,411	4	485,644	.1991	224	2	280.66	12,516
2-0531	Бөмбөлгөн ган хаалт d=38мм, pn25	ш	40,159	2	80,318	.0383	224	2	280.66	2,408
2-0531	Бөмбөлгөн ган хаалт d=40мм, pn25	ш	46,697	2	93,394	.0383	224	2	280.66	2,408
2-0532	Бөмбөлгөн ган хаалт d=80мм, pn40	ш	93,393	4	373,572	.1074	224	2	280.66	6,749
	Агаар сэлгэлтийн системийн ялтсан дулаан солилцуур n=117квт	ш	0	1	0	1.261	224	2	280.66	79,276
2-0427	Агаар гаргах хаалт ф15мм	ш	88,000	3	264,000	.1013	224	2	280.66	6,365
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.821	10,926	.0015	224	1	216.56	71
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	9	16,200	.0116	224	2	280.66	730
1-4212	Арчих материал	кг	100	.162	16	.0002	224	1	216.56	8
2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф-100	ш	77,000	4	308,000	.0532	224	2	280.66	3,347
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-38	ш	26,000	2	52,000	.0076	224	2	280.66	475
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	33,000	6	198,000	.0227	224	2	280.66	1,424
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-45	ш	29,000	6	174,000	.0227	224	2	280.66	1,424
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-76	ш	71,000	8	568,000	.059	224	2	280.66	3,712
2-2425	Ган яндан ф108х4.0 мм	м	47,093	8	376,744	.0581	224	3	391.34	5,091
2-2405	Ган яндан ф-57х3.0	м	21,206	8.08	171,344	.0323	224	3	391.34	2,833
2-2408	Ган яндан ф-76х3.5мм	м	28,733	12.108	347,899	.0613	224	3	391.34	5,371
2-2454	Ган яндан, ф219х7.0 мм	м	144,677	2	289,354	.0424	224	3	391.34	3,717
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт ф57х3,5 мм	ш	59,772	2	119,544	.0005	224	2	280.66	29
2-2883	Гулгах тулгуур ф-100мм	кг	4,000	2.192	8,768	.0025	224	1	216.56	120
2-2886	Гулгах тулгуур ф-200мм	кг	4,000	1.996	7,984	.0023	224	1	216.56	109

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	4,000	5.8	23,200	.0066	224	1	216.56	318
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	5,000	3.48	17,400	.0035	224	1	216.56	169
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.71	391	.0008	224	1	216.56	39
2-2913	Даралт барих системийн нөөц усны сав 100л	ш	833,639	1	833,639	.1179	224	2	280.66	7,410
2-2913	Даралт барих системийн нөөц усны сав 350л	ш	1,333,639	1	1,333,639	.1179	224	2	280.66	7,410
2-0533	Даралтын зөрүү хянах хаалт d=76мм	ш	645,000	1	645,000	.0498	224	2	280.66	3,129
2-1438	Дулааны тоолуур ф-50 g=10.6 м3/цаг uh5065, pn2.5, t=150 0c	ш	3,761,540	1	3,761,540	.0175	224	2	280.66	1,101
	Зүсэгчийн ир	ш	7,500	1.228	9,210	.0004	224	2	280.66	23
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	.022	4		224	2	280.66	0
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	200	.018	4		224	2	280.66	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	2	560	.0001	224	2	280.66	5
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	2	400	.0000	224	2	280.66	2
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2,000	2	4,000	.0008	224	2	280.66	49
2-1438	Нэмэлт усны тоолуур ф-20pn2.5, t=100 0c	ш	3,361,540	1	3,361,540	.0175	224	2	280.66	1,101
2-1438	Нэмэлт усны тоолуур ф-40 pn2.5, t=100 0c	ш	3,561,540	1	3,561,540	.0175	224	2	280.66	1,101
2-1155	Манометр пружинт 25кг/см2	иж	38,000	15	570,000	.0782	224	2	280.66	4,915
1-0410	Маажин	кг	336	.106	36	.0001	224	2	280.66	8
1-0418	Олс	кг	500	.267	134	.0003	224	2	280.66	17
2-0880	Үл буцах клапан d=38мм	ш	45,939	1	45,939	.0093	224	2	280.66	586
2-0873	Үл буцах клапан d=76мм	ш	90,000	1	90,000	.1575	224	2	280.66	9,902
	Foil лент	м	2,547	100.32	255,515	.0069	224	2	280.66	435
2-0535	30с 76нж маркийн фланцтай ширмэн хаалт, ф 25мм	ш	11,000	.06	660	.0001	224	2	280.66	9
					33,445,800					**511,454**

ДУЛААНЫ УЗЕЛ ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	3,000	.1218	365	.0002	224	2	280.66	10
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1,200	.1	120	.0001	224	2	280.66	8
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.23	322	.0003	224	2	280.66	19
1-4271	Ус	м3	1,818	1.0507	1,910	1.0507	1	1	960.47	1,009

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	.46	3,220	.0006	224	2	280.66	36
2-1441	Термометр 150*с	ш	38,000	14	532,000	.0278	224	2	280.66	1,748
1-0343	Тос хф-12-16	кг	3,000	1.4	4,200	.0018	224	2	280.66	110
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	.36	6,552	.0005	224	2	280.66	29
1-0524	Төмөр утас	кг	2,818	.138	389	.0001	224	1	216.56	7
1-0139	Хлорын шохой	кг	266	.0644	17	.0001	224	2	280.66	5
2-0468	Хог шүүгч ф133мм	ш	1,921,257	1	1,921,257	.0384	224	2	280.66	2,414
2-1169	Халаалтын системийн сүлжээний насос q= 16 м3/цаг h=18м ,n=22квт	1	0	2	0	.6208	224	2	280.66	39,028
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	4,500	2.048	9,216	.002	224	1	216.56	99
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	7,000	13.2079	92,455	.1765	224	3	391.34	15,471
2-3028	Фланц ф 50мм	ш	18,500	2	37,000	.016	224	2	280.66	1,006
2-3028	Фланц ф 45мм	ш	18,500	4	74,000	.032	224	2	280.66	2,012
2-3028	Фланц ф 250мм	ш	85,000	4	340,000	.032	224	2	280.66	2,012
2-3043	Фланц ф76мм	ш	8,800	12	105,600	.0539	224	2	280.66	3,387
2-3049	Фланц ф-76	ш	17,400	2	34,800	.0351	224	2	280.66	2,206
2-3043	Фланц ф-80	ш	8,800	2	17,600	.009	224	2	280.66	564
2-3026	Фланц 150мм	ш	10,000	2	20,000	.016	224	2	280.66	1,007
2-2647	Штуцер	кг	3,000	2.52	7,560	.0033	224	2	280.66	206
1-0420	Шилэн даавуу	м2	5,000	5.336	26,680	.0074	224	2	280.66	463
2-2711	Шилжүүлэг ф80х25	ш	10,000	12	120,000	.0011	224	2	280.66	70
1-0879	Электрод	кг	4,666	.0395	184	.0000	224	2	280.66	3
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	22.93	106,991	.0266	224	2	280.66	1,672
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	.6	3,120	.0007	224	1	216.56	33
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	1.26	6,552	.0014	224	1	216.56	69
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	20.33	105,716	.023	224	1	216.56	1,114
	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалгах ф150мм	м	12,137	5.6615	68,714	.0078	224	2	280.66	491
2-0170	Юүлэгч хаалт ф25мм	ш	106,000	12	1,272,000	.0193	224	2	280.66	1,214
2-0170	Юүлэгч хаалт ф40мм	ш	126,000	2	252,000	.0032	224	2	280.66	202
2-2620	Балансын хаалт угсрах ф80мм	иж бүрд	332,000	2	664,000	.6336	224	2	280.66	39,833
2-2620	Балансын хаалт угсрах ф50мм	иж бүрд	360,590	1	360,590	.3168	224	2	280.66	19,917

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2620	Балансын хаалт угсрах ф45мм	иж бүрд	222,000	2	444,000	.6336	224	2	280.66	39,833
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	1.5272	2,291	.0015	224	1	216.56	74
1-4328	Боолт, бэхэлгээ	кг	5,200	.009	47	.0000	224	1	216.56	0
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм	ш	59,772	6	358,632	.2192	224	2	280.66	13,783
2-0535	Бөмбөлгөн ган хаалт d=150мм, pn25	ш	317,536	7	2,222,752	1.5788	224	2	280.66	99,254
2-0531	Бөмбөлгөн ган хаалт d=45мм, pn25	ш	46,697	4	186,788	.0766	224	2	280.66	4,816
2-0532	Бөмбөлгөн ган хаалт d=76мм, pn16	ш	84,054	2	168,108	.0537	224	2	280.66	3,374
2-0427	Агаар гаргах хаалт ф15мм	ш	88,000	1	88,000	.0338	224	2	280.66	2,122
2-0894	Аваарын хаалт d=25мм	ш	153,251	1	153,251	.0066	224	2	280.66	412
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	4.4	11,000	.005	224	2	280.66	313
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.962	11,772	.0016	224	1	216.56	76
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	3	5,400	.0039	224	2	280.66	243
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0345	3	.0000	224	1	216.56	2
2-3179	Ган чиг өөрчлөгч ф-133	ш	120,000	8	960,000	.1752	224	2	280.66	11,015
2-2431	Ган яндан ф133х4.0 мм	м	65,453	6	392,718	.0572	224	3	391.34	5,018
2-2454	Ган яндан, ф219х6.0 мм	м	144,677	4	578,708	.0848	224	3	391.34	7,434
2-2884	Гулгах тулгуур ф-125мм	кг	4,000	1.764	7,056	.002	224	1	216.56	97
2-2886	Гулгах тулгуур ф-200мм	кг	4,000	3.992	15,968	.0045	224	1	216.56	219
3-6283	Давтамж хувиргуур	ш	622,689	1	622,689	.0015	224	2	280.66	92
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.75	413	.0008	224	1	216.56	41
	Зүсэгчийн ир	ш	7,500	1.228	9,210	.0004	224	2	280.66	23
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	14	3,920	.0005	224	2	280.66	33
2-1155	Манометр пружинт 25кг/см2	иж	38,000	16	608,000	.0834	224	2	280.66	5,243
1-0418	Олс	кг	500	.18	90	.0002	224	2	280.66	12
2-0873	Үл буцах клапан d=133мм	ш	520,000	2	1,040,000	.315	224	2	280.66	19,803
	Foil лент	м	2,547	10.12	25,776	.0007	224	2	280.66	44
					14,111,723					**350,850**

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1,200	.1	120	.0001	224	2	280.66	8
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.23	322	.0003	224	2	280.66	19
1-4271	Ус	м3	1,818	.0698	127	.0698	1	1	960.47	67
2-1441	Термометр 150*с	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0343	Тос хф-12-16	кг	3,000	.2	600	.0003	224	2	280.66	16
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	.072	1,310	.0001	224	2	280.66	6
1-0139	Хлорын шохой	кг	266	.0036	1		224	2	280.66	0
2-0468	Хог шүүгч ф70мм	ш	618,020	1	618,020	.0384	224	2	280.66	2,414
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	4,500	.444	1,998	.0004	224	1	216.56	22
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	7,000	1.4231	9,962	.019	224	3	391.34	1,667
2-3043	Фланц ф76мм	ш	8,800	14	123,200	.0628	224	2	280.66	3,951
2-3049	Фланц ф-76	ш	17,400	2	34,800	.0351	224	2	280.66	2,206
2-3043	Фланц ф-80	ш	8,800	2	17,600	.009	224	2	280.66	564
2-3026	Фланц 150мм	ш	10,000	2	20,000	.016	224	2	280.66	1,007
2-2647	Штуцер	кг	3,000	.18	540	.0002	224	2	280.66	15
2-2711	Шилжүүлэг ф80х25	ш	10,000	14	140,000	.0013	224	2	280.66	81
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	9.934	46,352	.0115	224	2	280.66	724
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	.6	3,120	.0007	224	1	216.56	33
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	1.26	6,552	.0014	224	1	216.56	69
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	21.59	112,268	.0244	224	1	216.56	1,183
	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалга ф50	м	15,130	5.9406	89,881	.0082	224	2	280.66	515
1-0091	Яндангийн дулаалга ф50мм	м	12,000	6	72,000	.0133	224	2	280.66	837
2-0170	Юүлэгч хаалт ф25мм	ш	106,000	1	106,000	.0016	224	2	280.66	101
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	.996	1,494	.001	224	1	216.56	48
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм	ш	59,772	7	418,404	.2558	224	2	280.66	16,080
2-1169	Агаар сэлгэлтийн системийн насос q= 23м3/цаг h=12м ,n=0.55квт давтамж хувиргагчтай	1	0	2	0	.6208	224	2	280.66	39,028
2-0427	Агаар гаргах хаалт ф15мм	ш	88,000	1	88,000	.0338	224	2	280.66	2,122
2-0894	Аваарын хаалт d=25мм	ш	153,251	1	153,251	.0066	224	2	280.66	412
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	4.4	11,000	.005	224	2	280.66	313
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.2322	1,393	.0002	224	1	216.56	9
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	3	5,400	.0039	224	2	280.66	243
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	33,000	8	264,000	.0302	224	2	280.66	1,899

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2405	Ган яндан ф-57х3.0	м	21,206	6.06	128,508	.0242	224	3	391.34	2,125
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	4,000	1.74	6,960	.002	224	1	216.56	95
3-6283	Давтамж хувиргуур	ш	622,689	1	622,689	.0015	224	2	280.66	92
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.79	435	.0009	224	1	216.56	43
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	16	4,480	.0006	224	2	280.66	38
2-1155	Манометр пружинт 25кг/см2	иж	38,000	4	152,000	.0208	224	2	280.66	1,311
1-0418	Олс	кг	500	.036	18	.0000	224	2	280.66	2
2-0873	Үл буцах клапан d=57мм	ш	220,000	2	440,000	.315	224	2	280.66	19,803
	Foil лент	м	2,547	6.6	16,810	.0005	224	2	280.66	29
					3,795,616					**99,449**

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ ХАЛУУН УС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	3,000	.0292	88	.0000	224	2	280.66	2
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1,200	.1	120	.0001	224	2	280.66	8
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.163	228	.0002	224	2	280.66	13
1-4271	Ус	м3	1,818	.2033	370	.2033	1	1	960.47	195
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	.63	4,410	.0008	224	2	280.66	50
2-1441	Термометр 150*с	ш	38,000	2	76,000	.004	224	2	280.66	250
1-0343	Тос хф-12-16	кг	3,000	.2	600	.0003	224	2	280.66	16
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	.084	1,529	.0001	224	2	280.66	7
1-0524	Төмөр утас	кг	2,818	.189	533	.0002	224	1	216.56	9
1-0139	Хлорын шохой	кг	266	.012	3	.0000	224	2	280.66	1
2-0468	Хог шүүгч ф45мм	ш	388,020	1	388,020	.0384	224	2	280.66	2,414
2-0468	Хог шүүгч ф70мм	ш	618,020	1	618,020	.0384	224	2	280.66	2,414
2-1169	Халаалтын системийн сүлжээний насос q= 16 м3/цаг h=18м ,n=22квт	1	0	2	0	.6208	224	2	280.66	39,028
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	4,500	.376	1,692	.0004	224	1	216.56	18
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	7,000	5.431	38,017	.0726	224	3	391.34	6,361
2-3041	Фланц ф-50	ш	11,809	2	23,618	.0062	224	2	280.66	393
2-3049	Фланц ф-76	ш	17,400	1	17,400	.0175	224	2	280.66	1,103

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3026	Фланц 150мм	ш	10,000	4	40,000	.032	224	2	280.66	2,014
2-2405	Цайрдсан ган хоолой d =45мм	м	20,206	4	80,824	.016	224	3	391.34	1,403
2-2647	Штуцер	кг	3,000	.54	1,620	.0007	224	2	280.66	44
1-0420	Шилэн даавуу	м2	5,000	7.308	36,540	.0101	224	2	280.66	634
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	8.541	39,852	.0099	224	2	280.66	623
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	1.8	9,360	.002	224	1	216.56	99
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	1.26	6,552	.0014	224	1	216.56	69
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	7.88	40,976	.0089	224	1	216.56	432
1-0091	Яндангийн дулаалга ф76мм	м	13,500	8	108,000	.0178	224	2	280.66	1,117
2-0170	Ювлэгч хаалт ф25мм	ш	106,000	1	106,000	.0016	224	2	280.66	101
2-0170	Ювлэгч хаалт ф40мм	ш	126,000	2	252,000	.0032	224	2	280.66	202
2-0531	Бөмбөлгөн ган хаалт d=45мм, pn25	ш	46,697	5	233,485	.0958	224	2	280.66	6,020
2-0532	Бөмбөлгөн ган хаалт d=76мм, pn16	ш	84,054	4	336,216	.1074	224	2	280.66	6,749
2-0427	Агаар гаргах хаалт ф15мм	ш	88,000	1	88,000	.0338	224	2	280.66	2,122
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	4.4	11,000	.005	224	2	280.66	313
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.8368	5,021	.0007	224	1	216.56	32
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	6	10,800	.0077	224	2	280.66	487
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0473	5	.0000	224	1	216.56	2
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-45	ш	29,000	7	203,000	.0264	224	2	280.66	1,661
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-76	ш	71,000	4	284,000	.0295	224	2	280.66	1,856
2-2408	Ган яндан ф-76х3.5мм	м	28,733	8.072	231,933	.0408	224	3	391.34	3,580
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	4,000	1.16	4,640	.0013	224	1	216.56	64
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	5,000	2.32	11,600	.0023	224	1	216.56	113
3-6283	Давтамж хувиргуур	ш	622,689	1	622,689	.0015	224	2	280.66	92
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.47	259	.0005	224	1	216.56	26
2-1155	Манометр пружинт 25кг/см2	иж	38,000	5	190,000	.0261	224	2	280.66	1,638
1-0418	Олс	кг	500	.042	21	.0000	224	2	280.66	3
2-0880	Үл буцах клапан d=38мм	ш	45,939	2	91,878	.0186	224	2	280.66	1,172
2-0873	Үл буцах клапан d=80мм	ш	320,000	1	320,000	.1575	224	2	280.66	9,902
2-0535	30с 76нж маркийн фланцтай ширмэн хаалт, ф 25мм	ш	11,000	.02	220	.0000	224	2	280.66	3
					4,537,138					**94,855**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**150,471,159**	**6,923,531**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	5.86	18,983	111,322
2028	Автокран 5тн	.12	59,489	7,158
2027	Автокран 3тн	2.49	40,084	99,745
	Автомашин	.05	3,456	186
3122	Ацетиленийн генератор	1.12	6,810	7,649
3033	Гагнуурын аппарат	.03	19,064	610
3043	Компрессор	.06	51,118	3,067
5030	Насос	.13	14,550	1,892
				231,629

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-2

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	4.58	18,983	87,024
2028	Автокран 5тн	8.63	59,489	513,323
2027	Автокран 3тн	3.37	40,084	135,019
	Автомашин	1.02	3,456	3,510
3122	Ацетиленийн генератор	.92	6,810	6,287
3027	Гагнуурын аппарат	372.5	19,064	7,101,340
9023	Гүний доргиур	11.86	7,992	94,785
3043	Компрессор	.06	51,118	3,067
5030	Насос	.13	14,550	1,892
				7,946,247

ДУЛААНЫ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.77	7,627	5,894
9002	Хийн өрөм	.04	2,530	101
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	.74	22,350	16,491
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	74.29	18,983	1,410,217
2006	Цамхагт кран 10тн	.16	54,800	8,604
1017	Бульдозер	3.25	51,955	168,715
1016	Бульдозер 54/80 м.х	19.03	88,573	1,685,962
2028	Автокран 5тн	60.01	59,489	3,569,924
2030	Автокран 10тн	52.69	80,019	4,216,001
2027	Автокран 3тн	20.25	40,084	811,821
	Автомашин	16.07	3,456	55,552
3122	Ацетиленийн генератор	16.49	6,810	112,324
3028	Гагнуурын аппарат	6.53	19,064	124,400
9023	Гүний доргиур	20.75	7,992	165,802
3043	Компрессор	6.45	51,118	329,711
5030	Насос	13.97	14,550	203,336
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	34.67	54,107	1,875,939
				14,760,795

ДУЛААН МЕХАНИК 1-Р ХЭЛХЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.44	40,590	17,860
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	34.06	18,983	646,635
2028	Автокран 5тн	2.57	59,489	153,062
2027	Автокран 3тн	11.1	40,084	444,843
13200	Автомашин	.9	3,456	3,106
3122	Ацетиленийн генератор	6.46	6,810	43,977
3033	Гагнуурын аппарат	18.94	19,064	361,167

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3043	Компрессор	.64	51,118	32,716
5030	Насос	1.38	14,550	20,079
				1,723,443

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ ХАЛААЛТЫН С

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.21	40,590	8,524
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	36.61	18,983	694,965
2028	Автокран 5тн	1.61	59,489	95,526
2027	Автокран 3тн	14.43	40,084	578,282
13200	Автомашин	.45	3,456	1,568
3122	Ацетиленийн генератор	5.34	6,810	36,385
3033	Гагнуурын аппарат	14.09	19,064	268,650
3043	Компрессор	.2	51,118	10,224
5030	Насос	.4	14,550	5,820
				1,699,944

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ АГААР СЭЛГЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.21	40,590	8,524
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	4.14	18,983	78,673
2028	Автокран 5тн	.85	59,489	50,818
2027	Автокран 3тн	.28	40,084	11,390
	Автомашин	.21	3,456	709
3122	Ацетиленийн генератор	.69	6,810	4,674
3033	Гагнуурын аппарат	8.36	19,064	159,318
3043	Компрессор	.09	51,118	4,601
5030	Насос	.2	14,550	2,837
				321,544

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ ХАЛУУН УС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.21	40,590	8,524
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	14.46	18,983	274,460
2028	Автокран 5тн	.98	59,489	58,256
2027	Автокран 3тн	5.61	40,084	224,797
	Автомашин	.24	3,456	835
3122	Ацетиленийн генератор	2.59	6,810	17,605
3033	Гагнуурын аппарат	5.64	19,064	107,445
3043	Компрессор	.18	51,118	9,201
5030	Насос	.39	14,550	5,675
				706,799

НИЙТ ДҮН: **27,390,402**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.07	40,590	43,431
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.77	7,627	5,894
9002	Хийн өрөм	.04	2,530	101
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	.74	22,350	16,491
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	174.01	18,983	3,303,296
2006	Цамхагт кран 10тн	.16	54,800	8,604
1017	Бульдозер	3.25	51,955	168,715
1016	Бульдозер 54/80 м.х	19.03	88,573	1,685,962
2028	Автокран 5тн	74.77	59,489	4,448,068
2030	Автокран 10тн	52.69	80,019	4,216,001
2027	Автокран 3тн	57.53	40,084	2,305,898
13200	Автомашин	18.94	3,456	65,466
3122	Ацетиленийн генератор	33.61	6,810	228,902
3033	Гагнуурын аппарат	426.09	19,064	8,122,930
9023	Гүний доргиур	32.61	7,992	260,587
3043	Компрессор	7.68	51,118	392,586
5030	Насос	16.6	14,550	241,530
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	34.67	54,107	1,875,939
				27,390,402

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**21,651,244**
2	**Материал**	**102,105,857**
3	**Тээвэр**	**2,535,850**
4	**Машин ашиглалт**	**11,201,553**
	Шууд зардлын дүн	**137,494,504**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**7,997,512**
6	**Ашиг / 15%/**	**21,823,802**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**167,315,818**
7	**НӨАТ 10%**	**16,731,582**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**301,168**
	Дүн	**184,348,568**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,346,316**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,673,158**
	Дүн	**189,368,043**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,346,316**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**192,714,359**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Газар шорооны ажил	29,394,080	12,949,571	1,726,148	5,066,828	1,034,225	4,783,298	3,834,010
2	2. Ус хангамжийн шугам	131,587,341	8,032,571	96,156,499	5,835,642	1,432,001	2,967,062	17,163,566
3	3.Ус хэмжигчийн зангилаа	6,334,396	669,102	4,223,211	299,083	69,624	247,152	826,226
	НИЙТ ДҮН:	167,315,818	21,651,244	102,105,857	11,201,553	2,535,850	7,997,512	21,823,802

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	Гадна дулааны шуудуу, худгийн нүхийг экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	2305.8	2.0 / 2	.01 /	13.14 /	5212 / 5212	68502 /	68,502
01-040-04	Гараар засч ухах	м3	69.17	2.9 / 2	5.13 /	354.6 /	6056 / 5212	2147458 /	2,147,458
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	64.05	2.5 / 2	1.54 / 1.41	98.96 / 90.31	5680 / 5212	562077 / 470698	1,032,776
01-070-03	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	330.52	1.4 / 2	2.19 /	724.43 /	4648 / 5212	3367168 /	3,367,168
01-400-03	Шороог механизмаар түрж шуудууг булах	м3	1872.96	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-05	Илүүдэл шороог тарааж, нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	102.32	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 1191.134051 / 90.3105

Үндсэн цалин:	6,615,903
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,124,703
Нэмэгдэл цалин:	9,063,787
Нийт цалин:	10,188,490
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,375,446
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,385,635
Ажиллах хүчний зардал:	**12,949,571**

2. УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-041-09	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 200мм	км	0.415	3.9 / 2	477.75 / 87.5	198.27 / 36.31	6844 / 5212	1356937 / 189261	1,546,198
21-041-05	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч ф89мм	км	0.012	3.8 / 2	356.19 / 17.67	4.27 / .21	6767 / 5212	28924 / 1105	30,029
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	83.5	2.7 / 2	.44 /	36.64 / .03	5868 / 5212	215002 / 131	215,133
23-200-08	Бөмбөлгөн ган хаалт d=200мм, PN25	ком	1	4.2 / 2	8.01 / .43	8.01 / .43	7058 / 5212	56535 / 2262	58,797
21-220-08	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 200мм	ш	2	3.8 / 2	1.04 / .05	2.08 / .11	6767 / 5212	14075 / 563	14,638
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	422.5	3.8 / 2	.51 / .01	215.05 / 4.1	6767 / 5212	1455260 / 21360	1,476,620
24-100-11	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар ороох	м2	422.5	3.0 / 2	.16 / .00	65.7 / .55	6150 / 5212	404047 / 2863	406,910
23-200-05	Бөмбөлгөн ган хаалт d=:80мм, PN40	ком	1	4.0 / 2	3.71 / .48	3.71 / .48	6921 / 5212	25656 / 2486	28,142

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

21-220-08	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 80мм	ш	2	3.8 / 2	1.04 / .05	2.08 / .11	6767 / 5212	14075 / 563	14,638
23-100-09	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	5	4.0 / 2	2.42 / .07	12.1 / .38	6921 / 5212	83727 / 1954	85,681
23-110-06	Ус буулгагч Ф40мм	ш	1	4.2 / 2	6.51 / .38	6.51 / .38	7058 / 5212	45938 / 1981	47,918
23-210-04	Заглушка ф200 мм	ш	1	3.9 / 2	7.02 / 1.3	7.02 / 1.3	6844 / 5212	48020 / 6781	54,801
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1	3.0 / 2	14.31 / 6.97	14.31 / 6.97	6150 / 5212	87986 / 36328	124,314

Нийт Хүн/цаг: 575.7382053 / 51.35009 *Үндсэн цалин:* 4,103,820

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 697,649

Нэмэгдэл цалин: 5,622,234

Нийт цалин: 6,319,883

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 853,184

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 859,504

Ажиллах хүчний зардал: **8,032,571**

3.УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуурын d=50мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75,382
23-200-06	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм	ком	3	4.0 / 2	3.86 / .54	11.59 / 1.63	6921 / 5212	80241 / 8475	88,715
18-090-05	Хог шүүгч Ф80мм тавих	ш	1	3.6 / 2	6.3 / .55	6.3 / .55	6613 / 5212	41659 / 2856	44,515
23-200-05	Үл буцаах хаалт Ф80 мм	ком	2	4.0 / 2	3.71 / .48	7.41 / .95	6921 / 5212	51312 / 4972	56,285
18-140-05	Манометр тавих	ш	2	4.0 / 2	2.45 / 2.02	4.91 / 4.04	6921 / 5212	33957 / 21046	55,003
23-100-07	Хэвлэмэл ган шилжвэр 80/50 мм	ш	2	4.0 / 2	1.55 / .04	3.11 / .08	6921 / 5212	21515 / 427	21,942

Нийт Хүн/цаг: 43.681 / 8.262 *Үндсэн цалин:* 341,842

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 58,113

Нэмэгдэл цалин: 468,324

Нийт цалин: 526,437

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 71,069

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 71,595

Ажиллах хүчний зардал: **669,102**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***1810.5532563 / 149.92259*** **Бүгд цалин:**	***11,061,565***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**1,880,466**
Нэмэгдэл цалин:	**4,092,779**
Нийт цалин:	**17,034,810**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,299,699**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,316,734**
Ажиллах хүчний зардал:	**21,651,244**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.314	440	.0004	224	2	280.66	25
1-4271	Ус	м3	1,818	31.5602	57,376	31.5602	1	1	960.47	30,313
2-1085	Ус юүлэх кран ф 15мм	ш	2,500	1	2,500	.0013	224	2	280.66	79
2-0161	Ус буулгагч ф40мм	ш	145,000	1	145,000	.016	224	2	280.66	1,004
2-1437	Усны тоолуур ф-50	ш	168,570	1	168,570	.0102	224	2	280.66	642
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0345	759	.0517	30	1	296.55	460
2-1305	Тулгуур	ш	4,800	10.4	49,920	.047	224	2	280.66	2,955
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,200	.05	910	.0001	224	2	280.66	4
1-0524	Төмөр утас	кг	3,000	12.675	38,025	.0127	224	1	216.56	615
2-3176	Хэвлэмэл ган шилжвэр 80/50 мм	ш	22,000	2	44,000	.0266	224	2	280.66	1,674
1-2991	Худгийн таг пп20-2-1	ш	57,000	1	57,000	1.28	15	2	444.24	8,529
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	135,644	2	271,288	.8	15	2	444.24	5,331
1-2977	Худгийн цагираг кс-20-2	ш	632,213	1	632,213	2.25	15	2	444.24	14,993
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	102,273	1	102,273	.25	15	2	444.24	1,666
2-0467	Хог шүүгч ф80мм	ш	460,000	1	460,000	.0828	224	2	280.66	5,205
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,790	.1	279	.0001	224	2	280.66	7
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	9,000	7.399	66,591	.9887	224	3	391.34	86,665
2-3026	Фланц 80мм	ш	31,000	4	124,000	.032	224	2	280.66	2,014
2-3041	Фланц ф-50	ш	11,809	8	94,472	.025	224	2	280.66	1,570
2-3024	Фланц 100мм	ш	17,500	2	35,000	.0096	224	2	280.66	602
2-3026	Фланц 200мм	ш	61,000	2	122,000	.016	224	2	280.66	1,007
1-0517	Цуйдан	кг	1,500	12	18,000	.0136	224	2	280.66	852
2-2014	Цайрдсан ган хоолой ф89	м	34,200	12	410,400	.0648	224	3	391.34	5,680
2-2109	Цайрдсан ган хоолой, 219х7	м	141,840	415	58,863,600	13.0725	224	3	391.34	1,145,937
1-4029	Цемент м-300	тн	350,000	.0069	2,426	.0071	224	1	216.56	343
2-2647	Штуцер	кг	3,000	.4	1,200	.0005	224	2	280.66	33
1-0375	Шилэн даавуу	м2	4,000	845	3,380,000	1.014	224	2	280.66	63,748
2-1717	Ширмэн таг	ш	398,650	1	398,650	.1	224	2	280.66	6,287
2-2647	Ширмэн чиг өөрчлөгч д-50мм	кг	1,200	15.4	18,480	.02	224	2	280.66	1,259
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	28.8682	134,699	.0335	224	2	280.66	2,105

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	.778	3,630	.0009	224	2	280.66	57
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	28,835	10.12	291,810	.0114	224	1	216.56	555
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.01	5,555	.0065	45	1	271.67	79
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,500	38	95,000	.0429	224	2	280.66	2,700
2-0535	Бөмбөлгөн ган хаалт d=200мм, pn25	ш	420,269	1	420,269	.2255	224	2	280.66	14,179
2-0532	Бөмбөлгөн ган хаалт d=80мм, pn40	ш	388,000	1	388,000	.0268	224	2	280.66	1,687
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	80,000	.05	4,000	.12	0	1	960.47	0
1-3943	Ацетилен	м3	15,000	1.0775	16,162	.0009	224	1	216.56	42
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	16,000	8.35	133,600	.0105	224	2	280.66	661
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	3	5,400	.0039	224	2	280.66	243
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0247	62,311	.0247	224	1	216.56	1,198
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0012	3,116	.0012	224	1	216.56	60
1-4543	Голын элс	м3	24,500	70.455	1,726,148	116.2507	30	1	296.55	1,034,225
2-3179	Ган чиг өөрчлөгч ф-200	ш	185,000	5	925,000	.1095	224	2	280.66	6,884
2-2337	Ган яндан, 50х3,5	м	21,435	1.37	29,366	.006	224	3	391.34	526
2-2332	Ган яндан, 15х2,8	м	5,875	.21	1,234	.0003	224	3	391.34	24
2-0468	Ган бохир шүүгч ф 200мм	ш	3,651,009	1	3,651,009	.2388	224	2	280.66	15,013
2-0533	Ган бөмбөлгөн хаалт ф80 мм	ш	645,000	3	1,935,000	.1493	224	2	280.66	9,387
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	9,000	.238	2,142	.0004	224	2	280.66	23
2-1794	Гуравлагч, 15	кг	0	1	0		224	2	280.66	0
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70,000	1.3183	92,282	1.0547	45	1	271.67	12,893
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	21,000	.09	1,890	.153	30	1	296.55	1,361
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	28,835	.32	9,227	.0004	224	1	216.56	18
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	580,000	.003	1,740	.0018	45	1	271.67	22
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	8,500	1.0606	9,015	.0000	224	2	280.66	2
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	12,000	1.1667	14,000	.0001	224	2	280.66	3
2-1063	Кран ф 15мм	ш	77,000	2	154,000	.0008	224	2	280.66	49
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38,000	2	76,000	.0104	224	2	280.66	655
2-1152	Манометр, обм 1-100	ш	25,962	1	25,962	.0022	224	2	280.66	141
1-0410	Маажин	кг	1,500	.022	33	.0000	224	2	280.66	2

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф89мм	м	33,110	12	397,320	.0138	224	2	280.66	868
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф219мм	м	60,700	415	25,190,500	.4772	224	2	280.66	30,004
1-0087	Олс	кг	6,000	.023	138	.0000	224	2	280.66	1
1-2993	Ёроолын хавтан пп-10-1	ш	49,500	1	49,500	.44	15	2	444.24	2,932
2-0532	Үл буцаах хаалт ф80 мм	ш	325,000	2	650,000	.0537	224	2	280.66	3,374
2-0480	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	11,809	3	35,427	.0696	224	2	280.66	4,373
					102,105,857					**2,535,850**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0550	Резин жийрэг	кг	.314	1,400	440
1-4271	Ус	м3	31.5602	1,818	57,376
2-1085	Ус юүлэх кран ф 15мм	ш	1	2,500	2,500
2-0161	Ус буулгагч ф40мм	ш	1	145,000	145,000
2-1437	Усны тоолуур ф-50	ш	1	168,570	168,570
1-4542	Уулын элс	м3	.0345	22,000	759
2-1305	Тулгуур	ш	10.4	4,800	49,920
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	.05	18,200	910
1-0524	Төмөр утас	кг	12.675	3,000	38,025
2-3176	Хэвлэмэл ган шилжвэр 80/50 мм	ш	2	22,000	44,000
1-2991	Худгийн таг пп20-2-1	ш	1	57,000	57,000
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	2	135,644	271,288
1-2977	Худгийн цагираг кс-20-2	ш	1	632,213	632,213
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	1	102,273	102,273
2-0467	Хог шүүгч ф80мм	ш	1	460,000	460,000
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.1	2,790	279
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	7.399	9,000	66,591
2-3026	Фланц 80мм	ш	4	31,000	124,000
2-3041	Фланц ф-50	ш	8	11,809	94,472
2-3024	Фланц 100мм	ш	2	17,500	35,000
2-3026	Фланц 200мм	ш	2	61,000	122,000
1-0517	Цуйдан	кг	12	1,500	18,000
2-2014	Цайрдсан ган хоолой ф89	м	12	34,200	410,400
2-2109	Цайрдсан ган хоолой, 219х7	м	415	141,840	58,863,600
1-4029	Цемент м-300	тн	.0069	350,000	2,426
2-2647	Штуцер	кг	.4	3,000	1,200
1-0375	Шилэн даавуу	м2	845	4,000	3,380,000
2-1717	Ширмэн таг	ш	1	398,650	398,650
2-2647	Ширмэн чиг өөрчлөгч д-50мм	кг	15.4	1,200	18,480
1-0879	Электрод э-42	кг	28.8683	4,666	134,699
1-0878	Электрод э-50	кг	.778	4,666	3,630
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	10.12	28,835	291,810
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.01	555,500	5,555
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	38	2,500	95,000
2-0535	Бөмбөлгөн ган хаалт d=200мм, pn25	ш	1	420,269	420,269
2-0532	Бөмбөлгөн ган хаалт d=80мм, pn40	ш	1	388,000	388,000
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	.05	80,000	4,000
1-3943	Ацетилен	м3	1.0775	15,000	16,162
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	8.35	16,000	133,600
1-0009	Асбестон картон	кг	3	1,800	5,400
1-0733	Арматур	тн	.0247	2,522,727	62,311
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	.0012	2,522,727	3,116
1-4543	Голын элс	м3	70.455	24,500	1,726,148
2-3179	Ган чиг өөрчлөгч ф-200	ш	5	185,000	925,000
2-2337	Ган яндан, 50х3,5	м	1.37	21,435	29,366
2-2332	Ган яндан, 15х2,8	м	.21	5,875	1,234
2-0468	Ган бохир шүүгч ф 200мм	ш	1	3,651,009	3,651,009
2-0533	Ган бөмбөлгөн хаалт ф80 мм	ш	3	645,000	1,935,000
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	.238	9,000	2,142
2-1794	Гуравлагч, 15	кг	1	0	0
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	1.3183	70,000	92,282

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	.09	21,000	1,890
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.32	28,835	9,227
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	.003	580,000	1,740
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	1.0606	8,500	9,015
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	1.1667	12,000	14,000
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2	77,000	154,000
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	2	38,000	76,000
2-1152	Манометр, обм 1-100	ш	1	25,962	25,962
1-0410	Маажин	кг	.022	1,500	33
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф89мм	м	12	33,110	397,320
1-0095	Пенополиуритан дулаалга ф219мм	м	415	60,700	25,190,500
1-0087	Олс	кг	.023	6,000	138
1-2993	Ёроолын хавтан пп-10-1	ш	1	49,500	49,500
2-0532	Үл буцаах хаалт ф80 мм	ш	2	325,000	650,000
2-0480	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	3	11,809	35,427

102,105,857

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	11.8	115,033	1,357,349
2114	Хоолой угсрагч машин 900мм	21.14	64,085	1,354,497
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	43.89	18,983	833,113
13001	Шахаж дүүргэгч агрегат	16.6	6,210	103,086
1017	Бульдозер	.25	51,955	12,758
2028	Автокран 5тн	9.02	59,489	536,554
2030	Автокран 10тн	1.8	80,019	144,034
2027	Автокран 3тн	6.2	40,084	248,521
	Автомашин	4.19	3,456	14,492
3122	Ацетиленийн генератор	3.5	6,810	23,842
3122	Гагнуурын агрегат	2.68	18,983	50,950
3033	Гагнуурын аппарат	1.21	19,064	22,991
2081	Гар эргүүлэг 5тн	26.42	103,132	2,724,634
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	.94	81,420	76,434
6004	Гар пресс	.47	3,370	1,577
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	.98	42,000	41,255
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	67.56	54,107	3,655,466
				11,201,553

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,873,499
2	Материал	30,253,837
3	Тээвэр	1,213,460
4	Машин ашиглалт	4,199,225
	Шууд зардлын дүн	47,540,021
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,385,820
6	Ашиг / 15%/	7,788,876
	Барилга угсралтын ажлын дүн	59,714,717
7	НӨАТ 10%	5,971,472
8	Нормчлолын сан 0.18%	107,486
	Дүн	65,793,675
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,194,294
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	597,147
	Дүн	67,585,116
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,194,294
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	68,779,411

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	1.Газар шорооны ажил	15,401,665	6,941,181	662,970	2,827,456	397,220	2,563,925	2,008,913
2	2.Ариутгах татуургын ажил	44,313,051	4,932,318	29,590,867	1,371,769	816,241	1,821,894	5,779,963
	НИЙТ ДҮН:	59,714,717	11,873,499	30,253,837	4,199,225	1,213,460	4,385,820	7,788,876

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1.ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	Гадна шуудууны нүхийг экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1285.76	2.0 / 2	.01 /	7.33 /	5212 / 5212	38198 /	38,198
01-040-04	Гараар засч ухах	м3	38.57	2.9 / 2	5.13 /	197.73 /	6056 / 5212	1197447 /	1,197,447
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	24.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	38.01 / 34.69	5680 / 5212	215880 / 180783	396,663
01-070-03	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	187.87	1.4 / 2	2.19 /	411.77 /	4648 / 5212	1913923 /	1,913,923
01-400-03	Шороог механизмаар түрж шуудууг булах	м3	1064.59	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-05	Илүүдэл шороог тарааж, нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	33.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 654.838403 / 34.686

Үндсэн цалин:	3,546,232
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	602,859
Нэмэгдэл цалин:	4,858,337
Нийт цалин:	5,461,197
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	737,262
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	742,723
Ажиллах хүчний зардал:	**6,941,181**

2.АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-250-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	24	3.8 / 2	.3 / .06	7.1 / 1.49	6767 / 5212	48073 / 7755	55,828
22-250-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	140	3.7 / 2	.4 / .09	55.55 / 12.6	6690 / 5212	371643 / 65671	437,314
24-120-04	Яндан хоолойд армастронг дулаалга хийх	м2	130.3	3.8 / 2	.51 / .01	66.32 / 1.26	6767 / 5212	448806 / 6587	455,393
24-100-11	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар ороох	м2	130.3	3.0 / 2	.16 / .00	20.26 / .17	6150 / 5212	124609 / 883	125,492
20-200-04	Халаагч кабель хийх	м	12	3.0 / 2	.56 / .00	6.72 / .01	6150 / 5212	41328 / 63	41,391
22-110-04	Угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах ф1000мм	ш	7	3.0 / 2	22.87 / 9.05	160.06 / 63.35	6150 / 5212	984381 / 330180	1,314,562
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	2.7	3.2 / 2	1.28 / .37	3.45 / 1	6304 / 5212	21739 / 5207	26,946
15-180-08	Модон таг тосон будгаар гараар будах	м2	5.4	3.1 / 2	.28 /	1.52 / .00	6227 / 5212	9456 / 20	9,475
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	7	3.0 / 2	.37 /	2.6 /	6150 / 5212	15972 /	15,972

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Худгийн хаяавч бетон цутгах	м3	2.7	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.98 / 4.01	5587 / 5212	16625 / 20912	37,537

Нийт Хүн/цаг:	326.56194 / 83.89828	*Үндсэн цалин:*	2,519,909
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	428,384
		Нэмэгдэл цалин:	3,452,275
		Нийт цалин:	3,880,660
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	523,889
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	527,770
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,932,318**
Бүгд хүн/цаг:	***981.400343 / 118.58428***	**Бүгд цалин:**	***6,066,140***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**1,031,244**
		Нэмэгдэл цалин:	**2,244,472**
		Нийт цалин:	**9,341,856**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,261,151**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,270,492**
		Ажиллах хүчний зардал:	**11,873,499**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	2,500	56.7	141,750	.0567	224	1	216.56	2,750
1-4271	Ус	м3	2,000	2.1144	4,229	2.1144	1	1	960.47	2,031
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	.5305	11,121	.8753	30	1	296.55	7,787
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	6	2,400	.012	224	2	280.66	754
1-4237	Түлээ	м3	25,000	.0016	41	.0011	45	1	271.67	13
1-0524	Төмөр утас	кг	3,000	3.909	11,727	.0039	224	1	216.56	190
1-2993	Худгийн ул пд10-1-1	ш	94,600	7	662,200	1.26	15	2	444.24	8,396
1-2996	Худгийн таг кс-7-1-1	ш	97,900	5.25	513,975	.315	15	2	444.24	2,099
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	24,200	7	169,400	.14	15	2	444.24	933
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-2	ш	108,900	7	762,300	1.12	15	2	444.24	7,463
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1-1	ш	223,740	15	3,356,100	11.25	15	2	444.24	74,965
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	56,197	3	168,591	.6	15	2	444.24	3,998
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.4705	6,836	.0028	224	2	280.66	179
1-4334	Хайрга	м3	23,060	5.4824	126,424	9.32	30	1	296.55	82,916
3-1163	Халаагч кабель	м	185,000	12.24	2,264,400	.0037	224	2	280.66	231
2-1882	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой ф 150мм	м	70,716	141.4	9,999,242	1.8806	224	3	391.34	164,855
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	.1026	51	.0001	224	1	216.56	6
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	2.916	2,916	.0004	224	2	280.66	23
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	.0054	24		224	2	280.66	1
1-4029	Цемент м-300	тн	224,288	.0357	8,013	.0364	224	1	216.56	1,768
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.2802	853,332	2.3258	224	1	216.56	112,822
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5,000	.0424	212	.0000	224	2	280.66	3
1-0375	Шилэн даавуу	м2	4,000	260.6	1,042,400	.3127	224	2	280.66	19,660
2-1717	Ширмэн таг	ш	195,000	7	1,365,000	.7	224	2	280.66	44,007
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	11.232	3,370	.0008	45	1	271.67	10
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	.0297	178	.0000	224	2	280.66	2
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	550,000	.427	234,850	.2776	45	1	271.67	3,393
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	13,182	24.48	322,695	.035	224	3	391.34	3,069
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	3,500	78.4	274,400	.0815	224	2	280.66	5,126
	Армастронг дулаалга	м	40,700	164	6,674,800	2.1125	224	3	391.34	185,181

292

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	.0686	173,059	.0686	224	1	216.56	3,328
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	.0756	190,718	.0756	224	1	216.56	3,667
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0072	18,189	.0072	224	1	216.56	350
1-4543	Голын элс	м3	24,500	31.9721	783,317	52.754	30	1	296.55	469,326
1-0410	Маажин	кг	1,500	.4914	737	.0006	224	2	280.66	39
1-4323	Модон таг	м2	35,500	2.7	95,850	.1199	45	2	358.94	1,936
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	1.026	2,155	.0013	224	2	280.66	84
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5,600	1.2204	6,834	.0016	224	2	280.66	99
					30,253,837					**1,213,460**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	6.71	115,033	771,517
9008	Цахилгаан зүлгүүр	3.71	4,470	16,598
1017	Бульдозер	.08	51,955	4,152
2028	Автокран 5тн	8.88	59,489	528,257
2027	Автокран 3тн	18.9	40,084	757,588
	Автомашин	10.73	3,456	37,086
9022	Доргиулагч	12.39	2,370	29,364
9014	Паялник	1.67	1,720	2,876
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	.32	42,000	13,427
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	37.67	54,107	2,038,360
				4,199,225