Орхонаймаг. Баян-Өндөр сум. Чандмань баг

960 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчо

Д/Д	Зардлын нэр	Барилга	ХАС	Дотор цэвэр, бохир ус	Дотор цахилгаан	Дотор холбоо дохиолол	Гадна дулаан	Гадна цэвэр ус	Гадна бохир ус	Гадна цахилгаан	Гадна гэрэлтүүлэг	Гадна холбоо
1	Ажиллах хүчний зардал	3,027,011,264	277,731,789	112,785,453	90,715,157	22,018,215	64,229,908	5,092,796	23,188,260	8,619,629	45,239,243	3,853,481
2	Материал	4,795,688,780	260,449,058	107,480,138	129,755,611	60,121,772	192,675,704	12,194,721	42,697,742	30,962,870	29,490,436	4,248,456
3	Тээвэр	327,565,372	10,359,445	4,286,348	3,169,781	1,707,976	7,984,992	287,258	3,209,040	1,835,052	856,409	138,426
4	Машин ашиглалт	254,222,120	10,141,074	5,262,913	4,809,718	716,718	8,346,157	309,974	3,245,261	1,577,695	1,156,246	184,792
	Шууд зардлын дүн	8,404,487,536	558,681,366	229,814,852	228,450,267	84,564,681	273,236,761	17,884,749	72,340,303	42,995,246	76,742,334	8,425,155
5	Нэмэгдэл зардал /72.3%/	1,118,113,942	102,588,249	41,660,561	33,508,260	8,133,063	23,725,170	1,881,171	8,565,253	3,183,909	16,710,420	1,423,394
6	Ашиг / 15%/	1,428,390,222	99,190,442	40,721,312	39,293,779	13,904,662	44,544,290	2,964,888	12,135,833	6,926,873	14,017,913	1,477,282
	Төноог техөөремж	163,290,187	34,822,879	127,002,560			8,860,000			45,600,000		
	Барилга угсралтын ажлын дүн	11,114,281,887	795,282,936	439,199,285	301,252,306	106,602,406	350,366,221	22,730,808	93,041,389	98,706,028	107,470,667	11,325,831
7	НӨАТ 10%	1,111,428,189	79,528,294	43,919,928	30,125,231	10,660,241	35,036,622	2,273,081	9,304,139	9,870,603	10,747,067	1,132,583
8	Нормчлолын сан 0.18%	20,005,707	1,431,509	790,559	542,254	191,884	630,659	40,915	167,475	177,671	193,447	20,386
	Дүн	12,245,715,783	876,242,739	483,909,772	331,919,791	117,454,530	386,033,502	25,044,804	102,513,003	108,754,302	118,411,181	12,478,801
9	Захиалагчийн албаны зардал	222,285,638	15,905,659	8,783,986	6,025,046	2,132,048	7,007,324	454,616	1,860,828	1,974,121	2,149,413	226,517
	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	111,142,819	7,952,829	4,391,993	3,012,523	1,066,024	3,503,662	227,308	930,414	987,060	1,074,707	113,258
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн											
	Дүн	12,579,144,239	900,101,227	497,085,751	340,957,360	120,652,603	396,544,489	25,726,728	105,304,245	111,715,483	121,635,301	12,818,576
11	Магадлашгүй ажил 2%	222,285,638	15,905,659	8,783,986	6,025,046	2,132,048	7,007,324	454,616	1,860,828	1,974,121	2,149,413	226,517
12	Нэмэгдэл зардал											
	Дүн	**12,801,429,877**	**916,006,886**	**505,869,736**	**346,982,406**	**122,784,651**	**403,551,813**	**26,181,345**	**107,165,072**	**113,689,603**	**123,784,714**	**13,045,093**

Мэргэшсэн төсөвчин Х.Батчимэг

МОНГОЛ УЛС
АТХБХЗА
Хүрэлхүүгийн
БАТЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Орхонаймаг. Баян-Өндөр сум. Чандмань баг
960 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмж

Д/д	Материалын нэр	Х/н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	ХАС				
1	Агаарын дулаан хөшиг 13.5 кВт l-2400m3/h	ком	1	2,590,909	2,590,909
2	Шугамын сэнс l=6000 м3/ цаг гр 80-50/4-4	ком	1	1,487,715	1,487,715
3	Шугамын сэнс гр 60-35/31-4d l=3400 м3/ цаг	ком	1	498,800	498,800
4	Шугамын сэнс l=760 м3/ цаг гр 50-25/22-4d	ком	2	205,560	411,120
5	Шугамын сэнс l=2022 м3/ цаг 60-35/31-4d	ком	1	310,480	310,480
6	Шугамын сэнс l=5520 м3/ цаг 90-50/45-6d	ком	1	885,500	885,500
7	Дээврийн сэнс l=2400 м3/ цаг	ком	3	1,500,000	4,500,000
8	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=750 м3/ цаг	ком	1	850,000	850,000
9	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=300 м3/ цаг	ком	3	550,000	1,650,000
10	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=250м3/ цаг	ком	10	400,000	4,000,000
11	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=200 м3/ цаг	ком	2	350,000	700,000
12	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=8280 м3/ цаг	ком	1	1,899,100	1,899,100
13	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=7200 м3/ цаг	ком	1	1,487,715	1,487,715
14	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=5200 м3/ цаг	ком	1	885,500	885,500
15	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж, q=4.5kbm	ком	2	2,649,700	5,299,400
16	Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж, q=12kbm	ком	1	7,366,640	7,366,640
	Дүн				**34,822,879**
	Цэвэр бохир ус				-
	Ахуйн усны насос h=35.0м, q=18.0м3/ц p=2*4.0kb	ком	1	4,457,410	4,457,410

18	Цэвэр усны нөөцийн сав, 8000*4000*2000	ком	1	61,475,000	61,475,000
19	Усан сан 4000*3000*2000	ком	1	34,869,700	34,869,700
20	Услах краны насос q=7.2m3/h h=15.0 p=2*0.75	ком	1	1,475,650	1,475,650
21	Бохирын дүүжин насос p=2*5.5 kв, h=20м, q=10.0 м/ц	ком	4	5,464,850	21,859,400
22	Өргөх усны насос 2900 об/мин 0,4квт	ком	2	1,432,700	2,865,400
	Дүн				**127,002,560**
	Дулаан механик				**-**
23	халаалтын сүлжээний насос q=13.5м3/цаг, h=10м	ш	1	8,860,000	8,860,000
	Дүн				**8,860,000**
	Гадна цахилгаан				-
25	6/0.4 кв хүчдэлийн 630 ква -ийн чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	ком	2	16,500,000	33,000,000
26	0,4кв-ын оруулга, гаргалгын самбар	ком	3	4,200,000	12,600,000
	Дүн				**45,600,000**
	Хби-ний шатны лифт	Ш	1	163,290,187	163,290,187
	Дүн				**163,290,187**
	НИЙТ				**379,575,626**
2	НӨАТ 10%				37,957,563
3	Нормчлолын сан 0.18%				683,236
	Дүн				**418,216,425**
4	Захиалагчийн албаны зардал				7,591,513
5	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				3,795,756
	Дүн				**429,603,694**
6	Магадлашгүй ажил 2%				7,591,513
	Дүн				**437,195,206**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,027,011,264**
2	**Материал**	**4,795,688,780**
3	**Тээвэр**	**327,565,372**
4	**Машин ашиглалт**	**254,222,120**
	Шууд зардлын дүн	**8,404,487,535**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,118,113,942**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,428,390,222**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**10,950,991,699**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**163,290,187**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**11,114,281,886**
8	**НӨАТ 10%**	**1,111,428,189**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**20,005,707**
	Дүн	**12,245,715,782**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**222,285,638**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**111,142,819**
	Дүн	**12,579,144,239**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**222,285,638**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**12,801,429,876**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Суурийн ажил	909,854,508	169,994,180	521,767,010	26,794,005	9,830,384	62,792,255	118,676,675
3	Төмөр бетон каркасын ажил	1,646,750,685	400,251,243	816,059,868	40,688,683	27,112,980	147,844,344	214,793,568
4	Хана, хамар ханын ажил	984,461,026	295,070,944	404,348,432	15,009,286	32,631,439	108,992,966	128,407,960
5	Дотор засал ханын ажил	1,883,538,072	971,664,404	265,134,900	21,604,423	20,543,184	358,912,281	245,678,879
6	Дээврийн ажил	412,439,016	87,213,686	216,359,946	3,710,790	19,143,309	32,214,891	53,796,393
7	Шалны ажил	1,163,079,972	282,201,357	571,037,276	31,563,156	22,332,887	104,239,213	151,706,083
8	Хаалга, цонхны ажил	583,854,221	58,448,715	420,186,229	3,562,170	3,912,490	21,589,719	76,154,898
9	Гадна заслын ажил	461,054,087	112,770,383	228,302,642	5,680,071	12,508,507	41,654,994	60,137,490
10	Бусад ажил	183,719,570	85,308,600	28,175,738	11,715,170	3,045,448	31,511,193	23,963,422
11	Хучилтын ажил	1,914,562,577	355,158,601	1,100,488,641	45,293,087	32,708,618	131,188,076	249,725,553
12	Шатны ажил	204,242,586	68,799,794	70,692,544	10,140,977	2,555,745	25,413,189	26,640,337
13	Газар шорооны ажил	603,435,379	140,129,358	153,135,554	38,460,301	141,240,382	51,760,821	78,708,962
	НИЙТ ДҮН:	10,950,991,699	3,027,011,264	4,795,688,780	254,222,120	327,565,372	1,118,113,942	1,428,390,222

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	5051.1	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-390-10	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	2526.5	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-02	Овойлттой х хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	11517.85	2.0 / 2	.01 /	58.74 /	7974 / 7974	468401 /	468,401
01-060-08	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	806.25	3.0 / 2	7.38 /	5949.24 /	9412 / 7974	55994229 /	55,994,229
01-280-03	Овойлтгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	5354.39	2.0 / 2	.01 /	34.27 /	7974 / 7974	273254 /	273,254
01-400-03	3-р зэргийн хөрсийг түрж булах	м3	6401.23	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	953.16	1.4 / 2	2.19 /	2089.14 /	7111 / 7974	14855847 /	14,855,847

Нийт Хүн/цаг: 8131.383344 / 0 *Үндсэн цалин:*	71,591,731
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	12,170,594
Нэмэгдэл цалин 37% :	26,488,940
Нийт цалин:	110,251,265
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	14,883,921
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	14,994,172
Ажиллах хүчний зардал:	**140,129,358**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-150	м3	121.65	2.4 / 2	.76 / 1.49	92.72 / 180.77	8549 / 7974	792677 / 1441475	2,234,152
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	36.4	2.8 / 2	9.74 / .51	354.41 / 18.56	9124 / 7974	3233657 / 148029	3,381,687
06-010-09	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	245	2.8 / 2	6.94 / .3	1700.28 / 73.5	9124 / 7974	15513314 / 586089	16,099,403
06-010-10	Баганын 10м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	127	2.8 / 2	5.35 / .19	679.5 / 24.13	9124 / 7974	6199765 / 192413	6,392,178
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын	тн	10.37	2.5 / 2	17.25 / 2.45	178.83 / 25.37	8693 / 7974	1554602 / 202261	1,756,863

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зөрүү/								
06-010-24	Төмөр бетон суурийн холбоос цутгах М-350	м3	92.45	3.1 / 2	5.33 / .36	492.8 / 33.28	9530 / 7974	4696429 / 265391	4,961,820
06-050-13	Төмөр бетон суурийн холбоос арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	16.886	2.5 / 2	17.25 / 2.45	291.2 / 41.3	8693 / 7974	2531438 / 329351	2,860,789
06-010-24	Төмөр бетон хамар ханын суурь цутгах М-350	м3	68.9	3.1 / 2	5.33 / .36	367.27 / 24.8	9530 / 7974	3500097 / 197787	3,697,884
06-050-13	Төмөр бетон суурийн холбоос арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-3.09	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-53.29 / -7.56	8693 / 7974	-463232 / -60269	-523,501
06-060-13	Зоорийн төмөр бетон хана цутгах М-350	м3	76.94	2.9 / 2	14.21 / 2.4	1093.63 / 184.66	9268 / 7974	10135718 / 1472447	11,608,165
06-050-13	Төмөр бетон ханын арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-3.85	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-66.39 / -9.42	8693 / 7974	-577167 / -75092	-652,259
06-060-04	Зоорийн бетон хана цутгах	м3	84.5	3.0 / 2	3.86 / 1.46	325.92 / 123.12	9412 / 7974	3067606 / 981731	4,049,337
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1728.7	2.9 / 2	.49 / .01	851.04 / 13.83	9268 / 7974	7887430 / 110277	7,997,707
08-050-10	Зоорийн давхрын гадна хана 1\2-ын тоосгоор гадна хана өрөх	м2	581	3.0 / 2	2.46 / .52	1430.83 / 302.06	9412 / 7974	13466960 / 2408642	15,875,601
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах б=150мм /0.00 түвшнөөс доош/	м2	610.45	3.0 / 2	.51 / .01	310.11 / 3.66	9412 / 7974	2918742 / 29206	2,947,949
08-040-08	Суурийн тэгшлэсэн гадаргуугийн тусгаарлалтыг плантер хийх	м2	610.45	2.8 / 2	.72 / .03	440.13 / 18.31	9124 / 7974	4015787 / 146032	4,161,819

Нийт Хүн/цаг: 8489.0027298 / *Үндсэн цалин:* 86,849,592

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,764,431

Нэмэгдэл цалин 37% : 32,134,349

Нийт цалин: 133,748,372

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,056,030

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,189,779

Ажиллах хүчний зардал: **169,994,180**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах М-350	м3	276.26	2.9 / 2	10.49 / 1.94	2898.24 / 535.94	9268 / 7974	26860922 / 4273621	31,134,543
06-050-13	Төмөр бетон баганан арматурчилах /орцын	тн	32.42	2.5 / 2	17.25 / 2.45	559.09 / 79.3	8693 / 7974	4860192 / 632333	5,492,525

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зөрүү/								
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-350	м3	560.54	3.1 / 2	27.08 / 1.32	15181.22 / 739.91	9530 / 7974	144676997 / 5900065	150,577,062
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	7.032	2.5 / 2	17.25 / 2.45	121.27 / 17.2	8693 / 7974	1054191 / 137155	1,191,346
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах М-350	м3	11.36	3.0 / 2	12.3 / 2.06	139.68 / 23.4	9412 / 7974	1314703 / 186604	1,501,307
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.98	2.5 / 2	17.25 / 2.45	16.9 / 2.4	8693 / 7974	146915 / 19114	166,029
06-060-06	Парпетны төмөр бетон хана цутгах М-350	м3	114.3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	1405.44 / 235.46	9412 / 7974	13228041 / 1877542	15,105,583
06-050-13	Парпетны төмөр бетон хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-4.02	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-69.33 / -9.83	8693 / 7974	-602652 / -78408	-681,060

Нийт Хүн/цаг: 20252.5243776 /	*Үндсэн цалин:* 204,487,336
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	34,762,847
Нэмэгдэл цалин 37% :	75,660,314
Нийт цалин:	314,910,498
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	42,512,917
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	42,827,828
Ажиллах хүчний зардал:	**400,251,243**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	856.6	3.0 / 2	15.16 / 1.99	12984.94 / 1702.06	9412 / 7974	122214278 / 13572260	135,786,538
06-050-13	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	91.86	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1584.15 / 224.69	8693 / 7974	13771044 / 1791675	15,562,719
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	19.86	3.8 / 2	11.9 / .03	236.41 / .66	10353 / 7974	2447527 / 5226	2,452,753
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	19.86	4.0 / 2	4.56 / .01	90.62 / .27	10589 / 7974	959567 / 2185	961,752
09-010-06	Трубан холбоос нурууны холбоос угсрах	тн	3.26	4.2 / 2	15.61 / 5.06	50.9 / 16.5	10798 / 7974	549590 / 131536	681,126
06-050-04	Анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.44	3.2 / 2	361.61 / 3.65	159.11 / 1.61	9647 / 7974	1534927 / 12806	1,547,733
09-160-08	Холбоос 2 удаа будах	тн	3.8	4.0 / 2	4.56 / .02	17.34 / .07	10589 / 7974	183603 / 576	184,179
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	834	3.4 / 2	2.89 / .07	2410.26 / 56.71	9883 / 7974	23820600 / 452221	24,272,821

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 17533.728056 / *Үндсэн цалин:*	181,449,621
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	30,846,436
Нэмэгдэл цалин 37% :	67,136,360
Нийт цалин:	279,432,416
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	37,723,376
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	38,002,809
Ажиллах хүчний зардал:	**355,158,601**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1749.6	2.7 / 2	.16 / .02	283.26 / 28.34	8981 / 7974	2543960 / 226011	2,769,971
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	17496	2.0 / 2	.01 / .00	160.96 / 17.5	7974 / 7974	1283521 / 139513	1,423,034
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1749.6	2.2 / 2	.21 / .01	374.41 / 21.87	8262 / 7974	3093412 / 174391	3,267,803
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	1749.6	3.0 / 2	.54 / .02	943.03 / 36.74	9412 / 7974	8875840 / 292978	9,168,817
12-070-04	Дээврийн 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1749.6	2.7 / 2	.16 / .02	283.26 / 28.34	8981 / 7974	2543960 / 226011	2,769,971
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	17496	2.0 / 2	.01 / .00	160.96 / 17.5	7974 / 7974	1283521 / 139513	1,423,034
12-060-14	Дээвэрт керамзит налуулга хийх б=30-150мм	м3	104.97	2.5 / 2	2.18 / .98	228.78 / 102.87	8693 / 7974	1988803 / 820290	2,809,093
24-080-07	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	1749.6	3.0 / 2	.11 / .00	194.38 / 4.9	9412 / 7974	1829510 / 39064	1,868,573
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 100мм-ийн зузаантай хийх	м2	1749.6	2.5 / 2	.1 / .07	180.21 / 117.22	8693 / 7974	1566555 / 934738	2,501,293
12-130-17	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	1749.6	3.4 / 2	.6 / .01	1048.01 / 12.25	9883 / 7974	10357487 / 97659	10,455,146
08-050-11	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм	м2	37.5	3.0 / 2	2.2 / .52	82.54 / 19.38	9412 / 7974	776878 / 154536	931,414
15-080-04	Салхивчийн хананд тортой шавардлага хийх	м2	37.5	3.0 / 2	.91 / .1	33.99 / 3.94	9412 / 7974	319914 / 31398	351,312
15-140-10	Салхивчийн хананд эмульсэн будагаар будах	м2	22.39	3.4 / 2	.77 / .01	17.23 / .11	9883 / 7974	170253 / 893	171,146
19-140-10	Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах	м2	15.4	3.0 / 2	2.75 / .12	42.33 / 1.85	9412 / 7974	398453 / 14736	413,189
15-860-05	Парпедны дотор талын бетон хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж, хавтан дээр тортой хар замаска хийх	м2	46	3.0 / 2	1.69 / .04	77.65 / 1.75	9412 / 7974	730823 / 13939	744,762
12-050-08	Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	155	3.0 / 2	1.31 / .01	203.56 / .84	9412 / 7974	1915921 / 6674	1,922,595

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2905	3.9 / 2	.05 /	147.57 / 2.61	10471 / 7974	1545247 / 20848	1,566,095

Нийт Хүн/цаг: 4462.153771 / 418.00747 *Үндсэн цалин:* 44,557,249

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 7,574,732

Нэмэгдэл цалин 37% : 16,486,182

Нийт цалин: 68,618,163

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 9,263,452

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,332,070

Ажиллах хүчний зардал: **87,213,686**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	360 мм-ийн хөнгөн блокон гадна хана өрөх	м3	1103.8	3.5 / 2	2.16 / 1.44	2386.42 / 1590.58	10000 / 7974	23864156 / 12683251	36,547,407
08-161-04	240 мм-ийн хөнгөн блокон хамар хана өрөх	м3	128.9	3.0 / 2	1.97 / 1.84	253.93 / 237.18	9412 / 7974	2390017 / 1891241	4,281,259
08-050-11	120 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	3901.9	3.0 / 2	2.2 / .52	8588.47 / 2016.5	9412 / 7974	80834699 / 16079586	96,914,286
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	5.38	2.3 / 2	71.07 / 4.24	382.36 / 22.81	8406 / 7974	3214090 / 181897	3,395,986
10-710-04	Гадна хашлага угсрах	м2	164.73	3.3 / 2	4.18 / .17	687.91 / 28.5	9765 / 7974	6717465 / 227245	6,944,711
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	67	3.0 / 2	.59 / .06	39.34 / 4.02	9412 / 7974	370228 / 32055	402,283
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14	ш	83	3.0 / 2	.59 / .06	48.73 / 4.98	9412 / 7974	458640 / 39711	498,351
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	26	3.0 / 2	.59 / .06	15.26 / 1.56	9412 / 7974	143670 / 12439	156,110
10-070-08	Ариун цэврийн өрөөнд хамар хана хийх	м	86.1	2.9 / 2	1.84 / .2	158.74 / 17.48	9268 / 7974	1471226 / 139372	1,610,598

Нийт Хүн/цаг: 12561.16194 / 3923.60151 *Үндсэн цалин:* 150,750,990

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 25,627,668

Нэмэгдэл цалин 37% : 55,777,866

Нийт цалин: 232,156,525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 31,341,131

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 31,573,287

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **295,070,944**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-05	Шаланд ус тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	1771.81	3.2 / 2	.24 / .02	430.73 / 30.12	9647 / 7974	4155223 / 240183	4,395,406
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б=50мм	м2	1771.81	3.0 / 2	.47 / .01	830.98 / 24.81	9412 / 7974	7821173 / 197798	8,018,971
24-080-07	Бетон шаланд торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	1771.81	3.0 / 2	.11 / .00	196.85 / 4.96	9412 / 7974	1852734 / 39560	1,892,294
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	265.77	2.2 / 2	4.25 / 3.69	1130.56 / 980.69	8262 / 7974	9340678 / 7820032	17,160,711
08-040-04	Спорт заалны шаланд ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	532.02	2.2 / 2	.34 / .04	180.3 / 20.75	8262 / 7974	1489652 / 165451	1,655,102
11-070-06	Спорт заалны шаланд дэр мод тавих	м2	532.02	3.0 / 2	.35 / .01	188.49 / 5.69	9412 / 7974	1774112 / 45393	1,819,505
11-050-06	Спорт заалны шаланд чулуун хөвөн хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	532.02	3.0 / 2	.32 / .04	168.22 / 23.41	9412 / 7974	1583331 / 186662	1,769,994
11-050-07	2 үе дэвсгэр модоор дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	532.02	2.5 / 2	.14 / .02	76.72 / 11.17	8693 / 7974	666903 / 89089	755,992
11-220-04	Спорт заалны модон шал шахах	м2	532.02	2.8 / 2	.9 / .04	476.21 / 22.34	9124 / 7974	4344950 / 178178	4,523,128
11-060-04	Керамик шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	290.84	2.6 / 2	.21 / .12	61.72 / 34.9	8837 / 7974	545386 / 278299	823,685
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	872.52	2.0 / 2	/ .02	/ 19.2	7974 / 7974	/ 153064	153,064
11-030-08	Керамик шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	290.84	3.2 / 2	.24 / .01	70.99 / 3.78	9647 / 7974	684880 / 30149	715,029
11-160-06	Ариун цэврийн өрөөний шаланд керамик хавтан наах	м2	299.84	3.2 / 2	1.39 / .15	416.93 / 46.48	9647 / 7974	4022100 / 370593	4,392,693
11-060-04	Хулдаасан шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4497.2	2.6 / 2	.21 / .12	954.31 / 539.66	8837 / 7974	8433201 / 4303281	12,736,481
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	26983.2	2.0 / 2	/ .02	/ 593.63	7974 / 7974	/ 4733609	4,733,609
11-430-04	Хулдаасан шаланд хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б=10мм /2-3р давхар/	м2	2524.55	3.0 / 2	.47 / .01	1184.01 / 35.34	9412 / 7974	11143939 / 281831	11,425,770
11-030-08	Хулдаасан шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх /2-3р давхар/	м2	2524.55	3.2 / 2	.24 / .01	616.24 / 32.82	9647 / 7974	5944893 / 261700	6,206,593

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	4497.2	2.9 / 2	.78 / .01	3529.85 / 58.46	9268 / 7974	32714671 / 466189	33,180,860
11-030-05	Паркет шаланд ус тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	744.98	3.2 / 2	.24 / .02	181.1 / 12.66	9647 / 7974	1747116 / 100988	1,848,104
11-430-04	Паркетан шаланд хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б=10мм	м2	744.98	3.0 / 2	.47 / .01	349.4 / 10.43	9412 / 7974	3288512 / 83167	3,371,678
11-060-04	Паркетан шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	744.98	2.6 / 2	.21 / .12	158.08 / 89.4	8837 / 7974	1396995 / 712856	2,109,851
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	4469.88	2.0 / 2	/ .02	/ 98.34	7974 / 7974	/ 784142	784,142
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	744.98	3.1 / 2	.96 / .09	714.51 / 66.56	9530 / 7974	6809283 / 530722	7,340,005
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	67.86	2.0 / 2	/ .02	/ 1.49	7974 / 7974	/ 11905	11,905
11-240-05	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	33.93	3.1 / 2	2.5 / .26	84.92 / 8.96	9530 / 7974	809320 / 71427	880,747
11-260-11	Чулуу нааж шалны хөвөө хийх	м	42.5	4.1 / 2	.45 / .07	19.26 / 2.76	10696 / 7974	206016 / 22028	228,044
11-060-04	Резинэн будагтай шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	370.46	2.6 / 2	.21 / .12	78.61 / 44.46	8837 / 7974	694691 / 354486	1,049,177
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2243	2.0 / 2	/ .02	/ 49.35	7974 / 7974	/ 393485	393,485
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	370.46	3.5 / 2	.43 / .00	160.71 / 1.07	10000 / 7974	1607055 / 8567	1,615,622
11-030-05	Хивстэй шаланд ус тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	40.97	3.2 / 2	.24 / .02	9.96 / .7	9647 / 7974	96082 / 5554	101,636
11-430-04	Хивстэй шаланд хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б=10мм	м2	40.97	3.0 / 2	.47 / .01	19.21 / .57	9412 / 7974	180851 / 4574	185,425
11-060-04	Хивстэй шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	40.97	2.6 / 2	.21 / .12	8.69 / 4.92	8837 / 7974	76827 / 39203	116,031
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	122.91	2.0 / 2	/ .02	/ 2.7	7974 / 7974	/ 21562	21,562
11-330-06	Хивсэнцэр MNS 1588:2009	м2	40.97	3.0 / 2	2.64 / .01	108.16 / .29	9412 / 7974	1018009 / 2352	1,020,362
08-040-04	Соёлын танхимын шаланд ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	270.7	2.2 / 2	.34 / .04	91.74 / 10.56	8262 / 7974	757958 / 84184	842,142
11-070-05	Шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	270.7	2.8 / 2	.52 / .03	139.41 / 9.26	9124 / 7974	1271981 / 73823	1,345,804
11-220-04	Соёлын танхимын модон шал хийх, б=20мм	м2	270.7	2.8 / 2	.9 / .04	242.3 / 11.37	9124 / 7974	2210778 / 90660	2,301,437
15-200-08	Модон шал сайн чанартай будах	м2	270.7	3.4 / 2	.68 / .00	185.13 / .76	9883 / 7974	1829657 / 6044	1,835,701
15-260-05	Модон шалыг 2 удаа лакаар будах	м2	270.7	4.0 / 2	.14 /	39.03 / .11	10589 / 7974	413341 / 863	414,204

Нийт Хүн/цаг: 13103.362136 / *Үндсэн цалин:* 144,175,951

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	24,509,912
Нэмэгдэл цалин 37% :	53,345,102
Нийт цалин:	222,030,965
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	29,974,180
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	30,196,211
Ажиллах хүчний зардал:	**282,201,357**

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах, М-350	м3	21.22	3.0 / 2	37.48 / 2	795.33 / 42.44	9412 / 7974	7485605 / 338417	7,824,021
06-050-13	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.98	2.5 / 2	17.25 / 2.45	34.15 / 4.84	8693 / 7974	296829 / 38619	335,447
11-240-05	Шалны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2	125.4	3.1 / 2	2.5 / .26	313.86 / 33.11	9530 / 7974	2991121 / 263984	3,255,105
15-400-04	Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах	м2	212.7	3.8 / 2	8.62 / .28	1833.71 / 59.34	10353 / 7974	18984379 / 473203	19,457,582
08-310-04	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	258	3.1 / 2	.05 /	13.93 / .18	9530 / 7974	132772 / 1440	134,212
09-070-04	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	2.03	3.5 / 2	92.14 / 2.93	187.05 / 5.95	10000 / 7974	1870456 / 47429	1,917,885
09-180-07	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.03	4.0 / 2	13.06 / .03	26.51 / .05	10589 / 7974	280742 / 405	281,147
10-770-04	Дотор хаалт угсрах	м2	20.68	3.2 / 2	1.34 / .05	27.63 / 1.05	9647 / 7974	266532 / 8410	274,942
09-180-07	Дотор хаалт тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.45	4.0 / 2	13.06 / .03	5.88 / .01	10589 / 7974	62233 / 90	62,323
09-070-06	Аваарын шатны хайс хийж угсрах	тн	1.87	3.5 / 2	69.78 / 2.89	130.49 / 5.4	10000 / 7974	1304893 / 43094	1,347,987
09-180-07	Аваарын шатны хайс төмрийн будгаар будах	тн	1.87	4.0 / 2	13.06 / .03	24.42 / .05	10589 / 7974	258615 / 373	258,987

Нийт Хүн/цаг:	3392.951113 / 152.42821	*Үндсэн цалин:*	35,149,639
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,975,439
		Нэмэгдэл цалин 37% :	13,005,366
		Нийт цалин:	54,130,443
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,307,610
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,361,740
		Ажиллах хүчний зардал:	**68,799,794**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай, 3 давхар Low-E шилэлгээтэй, 5 камер, 80мм вакум цонх суулгах	м2	19.5	3.3 / 2	1.99 / .38	38.76 / 7.41	9765 / 7974	378531 / 59087	437,618
10-120-05	2м2 дээш талбайтай, 3 давхар Low-E шилэлгээтэй, 5 камер, 80мм вакум цонх суулгах	м2	616.66	3.5 / 2	1.44 / .35	889.22 / 215.83	10000 / 7974	8892237 / 1721036	10,613,274
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	701.68	3.0 / 2	.15 / .01	106.66 / 8.42	9412 / 7974	1003840 / 67142	1,070,983
08-180-06	Шилэн гулдмайгаар хана өрөх	м2	65.52	3.9 / 2	1.52 / .24	99.34 / 15.99	10471 / 7974	1040204 / 127479	1,167,683
10-180-04	3м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	256.07	3.4 / 2	1.24 / .37	316.5 / 94.75	9883 / 7974	3127994 / 755504	3,883,498
10-180-05	3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	16.5	3.7 / 2	1.08 / .36	17.84 / 5.94	10236 / 7974	182659 / 47366	230,024
10-710-05	Метал рамтай 3 давхар шилтэй хаалга угсрах	м2	42.66	3.4 / 2	4.7 / .17	200.5 / 7.38	9883 / 7974	1981561 / 58850	2,040,411
10-180-04	3м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	9.45	3.4 / 2	1.24 / .37	11.68 / 3.5	9883 / 7974	115435 / 27881	143,317
10-180-05	3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	25.2	3.7 / 2	1.08 / .36	27.25 / 9.07	10236 / 7974	278970 / 72340	351,310
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	349.88	3.0 / 2	.43 / .01	151.85 / 2.45	9412 / 7974	1429193 / 19530	1,448,722
10-670-04	Модон хаалганд бариул цоож угсрах	ш	121	5.0 / 2	1.13 / .01	137.09 / .6	11634 / 7974	1594940 / 4824	1,599,764
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	106.3	3.7 / 2	6.06 / .34	643.8 / 35.72	10236 / 7974	6589889 / 284806	6,874,695

Нийт Хүн/цаг: 2640.504064 / 407.05358 *Үндсэн цалин:*	29,861,299
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,076,421
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,048,681
Нийт цалин:	45,986,400
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,208,164
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,254,150
Ажиллах хүчний зардал:	**58,448,715**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-13	Бетонон тааз сайн чанартай шавардах	м2	5330.9	3.6 / 2	2.14 / .16	11432.12 / 831.62	10118 / 7974	115670140 / 6631341	122,301,481
15-310-19	Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах /дам нуруу орсон/	м2	5330.9	3.0 / 2	1.16 / .00	6166.25 / 14.39	9412 / 7974	58036764 / 114773	58,151,537

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	1016.6	3.5 / 2	1.86 / .02	1890.88 / 22.98	10000 / 7974	18908760 / 183204	19,091,964
09-150-04	Дотор заслын ажлын шат, вандан угсарч буулгах	м2	2700	3.0 / 2	.71 / .00	1913.22 / 9.45	9412 / 7974	18007227 / 75354	18,082,581
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах	м2	12142.74	3.4 / 2	1.35 / .07	16409.7 / 819.63	9883 / 7974	162177054 / 6535769	168,712,823
15-040-28	Бетон хана, багана, дамнуруунд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	860.66	3.0 / 2	.53 / .02	457.44 / 19.8	9412 / 7974	4305433 / 157847	4,463,279
15-310-22	Тэгшилгээ хийсэн хана эмульсэн будгаар будах	м2	9751.7	3.2 / 2	.59 / .00	5755.45 / 22.43	9647 / 7974	55522858 / 178848	55,701,706
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн хана өнгийн тосон будагаар будах	м2	3251.7	3.5 / 2	.7 / .00	2270.66 / 3.25	10000 / 7974	22706621 / 25929	22,732,550
08-040-10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	609.8	2.9 / 2	.49 / .01	300.2 / 4.88	9268 / 7974	2782296 / 38900	2,821,196
15-680-05	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	609.8	3.5 / 2	1.41 /	859.82 /	10000 / 7974	8598180 /	8,598,180
15-840-04	Аккустик хавтангаар дуу тусгаарлагчтай ханын өнгөлгөө хийх	м2	259.7	2.8 / 2	1.07 / .01	278.19 / 1.56	9124 / 7974	2538211 / 12421	2,550,632
15-840-05	Дуу тусгаарлагч хана, зөөлөвчтэй резин хана хийх	м2	207.24	3.4 / 2	.85 / .00	175.33 / .42	9883 / 7974	1732737 / 3371	1,736,109
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	296.32	3.5 / 2	2.11 / .11	625.68 / 31.41	10000 / 7974	6256797 / 250463	6,507,260
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	296.32	3.5 / 2	.7 / .00	206.92 / .3	10000 / 7974	2069203 / 2363	2,071,565
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	140.28	3.5 / 2	1.3 / .08	182.06 / 11.64	10000 / 7974	1820554 / 92843	1,913,397
15-310-23	Тэгшилгээ хийсэн шатны налуу эмульсээр будаар будах	м2	140.28	3.1 / 2	.73 / .00	102.88 / .52	9530 / 7974	980459 / 4139	984,598

Нийт Хүн/цаг: 49026.793048 /	*Үндсэн цалин:* 496,420,859
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	84,391,546
Нэмэгдэл цалин 37% :	183,675,718
Нийт цалин:	764,488,123
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	103,205,897
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	103,970,385
Ажиллах хүчний зардал:	**971,664,404**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	2327.7	3.0 / 2	1.69 / .04	3929.16 / 88.45	9412 / 7974	36981231 / 705321	37,686,552
15-140-05	Гадна хана механик аргаар эмульс будах	м2	2327.7	3.1 / 2	.49 /	1148.49 / 2.09	9530 / 7974	10945083 / 16705	10,961,788
15-030-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг гоёлын шавраар өндөр чанартай шавардах	у/м	1338	4.0 / 2	.62 / .02	825.55 / 28.1	10589 / 7974	8741707 / 224053	8,965,760

Нийт Хүн/цаг: 5903.19078 / 118.64553 *Үндсэн цалин:* 57,614,100

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 9,794,397

Нэмэгдэл цалин 37% : 21,317,217

Нийт цалин: 88,725,714

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,977,971

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 12,066,697

Ажиллах хүчний зардал: **112,770,383**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах М-100	м3	38.15	2.4 / 2	1.1 / 1.49	42.05 / 56.69	8549 / 7974	359444 / 452053	811,497
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	321.5	2.6 / 2	.21 / .12	68.22 / 38.58	8837 / 7974	602880 / 307637	910,517
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М-250	м3	22.61	2.8 / 2	13.71 / 1.53	309.97 / 34.59	9124 / 7974	2828141 / 275847	3,103,988
06-050-13	Төмөр бетон хийцийн арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.085	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.47 / .21	8693 / 7974	12743 / 1658	14,401
15-080-04	Довжооны хананд тортой шавардлага хийх	м2	20.3	3.0 / 2	.91 / .1	18.4 / 2.13	9412 / 7974	173180 / 16997	190,177
15-030-04	Довжооны хананд чулуун будаг хийх	м2	20.3	4.0 / 2	2.37 / .15	48.17 / 3.04	10589 / 7974	510114 / 24232	534,346
15-400-04	Довжооны гишгүүр чулуун хавтан хийх	м2	51.2	3.8 / 2	8.62 / .28	441.4 / 14.28	10353 / 7974	4569818 / 113907	4,683,725
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	62.9	3.1 / 2	2.5 / .26	157.43 / 16.61	9530 / 7974	1500331 / 132413	1,632,744
09-070-06	Довжооны хайс хийж угсрах	тн	0.485	3.5 / 2	69.78 / 2.89	33.84 / 1.4	10000 / 7974	338435 / 11177	349,612
09-180-07	Довжооны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.485	4.0 / 2	13.06 / .03	6.33 / .01	10589 / 7974	67074 / 97	67,171
11-320-06	Өргийн зуурмаг бэлтгэх	м3	1665.	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1972.61 /	8549 / 7974	16863818 /	31,258,797

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			35			1805.24		14394979	
92-010-01	ХБИ-ний шатны лифт угсрах	ком	1	3.6 / 2	/	/	10118 / 7974	/	
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	82.5	2.0 / 2	.04 /	3.38 /	7974 / 7974	26972 /	26,972

Нийт Хүн/цаг: 3103.2744815 / *Үндсэн цалин:*	43,583,945
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	7,409,271
Нэмэгдэл цалин 37% :	16,126,060
Нийт цалин:	67,119,276
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9,061,102
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,128,222
Ажиллах хүчний зардал:	**85,308,600**
Бүгд хүн/цаг: ***148600.0298409 /*** **Бүгд цалин:**	***1,546,492,313***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**262,903,693**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**572,202,156**
Нийт цалин:	**2,381,598,162**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**321,515,752**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**323,897,350**
Ажиллах хүчний зардал:	**3,027,011,264**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сууринд хийх шороо	м3	22,000	6960.707	153,135,554	8352.8484	15	1	320.13	40,109,960
1-4333	Хаях шороо	м3	0	2577.03	0	3092.436	15	1	320.13	14,849,723
	Овойлттой шороо	м3	0	14973.205	0	17967.846	15	1	320.13	86,280,698
					153,135,554					**141,240,382**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	58.994	17,698	.0295	371	2	323	3,535
1-4271	Ус	м3	1,818	134.5406	244,595	134.5406	1	1	1480	199,120
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	17.7263	389,979	26.5895	15	1	320.13	127,681
4-0005	Тав /хөөсөнцөрийн хадаас/	ш	50	3052.25	152,613	.0232	371	3	484.5	4,170
1-0795	Тос	кг	1,500	619.1592	928,739	.7739	371	2	323	92,745
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,812	145.1718	408,223	.1452	371	1	248.58	13,388
1-0525	Төмөр утас ф5 мм	кг	2,818	731.376	2,061,018	.7314	371	1	248.58	67,450
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	28,500	315.8871	9,002,781	10.7402	65	2	331.8	231,633
1-0358	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	3,780	4178.2679	15,793,853	4.7214	371	2	323	565,785
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	324.123	713,070	.3727	371	2	323	44,667
1-4334	Хайрга	м3	22,390	93.0623	2,083,664	162.8589	15	1	320.13	782,040
4-0005	Хөөсөнцөрийн хадаас 10*250	ш	273	3052.25	833,264	.232	371	3	484.5	41,697
	Хөөсөнцөрийн цавуу	кг	500	3052.25	1,526,125	3.5101	371	2	323	420,624
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	272,000	93.3989	25,404,487	2.2416	371	1	248.58	206,725
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	1.8981	710,359	1.9361	100	1	250.3	48,460
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	31.7652	11,887,890	32.4006	100	1	250.3	810,986
1-4529	Шохой	тн	266,207	1.8824	501,119	2.2966	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	480.4376	2,241,722	.5573	371	2	323	66,784
1-4547	Эрэг боолт	кг	12,272	9.802	120,290	.0111	371	2	323	1,327
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	21,500	484.451	10,415,697	16.4713	65	2	331.8	355,237
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.5849	348,560	.3802	65	1	255.3	6,309

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	245.0912	735,274	.2794	371	2	323	33,482
1-4179	Бетон зуурмаг м-350	м3	322,500	656.775	211,809,954	1576.2601	0	1	1480	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	86.19	26,718,900	206.856	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	63.1729	159,367,920	63.1729	180	1	248.58	2,826,632
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	3.1586	7,968,396	3.1586	180	1	248.58	141,332
1-4543	Голын элс	м3	24,500	70.231	1,720,659	115.8811	15	1	320.13	556,455
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	595,900	3.4	2,026,047	2.55	65	1	255.3	42,316
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	29.631	10,855,732	117.7832	60	1	257.99	1,823,214
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	13,500	33.553	452,966	1.275	65	2	331.8	27,498
1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	595,900	.3724	221,893	.242	65	1	255.3	4,017
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	12.5885	7,501,508	7.5531	65	1	255.3	125,340
1-0673	Плантер	м2	10,500	628.7635	6,602,017	1.333	371	2	323	159,735
					521,767,010					**9,830,384**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	367.8057	668,671	367.8057	1	1	1480	544,353
1-0795	Тос	кг	1,500	2572.8786	3,859,318	3.2161	371	2	323	385,395
1-0525	Төмөр утас ф5 мм	кг	2,818	1848.9504	5,210,342	1.849	371	1	248.58	170,516
1-3967	Хэв хашмал	м2	28,500	1467.1892	41,814,891	7.3359	65	2	331.8	158,214
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	28,500	439.2534	12,518,722	14.9346	65	2	331.8	322,095
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	2220.5312	4,885,169	2.5536	371	2	323	306,007
1-4334	Хайрга	м3	22,390	614.5333	13,759,400	1075.4332	15	1	320.13	5,164,177
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	340.863	127,565,246	347.6802	100	1	250.3	8,702,437
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2196.018	10,246,620	2.5474	371	2	323	305,260
1-4179	Бетон зуурмаг м-350	м3	322,500	281.7852	90,875,727	676.2845	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	164.2541	414,368,253	164.2541	180	1	248.58	7,349,451
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	8.2127	20,718,413	8.2127	180	1	248.58	367,473
1-4543	Голын элс	м3	24,500	252.6726	6,190,478	416.9097	15	1	320.13	2,001,980
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	595,900	89.6864	53,444,126	67.2648	65	1	255.3	1,116,226
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	13,500	89.3149	1,205,751	3.394	65	2	331.8	73,198

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	595,900	.4272	254,595	.2777	65	1	255.3	4,608
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	14.2208	8,474,148	8.5325	65	1	255.3	141,592
					816,059,868					**27,112,980**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	21,500	26.688	573,792	.0267	371	1	248.58	2,461
1-5072	Силикон	кг	14,200	13.344	189,485	.0133	371	1	248.58	1,231
1-4271	Ус	м3	1,818	173.6157	315,633	173.6157	1	1	1480	256,951
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	100.08	150,120	.5805	371	1	248.58	53,532
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	80	28356	2,268,480	.2836	371	1	248.58	26,151
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	333.6	333,600	1.9349	371	1	248.58	178,441
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	10	6672	66,720	.0075	371	2	323	903
1-0233	Төмрийн будаг	кг	12,500	80.6396	1,007,995	.104	371	2	323	12,466
1-0525	Төмөр утас ф5 мм	кг	2,818	3803.788	10,719,075	3.8038	371	1	248.58	350,797
1-3967	Хэв хашмал	м2	28,500	1122.146	31,981,161	5.6107	65	2	331.8	121,007
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	1199.9376	2,639,863	1.3799	371	2	323	165,361
1-4334	Хайрга	м3	22,390	767.1367	17,176,191	1342.4892	15	1	320.13	6,446,566
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	4.3295	86,590	.0579	371	3	484.5	10,399
1-3825	Ф120 труба	кг	57,080	3260	186,080,800	4.238	371	1	248.58	390,842
1-5005	Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан 250мм	м2	133,140	842.34	112,149,148	10.6977	371	1	248.58	986,578
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	425.5075	159,242,772	434.0176	100	1	250.3	10,863,461
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	279.0234	1,301,923	.3237	371	2	323	38,786
1-0878	Электрод э-50	кг	5,000	48.4981	242,491	.0563	371	2	323	6,742
1-4547	Эрэг боолт	кг	12,272	6.52	80,013	.0074	371	1	248.58	679
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	13,500	30.0085	405,114	.0339	371	1	248.58	3,127
1-4564	Башмакны эрэг боолт 12х1,75	кг	5,200	28.688	149,178	.0324	371	1	248.58	2,990
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	440	1,100,000	.4972	371	2	323	59,581
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	3.9323	23,594	.0031	371	1	248.58	290
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	160.388	404,615,138	160.388	180	1	248.58	7,176,465
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	8.0194	20,230,757	8.0194	180	1	248.58	358,823

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	м3	24,500	315.4173	7,727,723	520.4385	15	1	320.13	2,499,119
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,634	19860	72,171,240	25.818	180	1	248.58	1,155,211
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3,634	238.32	866,055	.2383	180	1	248.58	10,663
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	595,900	79.6638	47,471,658	59.7478	65	1	255.3	991,486
1-4174	Даравч шайб 12х2	кг	552	.652	360	.0007	371	1	248.58	68
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	116.76	408,660	.7006	371	1	248.58	64,608
1-0129	Дюбель	ш	500	3336	1,668,000	1.8848	371	2	323	225,866
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	595,900	21.415	12,761,199	13.9198	65	1	255.3	230,991
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	.2099	125,067	.1259	65	1	255.3	2,090
1-0410	Маажин	кг	1,500	22.4418	33,663	.0283	371	2	323	3,388
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	4,500	909.06	4,090,770	2.059	15	1	320.13	9,887
1-0418	Олс	кг	7,000	4.9451	34,616	.0051	371	2	323	610
					1,100,488,641					**32,708,618**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	203.1094	369,253	203.1094	1	1	1480	300,602
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	9,000	16	144,000	.0644	371	1	248.58	5,944
1-0517	Ус дамжуулах хоолой тогтоогч	ш	3,500	145.25	508,375	.0016	371	2	323	197
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	12,000	145.25	1,743,000	5.8507	371	3	484.5	1,051,655
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	9,500	16	152,000	.0644	371	1	248.58	5,944
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	112.9017	2,483,837	169.3525	15	1	320.13	813,222
4-0005	Тав /хөөсөнцөрийн хадаас/	ш	50	230	11,500	.0017	371	3	484.5	314
1-0233	Төмрийн будаг	кг	12,500	3.85	48,125	.0039	371	1	248.58	355
1-5105	Төмрийн будгийн грунт	кг	6,500	.77	5,005	.0008	371	1	248.58	71
1-0542	Төмөр утас	кг	5,000	52.488	262,440	.0525	371	1	248.58	4,841
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	3,500	500.3856	1,751,350	.5654	371	2	323	67,758
1-4542	Хар замаск	кг	600	187.5	112,500	.1875	371	1	248.58	17,292
1-4542	Хар замаска	кг	600	230	138,000	.2346	371	2	323	28,113
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	21.497	42,994	.0247	371	2	323	2,962
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	1.55	3,410	.0018	371	2	323	214

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	22,390	133.8444	2,996,776	234.2277	15	1	320.13	1,124,750
4-0005	Хөөсөнцөрийн хадаас 10*250	ш	273	230	62,790	.0175	371	3	484.5	3,142
	Хөөсөнцөрийн цавуу	кг	500	230	115,000	.2645	371	2	323	31,696
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	272,000	2.346	638,112	.0563	371	1	248.58	5,193
1-5050	Хөөсөцөр хавтан 35кг/м3	м3	272,000	356.9184	97,081,805	8.566	371	1	248.58	789,988
1-0687	Фасадны шаврын тор	м2	1,500	40.5	60,750	.1932	371	2	323	23,150
1-0697	Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн дөрвөлжин нүхтэй сараалжин тор	м2	1,550	1837.08	2,847,474	4.4788	371	2	323	536,708
1-4574	Чулуугүй хар цаас	м2	9,644	2020.788	19,488,479	2.142	371	2	323	256,687
1-0440	Чулуугүй хар цаас пергамин п-350	м2	8,284	1942.056	16,087,992	2.0586	371	2	323	246,686
1-4575	Чулуутай хар цаас	м2	7,900	2020.788	15,964,225	7.0687	371	2	323	847,065
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,000	76.4215	152,843	.0764	371	1	248.58	7,048
1-0729	Цайрдсан гөмөн төмөр	м2	13,312	16.17	215,255	.2539	371	1	248.58	23,413
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	14,989	198.8275	2,980,225	.1988	371	1	248.58	18,337
1-4029	Цемент	тн	374,242	24.2557	9,077,509	24.7408	100	1	250.3	619,263
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	6.1451	2,299,762	6.268	100	1	250.3	156,889
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	45.6856	17,097,454	46.5993	100	1	250.3	1,166,380
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.85	17,964	.0045	371	2	323	535
1-0211	Эмульс /гадна/	кг	8,500	8.3963	71,368	.0108	371	2	323	1,298
1-4542	Барилгын элс	м3	22,000	1.1644	25,616	1.863	15	1	320.13	8,946
1-0137	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	4,279	33.0952	141,615	.0374	180	2	323	2,174
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	800	52.44	41,952	.0105	371	1	248.58	967
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	596.75	930,930	.6743	371	2	323	80,807
1-0200	Бензин	л	1,680	500.3856	840,648	.5254	1	2	1924	1,011
1-4543	Голын элс	м3	24,500	101.0079	2,474,694	166.663	15	1	320.13	800,308
1-0135	Грунт /фасадны/	кг	2,500	1.0411	2,603	.0013	371	2	323	157
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	1.9125	700,671	7.6022	60	1	257.99	117,677
1-5101	Заслалын тор	м2	100	46	4,600	.0051	371	1	248.58	467
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	85,000	115.467	9,814,695	80.8269	371	2	323	9,685,730
	Квадрат төмөр, 20х20х2мм	кг	4,800	71.561	343,493	.0716	371	2	323	8,575
1-5019	Праймер	кг	4,500	551.124	2,480,058	.6228	371	2	323	74,628
3-8061	Парфон хий	кг	2,000	1749.6	3,499,200	2.2045	371	1	248.58	203,306
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	150	184	27,600	.0092	371	1	248.58	848

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

216,359,946 **19,143,309**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	604.5051	1,098,990	604.5051	1	1	1480	894,667
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	469.295	10,324,490	703.9425	15	1	320.13	3,380,297
2-1989	Хашлага хийцийн трубан шон	м	16,500	172.9665	2,853,947	37.1878	371	3	484.5	6,684,488
1-4126	Хөнгөн блок	м3	211,451	1072.449	226,770,413	697.0918	15	2	416.1	4,350,899
1-4029	Цемент	тн	374,242	94.7311	35,452,369	96.6258	100	1	250.3	2,418,543
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	15,500	67	1,038,500	4.087	15	1	320.13	19,626
1-2696	Ялуу я18-12-14	ш	16,500	83	1,369,500	6.142	15	1	320.13	29,494
1-2696	Ялуу я22-14-12	ш	18,500	26	481,000	2.6	15	1	320.13	12,485
1-4021	Ариун цэврийн өрөөний хана	м2	35,550	154.98	5,509,539	2.7896	65	2	331.8	60,164
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.38	13,572,271	5.38	180	1	248.58	240,725
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.269	678,614	.269	180	1	248.58	12,036
1-0778	Гадна хашлагын pVc хавтан	м2	125,000	168.0246	21,003,075	4.2006	371	1	248.58	387,394
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	229.8144	84,195,723	913.5122	60	1	257.99	14,140,621

404,348,432 **32,631,439**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4023	Спорт заалны mns Iso 10581:2014 шаардага хангасан модон шал	м2	215,000	558.621	120,103,515	19.5517	65	1	255.3	324,451
1-5072	Силикон	ш	14,200	77.7009	1,103,353	.0317	371	1	248.58	2,924
1-4778	Резин будаг Iso 9001/2000/	кг	48,000	166.707	8,001,936	.2101	371	2	323	25,171
1-4271	Ус	м3	1,818	373.037	678,181	373.037	1	1	1480	552,095
	Ус тусгаарлагч	м	1,090	319.924	348,717	.0065	371	2	323	775
	Ус тусгаарлагч тууз otto	м	4,300	2777.005	11,941,122	.0561	371	2	323	6,724
1-0358	Ус тусгаарлагч slka top seal	кг	5,600	4039.28	22,619,968	4.5644	371	2	323	546,964

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.4725	54,395	3.7088	15	1	320.13	17,809
1-0680	Уур ус тусгаарлагч цаас	м2	1,500	2839.1136	4,258,670	.6922	371	2	323	82,946
1-0542	Төмөр утас ф5мм	кг	4,200	53.1543	223,248	.0532	371	1	248.58	4,902
1-0292	Хулдаас	м2	36,500	4587.144	167,430,756	35.5045	371	2	323	4,254,610
1-5231	Хулдаасан шалны хөвөө	м	1,200	4767.032	5,720,438	3.3369	371	1	248.58	307,742
1-0293	Хивс	м2	48,000	40.97	1,966,560	.1057	371	2	323	12,667
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	3,500	213.0643	745,725	.2408	371	2	323	28,851
1-0811	Хар цаас	м2	2,000	27.6114	55,223	.1171	371	2	323	14,029
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	27.2925	60,043	.0314	371	2	323	3,761
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	2,500	123.1372	307,843	.1416	371	2	323	16,969
1-4334	Хайрга	м3	22,390	203.314	4,552,202	355.7996	15	1	320.13	1,708,532
1-4335	Хөвөө мод	м	1,500	298.5821	447,873	.2404	65	1	255.3	3,989
1-5050	Хөөсөцөр хавтан xps	м3	315,000	121.8307	38,376,659	2.6803	371	1	248.58	247,183
1-0697	Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн дөрвөлжин нүхтэй сараалжин тор	м2	1,550	1860.4005	2,883,621	4.5357	371	2	323	543,521
1-0948	Чулуун хөвөн хавтан	м3	210,909	108.5321	22,890,392	9.5682	371	3	484.5	1,719,877
1-4029	Цемент	тн	374,242	87.2606	32,656,589	89.0058	100	1	250.3	2,227,816
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	69.3979	25,971,595	70.7858	100	1	250.3	1,771,769
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	2,273	401.36	912,291	.4495	371	2	323	53,868
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76,655	39.1965	3,004,608	1.0191	371	1	248.58	93,985
	Шалны цавуу	кг	7,700	1497.5961	11,531,490	1.8121	371	2	323	217,148
1-0221	Шалны будаг	кг	11,500	81.21	933,915	.1048	371	2	323	12,554
1-4052	Шалны дэр мод	м3	650,000	9.4431	6,138,047	6.6102	65	1	255.3	109,693
1-4300	Шалны керамик хавтан mns-0239:2004 хангасан	м2	32,500	311.8336	10,134,592	8.8093	371	1	248.58	812,422
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	2,500	111.138	277,845	.14	371	2	323	16,781
1-4543	Голын элс	м3	24,500	153.4343	3,759,141	253.1667	15	1	320.13	1,215,694
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	.8283	303,475	3.2927	60	1	257.99	50,968
1-0496	Дэвсгэр мод, 20 мм	м2	7,909	1085.3208	8,583,802	6.0778	65	2	331.8	131,080
1-3992	Захалсан банз III зэрэг 1.25-1.75м урт	м3	650,000	.2707	175,955	.176	65	1	255.3	2,920
1-0220	Лак	кг	9,092	56.2349	511,288	.0725	371	2	323	8,693
1-4023	Модон шал, б=20мм	м2	85,000	270.7	23,009,500	246.337	65	1	255.3	4,087,839
1-4335	Модон шалны хөвөө	м	1,350	586.8181	792,204	.4724	65	1	255.3	7,839
1-5230	Паркет	м2	32,000	771.0543	24,673,738	6.9395	371	1	248.58	639,982

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5231	Паркетан шалны хөвөө	м	1,350	595.984	804,578	.4172	371	1	248.58	38,474
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	2,600	234.659	610,113	.2652	371	2	323	31,775
2-1149	Плитаны цавуу	кг	610	2274.3	1,387,323	3.1158	371	2	323	373,375
1-0005	Үжил эсэргүүцэгч	кг	7,000	13.535	94,745	.0143	371	2	323	1,719
					571,037,276					**22,332,887**

ШАТНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.0163	7,302	4.0163	1	1	1480	5,944
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	19.6645	432,618	29.4967	15	1	320.13	141,642
1-0233	Төмрийн будаг	кг	12,500	54.8323	685,404	.0707	371	2	323	8,476
1-0525	Төмөр утас ф5 мм	кг	2,818	71.28	200,867	.0713	371	1	248.58	6,574
1-0525	Төмөр утас ф4 мм	кг	1,655	12.732	21,071	.0127	371	1	248.58	1,174
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	4.0318	8,870	.0046	371	2	323	556
1-4334	Хайрга	м3	22,390	19.0038	425,495	33.2566	15	1	320.13	159,697
1-4029	Цемент	тн	374,242	6.0707	2,271,928	6.1922	100	1	250.3	154,990
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	10.5408	3,944,819	10.7516	100	1	250.3	269,114
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76,655	355.005	27,212,908	9.2301	371	1	248.58	851,232
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	25.5178	119,066	.0296	371	2	323	3,547
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	650,000	1.8249	1,186,198	1.1862	65	1	255.3	19,684
1-4547	Боолт	кг	2,500	2.068	5,170	.0023	371	2	323	280
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	3.102	15,510	.0035	371	1	248.58	323
1-0846	Ардаа цавуутай резин хүрээ	м	4,500	270.9	1,219,050	.0525	371	2	323	6,291
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.7359	14,470,211	5.7359	180	1	248.58	256,651
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.2868	723,511	.2868	180	1	248.58	12,833
1-4543	Голын элс	м3	24,500	7.8136	191,434	12.8925	15	1	320.13	61,909
2-1994	Ган хоолой, ф30мм	м	12,360	611.5678	7,558,978	1.8959	371	3	484.5	340,780
2-2000	Ган хоолой, ф50мм	м	18,480	160.6237	2,968,327	.7421	371	3	484.5	133,389
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,634	1870	6,795,580	2.431	180	1	248.58	108,774
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	2,600	87.78	228,228	.0992	371	2	323	11,886

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

70,692,544 **2,555,745**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	ш	14,200	16.2525	230,786	.0073	371	1	248.58	670
1-4271	Ус	м3	1,818	.4752	864	.4752	1	1	1480	703
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.3097	138,813	9.4645	15	1	320.13	45,448
1-4325	Техникийн өрөө, шатны хонгилын төмөр хаалга	м2	185,000	34.65	6,410,250	13.5967	65	2	331.8	293,239
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	14.2871	28,574	.0164	371	2	323	1,969
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	30.6761	67,487	.0353	371	2	323	4,227
1-4325	Хаалга	м2	385,000	16.5	6,352,500	6.4746	65	2	331.8	139,638
1-5201	Хаалганы бариул	ком	25,000	121	3,025,000	.0205	371	2	323	2,458
1-4264	Хаалганы нугас	ш	12,000	242	2,904,000	.082	371	1	248.58	7,566
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	76,500	111.615	8,538,548	19.6442	371	1	248.58	1,811,654
1-4029	Цемент	тн	374,242	.8612	322,305	.8784	100	1	250.3	21,988
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	13,500	48.7951	658,734	.0551	371	2	323	6,607
1-1268	Шилэн гулдмай	ш	22,000	1638	36,036,000	4.8321	371	2	323	579,045
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	10,000	279.27	2,792,700	.1673	371	3	484.5	30,066
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	108.915	169,907	.1231	371	2	323	14,748
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0734	185,124	.0734	180	1	248.58	3,283
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0037	9,256	.0037	180	1	248.58	164
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	355,000	256.07	90,904,850	7.6821	65	2	331.8	165,680
1-0129	Дюбель	ш	500	255.96	127,980	.1446	371	2	323	17,330
1-0778	Метал рамтай 3 давхар шилтэй гадна хаалга	м2	380,000	42.66	16,210,800	1.7064	15	1	320.13	8,194
1-4412	3 давхар low-e шилэлгээтэй, 5 камер вакум цонх	м2	385,000	636.55	245,071,750	35.1376	65	2	331.8	757,812

420,186,229 **3,912,490**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	м2	15,500	1036.932	16,072,446	10.1205	371	2	323	1,212,765
1-0221	Сайн чанарын өнгийн тосон будаг	кг	6,500	1241.807	8,071,745	1.6019	371	2	323	191,964
1-5135	Резин хана	м2	22,500	217.602	4,896,045	.3264	371	1	248.58	30,102
1-4271	Ус	м3	1,818	1000.3603	1,818,655	1000.3603	1	1	1480	1,480,533
	Ус тусгаарлагч тууз otto	м	4,300	670.78	2,884,354	.0136	371	2	323	1,624
1-0358	Ус тусгаарлагч sika top seal	кг	5,600	975.68	5,463,808	1.1025	371	2	323	132,118
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	546.9285	12,032,427	820.3927	15	1	320.13	3,939,485
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	10,000	41.448	414,480	.0414	371	1	248.58	3,822
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	7,400	149.04	1,102,896	3.577	65	2	331.8	77,144
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1,900	1321.58	2,511,002	1.6427	371	2	323	196,853
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	1,900	1524.9	2,897,310	1.12	371	2	323	134,218
1-4542	Хар замаска	кг	600	4303.3	2,581,980	4.3894	371	2	323	525,991
	Хавчаар	ш	3,500	1016.6	3,558,100	.0102	371	2	323	1,218
1-4288	Ханын плита	м2	26,500	658.584	17,452,476	.6318	371	1	248.58	58,271
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1,500	254.15	381,225	.0081	371	2	323	968
1-0135	Цагаан замаска	кг	450	19227.0725	8,652,183	24.2261	371	2	323	2,903,088
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	422.1174	2,954,822	.7159	371	2	323	85,790
1-4029	Цемент	тн	374,242	281.8416	105,476,961	287.4784	100	1	250.3	7,195,585
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	13,500	6.4925	87,649	.0073	371	2	323	879
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	133.2725	799,635	.1613	371	2	323	19,324
1-4280	Аккустик хавтан	м2	32,000	272.685	8,725,920	.9849	371	1	248.58	90,834
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,634	810	2,943,540	1.053	180	1	248.58	47,116
1-0212	Дотор эмульс	кг	6,500	6850.296	44,526,924	13.2553	371	2	323	1,588,425
1-0129	Дюбель	кг	13,800	406.64	5,611,632	.4595	371	2	323	55,064
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	595,900	.27	160,893	.1755	65	1	255.3	2,912
1-5101	Заслалын тор	м2	100	860.66	86,066	.0947	371	1	248.58	8,731
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	2,600	426.86	1,109,836	.4824	371	2	323	57,802
2-1149	Плитаны цавуу	кг	610	3049	1,859,890	4.1771	371	2	323	500,558
					265,134,900					**20,543,184**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	9,000	11.6385	104,746	.0116	371	1	248.58	1,073
1-4271	Ус	м3	1,818	277.0591	503,693	277.0591	1	1	1480	410,047
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	768.8817	16,915,397	1153.3226	15	1	320.13	5,538,197
1-5102	Тэлэгч олс	м	300	1745.775	523,732	.1259	371	1	248.58	11,608
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt r буюу n/ кг/	кг	4,451	6983.1	31,081,778	6.9831	371	1	248.58	644,004
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atllas stopter 20	кг	1,800	17457.75	31,423,950	17.4578	371	1	248.58	1,610,009
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/	м2	24,000	2374.254	56,982,096	6.0781	371	3	484.5	1,092,534
1-4029	Цемент	тн	374,242	106.8727	39,996,272	109.0102	100	1	250.3	2,728,525
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1,400	74.4864	104,281	.0842	371	2	323	10,086
1-0182	Эмульс	кг	34,500	1047.465	36,137,543	1.2674	371	2	323	151,880
1-5124	Будаг atllas arkol e,s, n буюу fastel аль нэг нь	кг	2,000	581.925	1,163,850	.7507	371	2	323	89,957
1-5080	Булан төмөр	м	13,233	698.31	9,240,736	2.3044	180	1	248.58	103,110
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	800	2653.578	2,122,862	.5307	371	1	248.58	48,944
1-4212	Арчих материал	кг	100	.2328	23	.0002	371	1	248.58	22
1-5101	Заслалын тор	м2	100	2327.7	232,770	.256	371	1	248.58	23,613
	Пигмент	кг	23,187	16.056	372,290	.0164	371	2	323	1,963
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	150	9310.8	1,396,620	.4655	371	1	248.58	42,934
					228,302,642					**12,508,507**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	250,000	1	250,000	.02	371	2	323	2,397
1-4271	Ус	м3	1,818	40.0954	72,893	40.0954	1	1	1480	59,341
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	90.7961	1,997,514	136.1942	15	1	320.13	653,998
2-2000	Труба, ф30мм	м	6,091	150.4999	916,695	.6953	371	3	484.5	124,982
1-0233	Төмрийн будаг	кг	12,500	15.9759	199,699	.0206	371	2	323	2,470
1-0525	Төмөр утас ф5 мм	кг	2,818	3.06	8,623	.0031	371	1	248.58	282
1-0525	Төмөр утас ф4 мм	кг	1,655	13.566	22,452	.0136	371	1	248.58	1,251
	Хэвний мод 5х5 брусс	м	15,000	6	90,000	.0345	0	1	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	82.5	0	107.25	10	1	361.55	387,762
1-4542	Хар замаска	кг	600	101.5	60,900	.1015	371	1	248.58	9,361
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	30.7496	67,649	.0354	371	2	323	4,238
1-4334	Хайрга	м3	22,390	48.5801	1,087,708	85.0151	15	1	320.13	408,238
1-5117	Хөрсжүүлэгч mIxed lIquld 100	л	8,673	.6293	5,458	.0009	371	1	248.58	87
1-4029	Цемент	тн	374,242	13.6111	5,093,860	13.8834	100	1	250.3	347,501
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	19.0021	7,111,388	19.3822	100	1	250.3	485,135
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.6647	3,101	.0008	371	2	323	92
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.4468	1,127,054	.4468	180	1	248.58	19,990
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0181	45,631	.0181	180	1	248.58	809
1-4543	Голын элс	м3	24,500	31.5264	772,396	52.0185	15	1	320.13	249,790
	Гэрлийн лампа	ш	9,440	5	47,200	.0001	0	3	0	0
1-5101	Заслалын тор	м2	100	21.924	2,192	.0026	371	2	323	306
	Пигмент	кг	23,187	1.218	28,242	.0012	371	2	323	149
1-4494	Өнгөлгөөгүй боржин чулуу 20мм	м2	76,500	119.805	9,165,083	3.1149	371	1	248.58	287,269
					28,175,738					**3,045,448**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **4,795,688,780** **327,565,372**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	259.72	20,000	5,194,406
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	40.33	42,358	1,708,203
	Таслагч	244.36	8,095	1,978,110
	Тавлагч	382.81	600	229,684
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	106.71	7,759	827,943
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	127.57	35,760	4,561,889
9002	Хийн өрөм	7.94	2,530	20,098
9008	Цахилгаан сойз	21.28	78,486	1,670,245
9003	Цахилгаан өрөм	1285.88	6,852	8,810,846
2001	Цамхагт кран 5-8тн	.97	54,000	52,650
	Шурупдэгч машин	140.98	10,000	1,409,808
1006	Эксковатор 0.15м3	19.8	20,160	399,168
9024	Буун цацагч	12.75	4,200	53,546
9004	Будгийн шүршүүр	75.42	7,483	564,349
1017	Бульдозер	99.47	51,955	5,167,720
1016	Бульдозер 54/80 м.х	56.09	88,573	4,967,909
1021	Бульдозер 180/250 м.х	2.53	160,991	406,591
7021	Бетон зуурмагийн насос	899.31	58,485	52,596,118
	Бетон зүсэгч хөрөө	18.6	4,000	74,412
7005	Авто бетон зуурагч	123.75	25,580	3,165,598
2028	Автокран 5тн	1583.48	59,489	94,199,622
13200	Автомашин	985.86	13,800	13,604,919
3027	Гагнуурын аппарат	338.69	18,989	6,431,292
5006	Газан хошуу	305.48	500	152,740
9022	Гадаргуугийн доргиур	369.53	8,275	3,057,890
9023	Гүний доргиур	783.35	7,992	6,260,519
9021	Доргиур	375.96	9,115	3,426,848
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	749.41	8,310	6,227,576
7021	Зуурмагийн насос	36.97	14,600	539,699
3048	Компрессор	4.93	51,118	251,845
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	484.41	54,107	26,209,879
				254,222,120

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**277,731,789**
2	**Материал**	**260,449,058**
3	**Тээвэр**	**10,359,445**
4	**Машин ашиглалт**	**10,141,074**
	Шууд зардлын дүн	**558,681,366**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**102,588,249**
6	**Ашиг / 15%/**	**99,190,442**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**760,460,058**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**34,822,879**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**795,282,937**
8	**НӨАТ 10%**	**79,528,294**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,431,509**
	Дүн	**876,242,740**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**15,905,659**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**7,952,829**
	Дүн	**900,101,228**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**15,905,659**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**916,006,887**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Дотор халаалтын шугамын угсралтын ажил	494,777,531	182,915,375	169,572,330	7,205,842	2,982,714	67,565,071	64,536,200
3	Агаар сэлгэлтийн дулаан хангамжийн систем	28,747,871	7,077,377	14,463,621	381,261	461,655	2,614,233	3,749,722
4	Агаар сорох механик систем С-1.2	16,705,635	6,165,419	5,703,027	105,686	275,132	2,277,375	2,178,996
5	Агаар сорох механик систем С-3-22	85,270,891	32,308,879	27,333,329	1,038,367	1,533,809	11,934,217	11,122,290
6	Агаар өргөх механик систем 0-1,2,3	54,665,043	19,652,472	18,601,788	376,231	1,645,122	7,259,208	7,130,223
7	Агаар сорох ердийн систем ЕС-1-57	71,694,816	26,571,168	23,903,310	588,827	1,465,185	9,814,828	9,351,498
8	Хөргөлтийн систем	8,598,271	3,041,099	871,653	444,860	1,995,828	1,123,318	1,121,514
	НИЙТ ДҮН:	760,460,058	277,731,789	260,449,058	10,141,074	10,359,445	102,588,249	99,190,442

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	1260	3.2 / 2	1.79 / .2	2260.69 / 246.96	9647 / 7974	21808896 / 1969259	23,778,155
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	403	3.2 / 2	1.79 / .2	723.06 / 78.99	9647 / 7974	6975385 / 629850	7,605,235
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф32мм	м	372	3.2 / 2	2.97 / .24	1105.73 / 90.4	9647 / 7974	10667004 / 720818	11,387,822
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф40мм	м	198	3.2 / 2	2.97 / .24	588.54 / 48.11	9647 / 7974	5677599 / 383661	6,061,260
16-230-06	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф50мм	м	150	3.3 / 2	3.49 / .42	522.99 / 62.4	9765 / 7974	5106997 / 497578	5,604,575
16-071-04	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	1260	3.6 / 2	.52 / .01	649.53 / 14.87	10118 / 7974	6571945 / 118557	6,690,502
16-071-04	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	403	3.6 / 2	.52 / .01	207.75 / 4.76	10118 / 7974	2101979 / 37920	2,139,899
16-071-05	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	372	3.6 / 2	.53 / .02	198.72 / 7.96	10118 / 7974	2010673 / 63479	2,074,153
16-071-05	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	198	3.6 / 2	.53 / .02	105.77 / 4.24	10118 / 7974	1070197 / 33787	1,103,984
16-071-06	Ф50мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	150	3.7 / 2	.58 / .03	87.54 / 4.63	10236 / 7974	896059 / 36959	933,019
16-071-06	Ф65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	297	3.7 / 2	.58 / .03	173.33 / 9.18	10236 / 7974	1774198 / 73180	1,847,377
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	193.51	3.8 / 2	.51 / .01	98.5 / 1.88	10353 / 7974	1019735 / 14968	1,034,703
15-280-09	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	193.51	3.2 / 2	.52 /	100.26 / .17	9647 / 7974	967184 / 1389	968,573
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д20	ш	504	3.5 / 2	.95 / .01	480.21 / 6.05	10000 / 7974	4802112 / 48227	4,850,339
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д25	ш	12	3.5 / 2	.95 / .01	11.43 / .14	10000 / 7974	114336 / 1148	115,484
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д32	ш	10	3.5 / 2	1.21 / .01	12.1 / .12	10000 / 7974	121030 / 957	121,987
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д40	ш	8	3.5 / 2	1.21 / .01	9.68 / .1	10000 / 7974	96824 / 766	97,590
18-210-21	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д50	ш	10	3.5 / 2	1.47 / .01	14.68 / .14	10000 / 7974	146780 / 1116	147,896
18-210-21	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д65	ш	6	3.5 / 2	1.47 / .01	8.81 / .08	10000 / 7974	88068 / 670	88,738
18-090-09	Автомат хий авагч тавих, ф15мм	ш	20	3.6 / 2	2.7 / .05	53.97 / 1.02	10118 / 7974	546089 / 8133	554,222
16-110-04	Баланслагч хаалт байрлуулах ф25мм	ш	12	3.6 / 2	1.49 / .02	17.88 / .25	10118 / 7974	180958 / 2009	182,968
16-110-05	Баланслагч хаалт байрлуулах ф32мм	ш	10	3.6 / 2	1.52 / .03	15.18 / .33	10118 / 7974	153611 / 2631	156,243
16-110-06	Баланслагч хаалт байрлуулах ф40мм	ш	8	3.6 / 2	1.56 / .04	12.48 / .33	10118 / 7974	126224 / 2615	128,840

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-07	Баланслагч хаалт байрлуулах ф50мм	ш	10	3.6 / 2	1.7 / .07	17.04 / .72	10118 / 7974	172370 / 5741	178,112
16-110-08	Баланслагч хаалт байрлуулах ф65мм	ш	6	3.6 / 2	2.66 / .11	15.97 / .65	10118 / 7974	161574 / 5167	166,741
16-100-04	Ус юүлэгч хаалт угсрах, Ф20мм	ш	52	3.7 / 2	1.02 / .03	53.24 / 1.78	10236 / 7974	544940 / 14181	559,121
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-500	ш	70	4.0 / 2	2.03 / 1.07	142.38 / 75.18	10589 / 7974	1507662 / 599485	2,107,147
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-600	ш	20	4.0 / 2	2.03 / 1.07	40.68 / 21.48	10589 / 7974	430761 / 171282	602,042
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-700	ш	26	4.0 / 2	2.03 / 1.07	52.88 / 27.92	10589 / 7974	559989 / 222666	782,655
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-800	ш	22	4.0 / 2	2.03 / 1.07	44.75 / 23.63	10589 / 7974	473837 / 188410	662,246
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-900	ш	14	4.0 / 2	2.03 / 1.07	28.48 / 15.04	10589 / 7974	301532 / 119897	421,429
18-170-10	Радиатор угсрах, 22VK-500-1000	ш	47	4.0 / 2	2.03 / 1.07	95.6 / 50.48	10589 / 7974	1012287 / 402512	1,414,799
18-170-11	Радиатор угсрах, 22VK-500-1100	ш	15	3.9 / 2	2.19 / 1.16	32.84 / 17.46	10471 / 7974	343815 / 139226	483,041
18-170-11	Радиатор угсрах, 22VK-500-1200	ш	6	3.9 / 2	2.19 / 1.16	13.13 / 6.98	10471 / 7974	137526 / 55690	193,217
18-170-11	Радиатор угсрах, 22VK-500-1400	ш	16	3.9 / 2	2.19 / 1.16	35.02 / 18.62	10471 / 7974	366736 / 148508	515,244
18-170-11	Радиатор угсрах, 22VK-500-1600	ш	13	3.9 / 2	2.19 / 1.16	28.46 / 15.13	10471 / 7974	297973 / 120663	418,636
18-170-11	Радиатор угсрах, 22VK-500-1800	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.38 / 2.33	10471 / 7974	45842 / 18563	64,406
18-170-12	Радиатор угсрах, 33VK-500-1000	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.56 / 2.3	10471 / 7974	47769 / 18372	66,141
18-170-13	Радиатор угсрах, 33VK-500-1400	ш	10	3.9 / 2	2.44 / 1.26	24.36 / 12.62	10471 / 7974	255074 / 100632	355,705
16-110-04	Радиаторын хий авагч угсрах	ш	120	3.6 / 2	1.49 / .02	178.85 / 2.52	10118 / 7974	1809584 / 20094	1,829,679
18-140-05	Манометр тавих	ш	8	4.0 / 2	.45 / .02	3.63 / .15	10589 / 7974	38391 / 1212	39,604
18-140-06	Термометр угсрах	ш	8	4.0 / 2	.45 / .01	3.63 / .06	10589 / 7974	38391 / 440	38,832
18-090-04	Хог шүүгч тавих, ф50мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	10118 / 7974	50627 / 1914	52,541
18-090-05	Хог шүүгч тавих, ф65мм	ш	3	3.6 / 2	6.3 / .55	18.9 / 1.64	10118 / 7974	191215 / 13109	204,324
19-270-04	Агаарын дулаан хөшиг суурьлуулах, 13.5 квт	ш	2	3.4 / 2	7.46 / .78	14.91 / 1.56	9883 / 7974	147399 / 12471	159,870
16-210-04	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	2383	3.9 / 2	.16 /	378.9 /	10471 / 7974	3967430 /	3,967,430
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	297	3.9 / 2	.16 /	47.22 /	10471 / 7974	494472 /	494,472

Нийт Хүн/цаг: 8743.629821 / 881.604506 *Үндсэн цалин:*	93,450,997
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	15,886,670
Нэмэгдэл цалин 37% :	34,576,869
Нийт цалин:	143,914,536
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	19,428,462
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	19,572,377
Ажиллах хүчний зардал:	**182,915,375**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-06	Ф50мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	90	3.7 / 2	.58 / .03	52.52 / 2.78	10236 / 7974	537636 / 22176	559,811
16-073-07	Ф65мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	66	3.6 / 2	.69 / .04	45.28 / 2.88	10118 / 7974	458103 / 22946	481,049
16-073-08	Ф80мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	120	3.6 / 2	.75 / .05	90.31 / 6.12	10118 / 7974	913777 / 48801	962,578
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	57.74	3.8 / 2	.51 / .01	29.39 / .56	10353 / 7974	304271 / 4466	308,737
15-280-09	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	57.74	3.2 / 2	.52 /	29.92 / .05	9647 / 7974	288591 / 414	289,005
16-110-04	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, Q= 57kBm	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
16-110-04	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, Q= 110kBm	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
16-110-06	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, Q= 128kBm	ш	1	3.6 / 2	1.56 / .04	1.56 / .04	10118 / 7974	15778 / 327	16,105
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф80мм	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111,161
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах, ф65мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-100-04	Ус юүлэгч хаалт угсрах, Ф20мм	ш	2	3.7 / 2	1.02 / .03	2.05 / .07	10236 / 7974	20959 / 545	21,505
16-100-04	Ус юүлэгч хаалт угсрах, Ф40мм	ш	4	3.7 / 2	1.02 / .03	4.1 / .14	10236 / 7974	41918 / 1091	43,009
16-110-08	Баланслагч хаалт байрлуулах ф80мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
18-090-09	Хий авагч тавих, ф15мм	ш	8	3.6 / 2	2.7 / .05	21.59 / .41	10118 / 7974	218435 / 3253	221,689
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	276	3.9 / 2	.16 /	43.88 /	10471 / 7974	459509 /	459,509

Нийт Хүн/цаг: 344.864554 / 13.950844 *Үндсэн цалин:*	3,615,814
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	614,688
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,337,851
Нийт цалин:	5,568,353
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	751,728
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	757,296
Ажиллах хүчний зардал:	**7,077,377**

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С-1.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	96	4.5 / 2	.6 / .01	57.35 / 1.25	11111 / 7974	637220 / 9952	647,172
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	96	3.6 / 2	1.88 / .09	180.4 / 9.02	10118 / 7974	1825320 / 71957	1,897,277
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P200x300	ш	9	3.3 / 2	2.54 / .07	22.82 / .65	9765 / 7974	222868 / 5167	228,035
19-230-04	Шугамын сэнс RP 80-50/4-4D угсрах	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-230-04	Шугамын сэнс RP 60-35/31-4D угсрах	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-200-04	Зөөлөн холбоос 500x500	ш	4	3.0 / 2	1 / .03	4 / .13	9412 / 7974	37614 / 1021	38,635
19-200-04	Зөөлөн холбоос 600x350	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-120-08	Тохируулах хавхлага суурилуулах	ш	4	3.5 / 2	1.69 / .09	6.75 / .36	10000 / 7974	67528 / 2903	70,431
19-120-11	Автомат хавхлага суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	4.62 / .34	9.23 / .68	9883 / 7974	91228 / 5422	96,650
19-100-04	Агаар зайлуулах сараалж P600x350 угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-100-04	Агаар зайлуулах сараалж P800x500 угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337

Нийт Хүн/цаг: 297.2263 / 12.874 *Үндсэн цалин:*	3,149,897
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	535,482
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,165,462
Нийт цалин:	4,850,841
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	654,864
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	659,714
Ажиллах хүчний зардал:	**6,165,419**

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С-3-22

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	420	4.5 / 2	.35 / .01	147.08 / 5.46	11111 / 7974	1634250 / 43538	1,677,788
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	420	3.6 / 2	1.88 / .09	789.26 / 39.48	10118 / 7974	7985773 / 314814	8,300,587
19-010-04	Уян хоолой угсрах, ф150мм	м2	37.68	3.5 / 2	2.3 / .06	86.76 / 2.35	10000 / 7974	867620 / 18749	886,368
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P150x150	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	9765 / 7974	148578 / 3445	152,023
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P200x200	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	9765 / 7974	148578 / 3445	152,023

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P300x150	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	9765 / 7974	24763 / 574	25,337
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P200x300	ш	26	3.3 / 2	2.54 / .07	65.93 / 1.87	9765 / 7974	643840 / 14927	658,767
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P300x300	ш	24	3.3 / 2	2.54 / .07	60.86 / 1.73	9765 / 7974	594314 / 13779	608,093
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах ф150мм	ш	56	3.3 / 2	2.54 / .07	142.01 / 4.03	9765 / 7974	1386732 / 32151	1,418,883
19-230-04	Шугамын сэнс L=760 м3/ цаг RP 50-25/22-4D	ш	2	3.6 / 2	4.8 / .29	9.6 / .57	10118 / 7974	97129 / 4577	101,706
19-230-05	Шугамын сэнс L=2022 м3/ цаг 60-35/31-4D	ш	1	3.4 / 2	9.86 / .62	9.86 / .62	9883 / 7974	97479 / 4920	102,399
19-230-06	Шугамын сэнс L=5520 м3/ цаг 90-50/45-6D	ш	1	3.4 / 2	10.83 / 1.85	10.83 / 1.85	9883 / 7974	107048 / 14784	121,832
19-230-05	Дээврийн сэнс L=2400 м3/ цаг	ш	3	3.4 / 2	9.86 / .62	29.59 / 1.85	9883 / 7974	292437 / 14760	307,197
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=750 м3/ цаг	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=300 м3/ цаг	ш	3	3.6 / 2	4.8 / .29	14.4 / .86	10118 / 7974	145693 / 6866	152,559
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=250 м3/ цаг	ш	10	3.6 / 2	4.8 / .29	48 / 2.87	10118 / 7974	485644 / 22885	508,529
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=200 м3/ цаг	ш	2	3.6 / 2	4.8 / .29	9.6 / .57	10118 / 7974	97129 / 4577	101,706
19-200-04	Зөөлөн холбоос 150x150	ш	6	3.0 / 2	1 / .03	5.99 / .19	9412 / 7974	56421 / 1531	57,952
19-200-04	Зөөлөн холбоос 200x200	ш	12	3.0 / 2	1 / .03	11.99 / .38	9412 / 7974	112842 / 3062	115,904
19-200-04	Зөөлөн холбоос 300x200	ш	6	3.0 / 2	1 / .03	5.99 / .19	9412 / 7974	56421 / 1531	57,952
19-200-04	Зөөлөн холбоос 400x200	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-200-04	Зөөлөн холбоос 500x250	ш	4	3.0 / 2	1 / .03	4 / .13	9412 / 7974	37614 / 1021	38,635
19-200-04	Зөөлөн холбоос 600x350	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-200-04	Зөөлөн холбоос 900x500	ш	2	3.0 / 2	1 / .03	2 / .06	9412 / 7974	18807 / 510	19,317
19-150-04	Зонт угсрах, 800*600*700	ш	3	3.0 / 2	5.55 / .12	16.66 / .37	9412 / 7974	156758 / 2966	159,724
19-150-04	Зонт угсрах, 1200*600*700	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	9412 / 7974	52253 / 989	53,241
19-150-05	Зонт угсрах, 1450*350*900	ш	2	3.0 / 2	6.89 / .27	13.78 / .54	9412 / 7974	129711 / 4306	134,016
19-350-04	Агаар зайлуулах сараалж суурилуулах, 600*300	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.66 / 2.18	9530 / 7974	206380 / 17383	223,763
19-110-06	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 150*150	ш	6	3.5 / 2	1.17 / .03	7.05 / .16	10000 / 7974	70452 / 1244	71,696
19-110-08	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 600*250	ш	2	3.5 / 2	2.07 / .2	4.14 / .39	10000 / 7974	41406 / 3142	44,548
19-110-06	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 200*150	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	10000 / 7974	11742 / 207	11,949
19-110-07	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 200*200	ш	1	3.5 / 2	1.67 / .09	1.67 / .09	10000 / 7974	16686 / 678	17,364
19-110-07	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 300*200	ш	1	3.5 / 2	1.67 / .09	1.67 / .09	10000 / 7974	16686 / 678	17,364
19-110-09	Галын хавхлага байрлуулах, 600*400	ш	1	3.4 / 2	3.22 / .29	3.22 / .29	9883 / 7974	31872 / 2297	34,168
19-110-06	Автомат хавхлага суурилуулах	ш	7	3.5 / 2	1.17 / .03	8.22 / .18	10000 / 7974	82194 / 1451	83,645

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

								Нийт Хүн/цаг: 1580.318068 / 70.867232	*Үндсэн цалин:* 16,506,524
									Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,806,109
									Нэмэгдэл цалин 37% : 6,107,414
									Нийт цалин: 25,420,047
									Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,431,706
									Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,457,126
									Ажиллах хүчний зардал: **32,308,879**

АГААР ӨРГӨХ МЕХАНИК СИСТЕМ 0-1,2,3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	300	4.5 / 2	.35 / .01	105.06 / 3.9	11111 / 7974	1167322 / 31099	1,198,420
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	300	3.6 / 2	1.88 / .09	563.76 / 28.2	10118 / 7974	5704124 / 224867	5,928,990
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	300	3.8 / 2	.51 / .01	152.7 / 2.91	10353 / 7974	1580903 / 23204	1,604,107
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р300х300	ш	40	3.3 / 2	2.54 / .07	101.44 / 2.88	9765 / 7974	990523 / 22965	1,013,488
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=8280 м3/ цаг	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=3200 м3/ цаг	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-230-04	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс L=5200 м3/ цаг	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853
19-110-08	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 600*250	ш	1	3.5 / 2	2.07 / .2	2.07 / .2	10000 / 7974	20703 / 1571	22,274
19-110-08	Тохируулах хавхлага байрлуулах, 700*300	ш	2	3.5 / 2	2.07 / .2	4.14 / .39	10000 / 7974	41406 / 3142	44,548
19-100-04	Агаар хүлээн авах сараалж суурилуулах	ш	3	3.3 / 2	2.54 / .07	7.61 / .22	9765 / 7974	74289 / 1722	76,012

Нийт Хүн/цаг: 951.174 / 39.558 *Үндсэн цалин:* 10,040,398

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,706,868

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,714,947

Нийт цалин: 15,462,213

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,087,399

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,102,861

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **19,652,472**

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС-1-57

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	450	4.5 / 2	.35 / .01	157.59 / 5.85	11111 / 7974	1750982 / 46648	1,797,630
19-030-06	Агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	450	3.6 / 2	1.88 / .09	845.64 / 42.3	10118 / 7974	8556186 / 337300	8,893,486
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	100	3.8 / 2	.51 / .01	50.9 / .97	10353 / 7974	526968 / 7735	534,702
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р150х150	ш	16	3.3 / 2	2.54 / .07	40.57 / 1.15	9765 / 7974	396209 / 9186	405,395
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р200х200	ш	3	3.3 / 2	2.54 / .07	7.61 / .22	9765 / 7974	74289 / 1722	76,012
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р200х150	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р250х200	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р300х250	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р300х300	ш	26	3.3 / 2	2.54 / .07	65.93 / 1.87	9765 / 7974	643840 / 14927	658,767
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах Р400х200	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349
19-150-04	Зонт угсрах	ш	17	3.0 / 2	5.55 / .12	94.38 / 2.11	9412 / 7974	888294 / 16809	905,103

Нийт Хүн/цаг: 1293.0552 / 55.332 *Үндсэн цалин:* 13,575,142

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,307,774

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,022,803

Нийт цалин: 20,905,719

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,822,272

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,843,178

Ажиллах хүчний зардал: **26,571,168**

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-230-04	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф6.4мм	м	16	3.2 / 2	1.79 / .2	28.71 / 3.14	9647 / 7974	276938 / 25006	301,945
16-230-04	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф9.5мм	м	4	3.2 / 2	1.79 / .2	7.18 / .78	9647 / 7974	69235 / 6252	75,486
16-230-04	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф12.7мм	м	16	3.2 / 2	1.79 / .2	28.71 / 3.14	9647 / 7974	276938 / 25006	301,945

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-230-04	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх,ф15.9мм	м	4	3.2 / 2	1.79 / .2	7.18 / .78	9647 / 7974	69235 / 6252	75,486
16-071-04	Зэс хоолой угсрах ф6.4мм	м	16	3.6 / 2	.52 / .01	8.25 / .19	10118 / 7974	83453 / 1505	84,959
16-071-04	Зэс хоолой угсрах ф9.5мм	м	4	3.6 / 2	.52 / .01	2.06 / .05	10118 / 7974	20863 / 376	21,240
16-071-04	Зэс хоолой угсрах ф12.7мм	м	16	3.6 / 2	.52 / .01	8.25 / .19	10118 / 7974	83453 / 1505	84,959
16-071-04	Зэс хоолой угсрах ф15.9мм	м	4	3.6 / 2	.52 / .01	2.06 / .05	10118 / 7974	20863 / 376	21,240
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	1.5	3.8 / 2	.51 / .01	.76 / .01	10353 / 7974	7905 / 116	8,021
16-280-04	Конденсацийн PVC хоолойн угсрах, Ф25мм	м	12	3.2 / 2	.8 / .62	9.64 / 7.48	9647 / 7974	93028 / 59614	152,642
15-280-09	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	1.5	3.2 / 2	.52 /	.78 / .00	9647 / 7974	7497 / 11	7,508
19-420-04	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж угсрах, q=4.5kbm	ш	2	3.0 / 2	11.75 / .83	23.5 / 1.66	9412 / 7974	221206 / 13237	234,443
19-420-04	Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж угсрах, q=12kbm	ш	1	3.0 / 2	11.75 / .83	11.75 / .83	9412 / 7974	110603 / 6618	117,222
16-210-04	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	40	3.9 / 2	.16 /	6.36 /	10471 / 7974	66596 /	66,596

Нийт Хүн/цаг: 145.18575 / 18.2939 *Үндсэн цалин:*	1,553,690
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	264,127
Нэмэгдэл цалин 37% :	574,865
Нийт цалин:	2,392,682
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	323,012
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,405
Ажиллах хүчний зардал:	**3,041,099**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*13355.453693 /*	**Бүгд цалин:**	***141,892,461***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**24,121,718**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**52,500,211**
		Нийт цалин:	**218,514,390**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**29,499,443**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**29,717,957**
		Ажиллах хүчний зардал:	**277,731,789**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1305	Радиоторын бэхэлгээ	ш	4,818	4	19,272	.0018	371	2	323	217
2-1353	Радиатор. 22Vk-500-1200	ш	363,134	6	2,178,804	.3087	371	2	323	36,991
2-1353	Радиатор. 22Vk-500-1400	ш	398,000	16	6,368,000	.8232	371	2	323	98,643
2-1353	Радиатор, 33Vk-500-1400	ш	598,000	10	5,980,000	.4142	371	2	323	49,635
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-700	ш	245,500	26	6,383,000	.7085	371	2	323	84,902
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-600	ш	222,372	20	4,447,440	.545	371	2	323	65,309
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-500	ш	207,036	70	14,492,520	1.9075	371	2	323	228,581
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-1100	ш	350,000	15	5,250,000	.7717	371	2	323	92,478
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-1000	ш	315,000	47	14,805,000	1.2808	371	2	323	153,476
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-1800	ш	498,500	2	997,000	.1029	371	2	323	12,330
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-900	ш	295,000	14	4,130,000	.3815	371	2	323	45,716
2-1353	Радиатор, 22Vk-500-800	ш	268,500	22	5,907,000	.5995	371	2	323	71,840
2-1353	Радиатор угсрах, 33Vk-500-1000	ш	598,000	2	1,196,000	.0828	371	2	323	9,927
2-1353	Радиатор угсрах, 22Vk-500-1600	ш	445,000	13	5,785,000	.6688	371	2	323	80,147
2-0100	Радиаторын хий авагч	ш	9,800	120	1,176,000	.4835	371	2	323	57,941
2-1305	Радиаторын бэхэлгээ	ш	4,818	498	2,399,364	.2251	371	2	323	26,974
1-4271	Ус	м3	1,818	52.285	95,054	52.285	3	1	651.52	102,194
2-3041	Ус юүлэгч хаалт, ф20мм	ш	22,500	52	1,170,000	.1888	371	2	323	22,620
2-1441	Термометр	ш	26,992	8	215,936	.0159	371	2	323	1,904
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	1.685	8,425	.0022	371	2	323	260
2-0466	Хог шүүгч ф50мм	ш	138,495	1	138,495	.0288	371	2	323	3,451
2-0467	Хог шүүгч ф65мм	ш	238,000	3	714,000	.2484	371	2	323	29,767
	Хоолойн дулаалга, ф32мм	м	9,607	259.3757	2,491,822	.0778	371	3	484.5	13,987
	Хоолойн дулаалга, ф25мм	м	9,607	290.8151	2,793,861	.0872	371	3	484.5	15,682
	Хоолойн дулаалга, ф20мм	м	9,607	644.5092	6,191,800	.1289	371	3	484.5	23,170
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	12,650	196.4966	2,485,682	.1965	371	3	484.5	35,320
	Хоолойн дулаалга, ф40мм	м	11,199	125.7579	1,408,363	.1258	371	3	484.5	22,605
	Хоолойн дулаалга, ф65мм	м	16,736	94.3184	1,578,513	.0943	371	3	484.5	16,954
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	2.829	56,580	.0378	371	3	484.5	6,795
2-2715	Ф32/50 мм шилжвэр	ш	5,842	3.9997	23,367	.0078	371	2	323	935

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2715	Ф32/40 мм шилжвэр	ш	5,500	9.9997	54,999	.0195	371	2	323	2,337
3-4877	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1,636	164.9999	269,940	.0495	371	2	323	5,932
2-1784	Ф32мм отвод	ш	5,875	34	199,750	.0122	371	2	323	1,463
2-1784	Ф32х65х32мм гуравлагч	ш	9,000	3.9998	35,998	.0014	371	2	323	172
2-1784	Ф32х50х32мм гуравлагч	ш	8,500	3.9998	33,998	.0014	371	2	323	172
2-1784	Ф32х32х32мм гуравлагч	ш	6,500	3.9998	25,999	.0014	371	2	323	172
2-1784	Ф32х20х32мм гуравлагч	ш	6,000	19.9997	119,998	.0072	371	2	323	861
2-1784	Ф32х25х32мм гуравлагч	ш	6,200	24	148,800	.0086	371	2	323	1,033
2-2715	Ф25/32 мм шилжвэр	ш	4,880	24	117,120	.0468	371	2	323	5,608
3-4877	Ф25 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1,454	185	268,990	.037	371	2	323	4,434
2-1784	Ф25мм отвод	ш	5,832	69.9999	408,240	.0251	371	2	323	3,012
2-1784	Ф25х32х25мм гуравлагч	ш	5,850	6	35,100	.0022	371	2	323	258
2-1784	Ф25х20х25мм гуравлагч	ш	5,800	49.9998	289,999	.018	371	2	323	2,152
2-1784	Ф25х25х25мм гуравлагч	ш	6,250	8	50,000	.0029	371	2	323	344
3-4877	Ф20 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1,363	670	913,210	.134	371	2	323	16,058
2-2715	Ф20/25 мм шилжвэр	ш	4,213	70	294,910	.1365	371	2	323	16,357
2-1784	Ф20х20х20мм гуравлагч	ш	4,800	159.9999	767,999	.0575	371	2	323	6,885
2-1784	Ф20х20х20х20мм дөрөвлөгч	ш	5,500	99.9996	549,998	.0359	371	2	323	4,303
2-1784	Ф20мм отвод	ш	5,375	140	752,500	.0503	371	2	323	6,024
2-2715	Ф50/65 мм шилжвэр	ш	8,200	3.9997	32,798	.0078	371	2	323	935
	Ф50 мм хомутан бэхэлгээ	ш	2,000	82.9999	166,000	.0008	371	2	323	101
2-1784	Ф50мм отвод	ш	9,568	18	172,224	.0065	371	2	323	775
2-1784	Ф50х65х50мм гуравлагч	ш	25,500	1.9997	50,992	.0007	371	2	323	86
2-1784	Ф50х40х50мм гуравлагч	ш	21,750	3.9998	86,995	.0014	371	2	323	172
2-1784	Ф50х32х50мм гуравлагч	ш	21,750	3.9998	86,995	.0014	371	2	323	172
2-2715	Ф40/50 мм шилжвэр	ш	6,000	3.9997	23,998	.0078	371	2	323	935
2-2715	Ф40/65 мм шилжвэр	ш	6,500	1.9999	12,999	.0039	371	2	323	467
3-4877	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1,818	53.9999	98,172	.0324	371	2	323	3,883
2-1784	Ф40мм отвод	ш	5,977	28	167,356	.0101	371	2	323	1,205
2-1784	Ф40х25х40мм гуравлагч	ш	12,500	12	150,000	.0043	371	2	323	516
2-1784	Ф40х20х40мм гуравлагч	ш	12,500	5.9999	74,998	.0022	371	2	323	258
2-1784	Ф65мм отвод	ш	12,500	53.9999	674,999	.0194	371	2	323	2,324
2-1784	Ф65х32х65мм гуравлагч	ш	25,500	3.9998	101,994	.0014	371	2	323	172

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1784	Ф65х50х65мм гуравлагч	ш	26,000	1.9997	51,992	.0007	371	2	323	86
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	34.2651	159,881	.0397	371	2	323	4,763
2-0101	Баланслагч хаалт ф32мм	ш	277,377	10	2,773,770	.0605	371	2	323	7,250
2-0880	Баланслагч хаалт ф25мм	ш	246,558	12	2,958,696	.0454	371	2	323	5,436
2-0880	Баланслагч хаалт ф50мм	ш	360,590	10	3,605,900	.0932	371	2	323	11,173
2-0880	Баланслагч хаалт ф40мм	ш	330,798	8	2,646,384	.0746	371	2	323	8,939
2-0880	Баланслагч хаалт ф65мм	ш	493,115	6	2,958,690	.0559	371	2	323	6,704
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д32	ш	40,159	10	401,590	.0113	371	2	323	1,354
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д20	ш	29,886	504	15,062,544	.5695	371	2	323	68,247
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д25	ш	28,952	12	347,424	.0136	371	2	323	1,625
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д50	ш	59,772	10	597,720	.0339	371	2	323	4,062
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д40	ш	46,697	8	373,576	.009	371	2	323	1,083
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д65	ш	84,054	6	504,324	.0339	371	2	323	4,062
2-0001	Агаарын дулаан хөшиг 13.5 квт l-2400m3/h	ш	0	2	0	.3644	371	2	323	43,670
2-0427	Автомат хий авагч ф15мм	ш	13,545	20	270,900	.175	371	2	323	20,971
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	3.4365	20,619	.0027	371	1	248.58	254
2-1454	Ган хоолой ф32мм /гост3262-75/	м	10,419	372	3,875,868	1.1495	371	3	484.5	206,618
2-1451	Ган хоолой ф25мм /гост3262-75/	м	7,895	403	3,181,685	.9269	371	3	484.5	166,610
2-1451	Ган хоолой ф20мм /гост3262-75/	м	4,865	1260	6,129,900	2.016	371	3	484.5	362,375
2-1455	Ган хоолой ф50мм /гост3262-75/	м	21,206	150	3,180,900	.72	371	3	484.5	129,420
2-1454	Ган хоолой ф40мм /гост3262-75/	м	14,459	198	2,862,882	.7524	371	3	484.5	135,244
2-2338	Ган хоолой ф65мм /гост3262-75/	м	28,458	297	8,452,026	1.5147	371	3	484.5	272,267
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	69	13,800	.0012	371	2	323	149
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	20	5,600	.0006	371	2	323	76
2-2897	Жийргэвч ф 65мм	ш	280	3	840	.0001	371	2	323	13
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	12	3,360	.0004	371	2	323	54
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	4	800	.0000	371	2	323	3
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	24.2	4,840	.0002	371	2	323	23
2-1155	Манометр	ш	25,962	8	207,696	.0417	371	2	323	4,997
1-0410	Маажин	кг	1,500	.0713	107	.0001	371	2	323	11
1-0087	Олс	кг	7,000	.2393	1,675	.0002	371	2	323	30
2-2637	Отвод ф32мм	ш	5,180	10	51,800	.0113	371	2	323	1,359
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	87.0795	740,176	.1123	371	2	323	13,461

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

169,572,330 **2,982,714**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	29.424	53,493	29.424	3	1	651.52	57,511
2-3041	Ус юүлэгч хаалт, ф20мм	ш	22,500	10	225,000	.0363	371	2	323	4,350
2-3041	Ус юүлэгч хаалт, ф40мм	ш	31,500	4	126,000	.0194	371	2	323	2,320
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	1.38	6,900	.0018	371	2	323	213
2-0427	Хий авагч	ш	13,545	8	108,360	.07	371	2	323	8,388
	Хоолойн дулаалга, ф80мм	м	14,039	119.9999	1,684,679	.12	371	3	484.5	21,570
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	12,650	90	1,138,500	.09	371	3	484.5	16,177
	Хоолойн дулаалга, ф65мм	м	16,736	66	1,104,576	.066	371	3	484.5	11,863
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	2.91	58,200	.0389	371	3	484.5	6,989
	Ф80 мм хомутан бэхэлгээ	ш	3,000	60	180,000	.0007	371	2	323	81
	Ф50 мм хомутан бэхэлгээ	ш	2,000	45	90,000	.0005	371	2	323	55
	Ф65 мм хомутан бэхэлгээ	ш	2,227	33	73,491	.0004	371	2	323	45
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.462	30,152	.0075	371	2	323	898
2-0880	Баланслагч хаалт ф80мм	ш	618,182	2	1,236,364	.0186	371	2	323	2,235
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт, ф80мм	ш	93,393	4	373,572	.0353	371	2	323	4,228
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт, ф65мм	ш	84,054	2	168,108	.0126	371	2	323	1,510
2-3041	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, q= 57kbm	ш	0	2	0	.0062	371	2	323	748
2-3040	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, q= 128kbm	ш	0	2	0	.0047	371	2	323	568
2-3041	Агаар халаагчийн хөлдөлтөөс хамгаалах зангилаа, q= 110kbm	ш	0	2	0	.0024	371	2	323	290
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	1.476	812	.0015	371	1	248.58	136
2-2339	Ган хоолой ф80мм /гост3262-75/	м	32,400	120	3,888,000	1.0068	371	3	484.5	180,972
2-1455	Ган хоолой ф50мм /гост3262-75/	м	21,206	90	1,908,540	.432	371	3	484.5	77,652
2-2338	Ган хоолой ф65мм /гост3262-75/	м	28,458	66	1,878,228	.3366	371	3	484.5	60,504
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	6	1,200	.0001	371	2	323	13

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	16	4,480	.0006	371	2	323	71
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	4.08	816	.0000	371	2	323	4
2-2895	Жийргэвч, ф40мм	ш	200	2	400	.0000	371	2	323	4
1-0410	Маажин	кг	1,500	.0662	99	.0001	371	2	323	10
1-0087	Олс	кг	7,000	.0662	464	.0001	371	2	323	8
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	14.4927	123,188	.0187	371	2	323	2,240
					14,463,621					**461,655**

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С-1.2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Салхивчийн сараалж р200х300	ш	18,500	9	166,500	.0045	371	2	323	535
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	2.784	3,898	.0036	371	2	323	430
2-0968	Тохируулах хавхлага, 400*200	ш	55,000	2	110,000	.1008	371	2	323	12,079
2-0968	Тохируулах хавхлага 400*300	ш	58,000	1	58,000	.0504	371	2	323	6,040
2-0968	Тохируулах хавхлага 600*300	ш	65,000	1	65,000	.0504	371	2	323	6,040
2-0266	Шугамын сэнс гр 60-35/31-4d l=3400 м3/ цаг	ш	0	1	0	.0288	371	2	323	3,451
2-0266	Шугамын сэнс l=6000 м3/ цаг гр 80-50/4-4d	ш	0	1	0	.0384	371	2	323	4,602
1-0877	Шөрөг	кг	2,800	.86	2,408	.001	371	2	323	116
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.2378	1,109	.0003	371	2	323	33
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	5.4816	28,504	.0062	371	1	248.58	571
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	8,000	4.3	34,400	.0049	371	2	323	587
1-0060	Боолт	кг	2,500	2.4192	6,048	.0027	371	2	323	328
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	216	336,960	.2441	371	2	323	29,249
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой	м2	42,500	96.96	4,120,800	1.0627	371	3	484.5	191,016
2-1350	Агаар зайлуулах тохируулгатай сараалж р600х350	ш	25,000	1	25,000	.0004	371	2	323	48
2-1350	Агаар зайлуулах тохируулгатай сараалж р800х500	ш	28,000	1	28,000	.0004	371	2	323	48
2-0968	Автомат хавхлага 600*250h	ш	220,000	1	220,000	.0504	371	2	323	6,040
2-0968	Автомат хавхлага 800*500h	ш	350,000	1	350,000	.0504	371	2	323	6,040
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	ш	25,000	4	100,000	.0438	371	2	323	5,253
2-3269	Зөөлөн холбоос 600х350	ш	23,200	2	46,400	.0219	371	2	323	2,627

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5,703,027 **275,132**

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С-3-22

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	26.88	67,200	.0304	371	1	248.58	2,801
2-1350	Салхивчийн сараалж ф160мм	ш	14,545	56	814,520	.0278	371	2	323	3,328
2-1350	Салхивчийн сараалж р150х150	ш	12,000	6	72,000	.003	371	2	323	357
2-1350	Салхивчийн сараалж р300х300	ш	16,000	24	384,000	.0119	371	2	323	1,426
2-1350	Салхивчийн сараалж р200х200	ш	13,500	6	81,000	.003	371	2	323	357
2-1350	Салхивчийн сараалж р200х300	ш	18,500	26	481,000	.0129	371	2	323	1,545
2-1350	Салхивчийн сараалж 300х150	ш	13,000	1	13,000	.0005	371	2	323	59
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	9.19	12,866	.0119	371	2	323	1,421
2-0970	Тохируулах хавхлага, 600*250	ш	59,090	2	118,180	.0882	371	2	323	10,569
2-0969	Тохируулах хавхлага, 300*200	ш	45,454	1	45,454	.0189	371	2	323	2,265
2-0969	Тохируулах хавхлага, 200*200	ш	40,909	1	40,909	.0189	371	2	323	2,265
2-0968	Тохируулах хавхлага 150*150	ш	36,363	3.2727	119,006	.1649	371	2	323	19,766
2-0968	Тохируулах хавхлага 200*150	ш	38,182	1	38,182	.0504	371	2	323	6,040
2-0267	Шугамын сэнс l=2022 м3/ цаг 60-35/31-4d	ш	0	1	0	.1616	371	2	323	19,365
2-0268	Шугамын сэнс l=5520 м3/ цаг 90-50/45-6d	ш	0	1	0	.2864	371	2	323	34,320
2-0266	Шугамын сэнс l=760 м3/ цаг гр 50-25/22-4d	ш	0	2	0	.1952	371	2	323	23,391
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.5867	2,738	.0007	371	2	323	82
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5,200	3.0106	15,655	.0034	371	2	323	408
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	8,000	4.64	37,120	.0053	371	2	323	634
1-0060	Боолт	кг	2,500	10.584	26,460	.012	371	2	323	1,433
1-0060	Боолт 60х20	кг	2,500	1.12	2,800	.0013	371	2	323	152
1-0060	Боолт 8х25	кг	2,500	1.94	4,850	.0022	371	2	323	263
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	969.492	1,512,408	1.0955	371	2	323	131,280
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой	м2	42,500	424.2	18,028,500	4.6492	371	3	484.5	835,697
2-1578	Агаар зайлуулах сараалж, 600*300	ш	27,272	1	27,272	.2662	371	3	484.5	47,858
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=300 м3/ цаг	ш	0	3	0	.0864	371	2	323	10,354
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=200 м3/ цаг	ш	0	2	0	.1952	371	2	323	23,391

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=250м3/ цаг	ш	0	10	0	.976	371	2	323	116,957
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс l=750 м3/ цаг	ш	0	1	0	.0384	371	2	323	4,602
2-0968	Автомат хавхлага 500*250	ш	163,636	2	327,272	.1008	371	2	323	12,079
2-0968	Автомат хавхлага 600*350	ш	200,000	1	200,000	.0504	371	2	323	6,040
2-0968	Автомат хавхлага 900*500	ш	318,181	2	636,361	.1008	371	2	323	12,079
2-0968	Автомат хавхлага ф400мм	ш	136,363	3	409,089	.1512	371	2	323	18,119
2-0971	Галын хавхлага, 600*400	ш	65,200	1	65,200	.063	371	2	323	7,549
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	550	.34	187	.0004	371	1	248.58	35
2-0267	Дээврийн сэнс l=2400 м3/ цаг	ш	0	3	0	.4848	371	2	323	58,095
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,7мм зузаан	м	36,500	80	2,920,000	.3288	371	3	484.5	59,102
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3,000	.722	2,166	.0212	371	2	323	2,542
2-3269	Зөөлөн холбоос 500х250	ш	18,000	4	72,000	.0438	371	2	323	5,253
2-3269	Зөөлөн холбоос 400х200	ш	18,000	2	36,000	.0219	371	2	323	2,627
2-3269	Зөөлөн холбоос 600х350	ш	23,200	2	46,400	.0219	371	2	323	2,627
2-3269	Зөөлөн холбоос 900х500	м	28,000	2.1765	60,941	.0239	371	2	323	2,859
2-3269	Зөөлөн холбоос 150х150	ш	13,200	6	79,200	.0658	371	2	323	7,880
2-3269	Зөөлөн холбоос 300х200	ш	18,500	6	111,000	.0658	371	2	323	7,880
2-3269	Зөөлөн холбоос 200х200	ш	16,500	12	198,000	.1315	371	2	323	15,760
2-3239	Зонт 1450*350*900	ш	85,000	.6667	56,667	.0249	371	2	323	2,978
2-3239	Зонт 1200*600*700	ш	75,000	1	75,000	.0373	371	2	323	4,467
2-3239	Зонт, 800*600*700	ш	61,818	1.5	92,727	.0288	371	2	323	3,451
					27,333,329					**1,533,809**

АГААР ӨРГӨХ МЕХАНИК СИСТЕМ 0-1,2,3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Салхивчийн сараалж р300х300	ш	16,000	40	640,000	.0198	371	2	323	2,377
1-4339	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	10,800	306	3,304,800	5.0398	371	3	484.5	905,905
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	1.236	1,730	.0016	371	2	323	191
2-0970	Тохируулах хавхлага, 700*300	ш	59,090	2	118,180	.0882	371	2	323	10,569
2-0970	Тохируулах хавхлага, 600*250	ш	59,090	1	59,090	.0441	371	2	323	5,285
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.243	1,134	.0003	371	2	323	34

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	17.13	89,076	.0194	371	1	248.58	1,785
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	8,000	.54	4,320	.0006	371	2	323	74
1-0060	Боолт	кг	2,500	7.56	18,900	.0085	371	2	323	1,024
1-0060	Боолт 8х25	кг	2,500	1.59	3,975	.0018	371	2	323	215
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	675	1,053,000	.7627	371	2	323	91,403
2-1350	Агаар авах сараалж 800*1000	ш	152,500	2	305,000	.0794	371	2	323	9,510
2-1350	Агаар авах сараалж 800*500	ш	125,000	1	125,000	.0005	371	2	323	59
2-2963	Агаар дамжуулах хоолой	м2	42,500	303	12,877,500	3.3209	371	3	484.5	596,927
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс I=8280 м3/цаг	ш	0	1	0	.0384	371	2	323	4,602
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс I=5200 м3/цаг	ш	0	1	0	.0976	371	2	323	11,696
2-0266	Агаар оруулах, соруулах тэнхлэгийн сэнс I=7200 м3/цаг	ш	0	1	0	.0288	371	2	323	3,451
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	550	.15	83	.0002	371	1	248.58	16
					18,601,788					**1,645,122**

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС-1-57

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Салхивчийн сараалж угсрах р400х200	ш	16,500	4	66,000	.1587	371	2	323	19,020
2-1350	Салхивчийн сараалж угсрах р300х250	ш	15,500	4	62,000	.1587	371	2	323	19,020
2-1350	Салхивчийн сараалж угсрах р200х150	ш	12,500	2	25,000	.0794	371	2	323	9,510
2-1350	Салхивчийн сараалж р150х150	ш	12,000	16	192,000	.0079	371	2	323	951
2-1350	Салхивчийн сараалж р300х300	ш	16,000	26	416,000	.0129	371	2	323	1,545
2-1350	Салхивчийн сараалж р200х200	ш	13,500	3	40,500	.0015	371	2	323	178
2-1350	Салхивчийн сараалж 250х200	ш	13,000	2	26,000	.001	371	2	323	119
1-4339	Салхивчийн хоолойн дулаалга	м2	10,800	102	1,101,600	1.6799	371	3	484.5	301,968
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.5885	7,412	.0018	371	2	323	221
1-4545	Эрэг боолт м 8х25	кг	5,200	25.695	133,614	.029	371	1	248.58	2,678
1-0060	Боолт	кг	2,500	11.34	28,350	.0128	371	2	323	1,536
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,560	1012.5	1,579,500	1.1441	371	2	323	137,104

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2963	Агаар дамжуулах хоолой	м2	42,500	454.5	19,316,250	4.9813	371	3	484.5	895,390
2-3239	Зонт 900*600*700	ш	54,545	13	709,084	.4846	371	2	323	58,076
2-3239	Зонт 300*300*700	ш	50,000	4	200,000	.1491	371	2	323	17,869
					23,903,310					**1,465,185**

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.024	1,862	1.024	3	1	651.52	2,001
2-1305	Тулгуур	ш	4,800	6	28,800	.0271	371	2	323	3,250
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	24	4,800	.0000	371	2	323	5
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	100	24	2,400	.0003	371	2	323	32
	Хоолойн дулаалга, ф20мм	м	9,607	31.5789	303,379	.0063	371	3	484.5	1,135
2-0610	Хөргөлтийн гадна төхөөрөмж, q=12kbm	ш	0	1	0	.1671	371	2	323	20,029
2-0610	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж, q=4.5kbm	ш	0	2	0	.3343	371	2	323	40,058
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.092	1,840	.0012	371	3	484.5	221
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	12	4,800	.0000	371	2	323	4
	Ф25 мм бөгж	ш	500	12	6,000	.0016	371	2	323	195
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	245,000	.012	2,940	.0288	0	1	1480	0
2-2715	Шилжвэр ф12.7/ф15.9 мм	ш	2,000	1	2,000	.002	371	2	323	234
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.1116	521	.0001	371	2	323	16
1-0060	Боолт	кг	2,500	.72	1,800	.0008	371	2	323	97
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,272	4.62	10,497	.0052	371	2	323	626
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.08	480	.0001	371	1	248.58	6
2-1788	Гуравлагч ф9.5/ф6.4мм	ш	3,900	1	3,900	.0006	371	2	323	69
2-1788	Гуравлагч ф15.9/ф12.7мм	ш	4,500	1	4,500	.0006	371	2	323	69
2-1451	Зэс хоолой угсрах ф9.7мм	м	7,970	4	31,880	.0064	371	3	484.5	1,150
2-1451	Зэс хоолой угсрах ф15.9мм	м	15,013	4	60,052	.0064	371	3	484.5	1,150
2-1451	Зэс хоолой угсрах ф12.7мм	м	10,870	16	173,920	.0256	371	3	484.5	4,602
2-1451	Зэс хоолой угсрах ф6.4мм	м	4,790	16	76,640	.0256	371	3	484.5	4,602
2-2715	Зэс шилжвэр ф6.4/ф9.5 мм	ш	1,500	8	12,000	.0156	371	2	323	1,869
	Зэс булан ф9.5мм	ш	1,800	2	3,600	.0001	371	2	323	10

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Зэс булан ф15.9мм	ш	2,100	2	4,200	.0001	371	2	323	10
	Зэс булан ф12.7мм	ш	1,800	8	14,400	.0003	371	2	323	38
	Зэс булан ф6.4мм	ш	700	8	5,600	.0003	371	2	323	30
2-1470	Конденсацийн pVc хоолой, ф25мм	м	8,500	12	102,000	.0096	371	3	484.5	1,726
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	12	3,600	15.96	371	2	323	1,912,535
1-0087	Олс	кг	7,000	.0061	43		371	2	323	1
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	.3765	3,200	.0005	371	2	323	58
					871,653					**1,995,828**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **260,449,058** **10,359,445**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.07	59,489	4,188
6008	Хоолой тайрах машин	.71	2,720	1,926
11004	Цахилгаан өрөм	79.98	6,852	548,023
2006	Цамхагт кран	.02	54,800	1,162
2028	Автокран 5тн	76.27	59,489	4,537,485
13200	Автомашин	47.71	13,800	658,369
3033	Гагнуурын аппарат	195.58	18,989	3,713,847
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	6.18	9,227	57,060
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	7.23	81,420	588,667
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	10.61	2,860	30,348

10,141,074

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**112,785,453**
2	**Материал**	**107,480,138**
3	**Тээвэр**	**4,286,348**
4	**Машин ашиглалт**	**5,262,913**
	Шууд зардлын дүн	**229,814,852**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**41,660,561**
6	**Ашиг / 15%/**	**40,721,312**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**312,196,725**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**127,002,560**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**439,199,285**
8	**НӨАТ 10%**	**43,919,928**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**790,559**
	Дүн	**483,909,772**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**8,783,986**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**4,391,993**
	Дүн	**497,085,751**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**8,783,986**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**505,869,736**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Цэвэр усны шугамын ажил	90,010,305	28,374,475	36,970,225	1,556,675	887,525	10,480,931	11,740,475
3	Халуун усны шугамын угсралтын ажил	66,527,085	30,110,328	14,419,789	1,651,910	545,494	11,122,118	8,677,446
4	Усан сан насос болон ус хэмжигч	12,502,081	3,904,981	4,496,200	454,078	573,698	1,442,417	1,630,706
5	Борооны усны дотор шугам, усан сан болон шахуурга	15,987,686	6,035,541	4,906,660	511,651	219,084	2,229,401	2,085,350
6	Бохир усны шугамын угсралтын ажил	106,832,891	36,325,335	40,981,981	506,527	1,666,512	13,417,811	13,934,725
7	Даралттай бохир ус	11,855,168	5,943,450	1,699,521	316,812	153,674	2,195,385	1,546,326
8	Борооны ус зайлуулах шугамын ажил	8,481,508	2,091,343	4,005,761	265,261	240,362	772,498	1,106,284
	НИЙТ ДҮН:	312,196,725	112,785,453	107,480,138	5,262,913	4,286,348	41,660,561	40,721,312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	375	3.2 / 2	.8 / .62	301.35 / 233.63	9647 / 7974	2907123 / 1862926	4,770,049
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	98	3.2 / 2	.8 / .62	78.75 / 61.05	9647 / 7974	759728 / 486845	1,246,573
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	14	3.2 / 2	.8 / .62	11.25 / 8.72	9647 / 7974	108533 / 69549	178,082
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15мм	м	45	3.5 / 2	.9 / .19	40.27 / 8.6	10000 / 7974	402750 / 68537	471,287
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	22	3.5 / 2	.9 / .19	19.69 / 4.2	10000 / 7974	196900 / 33507	230,407
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	53	3.5 / 2	.9 / .19	47.44 / 10.12	10000 / 7974	474350 / 80721	555,071
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	18	3.5 / 2	1.33 / .22	23.96 / 3.89	10000 / 7974	239562 / 31003	270,565
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф15мм	м	45	3.6 / 2	.53 / .08	23.77 / 3.74	10118 / 7974	240540 / 29783	270,323
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	22	3.6 / 2	.53 / .08	11.62 / 1.83	10118 / 7974	117597 / 14561	132,158
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	53	3.6 / 2	.53 / .08	28 / 4.4	10118 / 7974	283303 / 35078	318,381
16-072-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	18	3.6 / 2	.56 / .02	10.12 / .43	10118 / 7974	102372 / 3445	105,817
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой, Ф80мм	м	288	3.6 / 2	.85 / .05	245.15 / 14.69	10118 / 7974	2480383 / 117122	2,597,505
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	82.83	3.2 / 2	.52 /	42.91 / .07	9647 / 7974	413994 / 594	414,588
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	62.3	3.8 / 2	.51 / .01	31.71 / .6	10353 / 7974	328301 / 4819	333,120
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн ф50мм	м	625	3.9 / 2	.16 /	99.38 /	10471 / 7974	1040556 /	1,040,556
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	288	3.9 / 2	.16 /	45.79 /	10471 / 7974	479488 /	479,488
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д25	ш	8	3.5 / 2	.95 / .01	7.62 / .1	10000 / 7974	76224 / 766	76,990

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф80мм	ш	10	3.6 / 2	2.66 / .11	26.62 / 1.08	10118 / 7974	269291 / 8612	277,902
18-210-19	Юүлэх кран угсрах	ш	4	3.5 / 2	.95 / .01	3.81 / .05	10000 / 7974	38112 / 383	38,495
18-210-19	Услах кран угсрах ф25мм	ш	2	3.5 / 2	.95 / .01	1.91 / .02	10000 / 7974	19056 / 191	19,247
17-030-06	Услах краны холигч	1ш	2	3.8 / 2	.93 / .02	1.85 / .04	10353 / 7974	19194 / 319	19,513
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих /шкафтай/	ком	18	3.6 / 2	3.45 / .15	62.15 / 2.7	10118 / 7974	628801 / 21530	650,331

Нийт Хүн/цаг: 1165.115723 / 359.955857 *Үндсэн цалин:*	14,496,447
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,464,396
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,363,685
Нийт цалин:	22,324,528
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,013,811
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,036,136
Ажиллах хүчний зардал:	**28,374,475**

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	275	3.2 / 2	.8 / .62	220.99 / 171.32	9647 / 7974	2131891 / 1366146	3,498,036
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	91	3.2 / 2	.8 / .62	73.13 / 56.69	9647 / 7974	705462 / 452070	1,157,532
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	15	3.2 / 2	.8 / .62	12.05 / 9.35	9647 / 7974	116285 / 74517	190,802
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15мм	м	75	3.5 / 2	.9 / .19	67.13 / 14.33	10000 / 7974	671250 / 114228	785,478
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	194	3.5 / 2	.9 / .19	173.63 / 37.05	10000 / 7974	1736300 / 295469	2,031,769
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	143	3.5 / 2	.9 / .19	127.98 / 27.31	10000 / 7974	1279850 / 217794	1,497,644
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	42	3.5 / 2	.9 / .19	37.59 / 8.02	10000 / 7974	375900 / 63967	439,867

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф15мм	м	75	3.6 / 2	.53 / .08	39.62 / 6.23	10118 / 7974	400900 / 49638	450,539
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	194	3.6 / 2	.53 / .08	102.49 / 16.1	10118 / 7974	1036996 / 128397	1,165,393
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	143	3.6 / 2	.53 / .08	75.55 / 11.87	10118 / 7974	764384 / 94643	859,027
16-072-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	42	3.6 / 2	.56 / .02	23.61 / 1.01	10118 / 7974	238868 / 8038	246,906
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	29.42	3.2 / 2	.52 /	15.24 / .03	9647 / 7974	147044 / 211	147,256
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	27.76	3.8 / 2	.51 / .01	14.13 / .27	10353 / 7974	146286 / 2147	148,433
16-110-04	Хаалт байрлуулах ф25мм	ш	7	3.6 / 2	1.49 / .02	10.43 / .15	10118 / 7974	105559 / 1172	106,731
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	7	3.6 / 2	2.7 / .05	18.89 / .36	10118 / 7974	191131 / 2847	193,978
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	6	3.8 / 2	.93 / .02	5.56 / .12	10353 / 7974	57583 / 957	58,540
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	84	3.8 / 2	.93 / .02	77.87 / 1.68	10353 / 7974	806167 / 13396	819,564
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах /хүүхдийн/	ш	8	3.8 / 2	.93 / .02	7.42 / .16	10353 / 7974	76778 / 1276	78,054
17-030-09	Душны холигч байрлуулах	ш	9	3.8 / 2	1.26 / .01	11.31 / .06	10353 / 7974	117086 / 474	117,560
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	835	3.9 / 2	.16 /	132.77 /	10471 / 7974	1390182 /	1,390,182

Нийт Хүн/цаг: 1247.385142 / 362.10015 *Үндсэн цалин:* 15,383,290

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,615,159

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,691,817

Нийт цалин: 23,690,266

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,198,186

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,221,876

Ажиллах хүчний зардал: **30,110,328**

УСАН САН НАСОС БОЛОН УС ХЭМЖИГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-060-04	Ахуйн усны насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
18-050-08	Цэвэр усны нөөцийн сав тавих, 8000*4000*2000h	ш	1	3.5 / 2	20.1 / 2.25	20.1 / 2.25	10000 / 7974	200953 / 17965	218,918
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах,	м	5.5	3.5 / 2	1.33 / .22	7.32 / 1.19	10000 / 7974	73200 / 9473	82,673

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	ф32мм								
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, ф50мм	м	1.6	3.5 / 2	1.61 / .22	2.58 / .35	10000 / 7974	25752 / 2756	28,508
16-072-08	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, ф80мм	м	44	3.6 / 2	.85 / .05	37.45 / 2.24	10118 / 7974	378947 / 17894	396,841
16-072-08	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф100мм	м	9	3.6 / 2	.85 / .05	7.66 / .46	10118 / 7974	77512 / 3660	81,172
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	14.7	3.2 / 2	.52 /	7.62 / .01	9647 / 7974	73472 / 105	73,578
16-170-04	Ус хэмжигч байрлуулах ф50мм	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.36 / 1.01	10353 / 7974	107244 / 8086	115,329
18-090-04	Хог шүүгч тавих, Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	5 / .24	10.01 / .48	10118 / 7974	101255 / 3828	105,082
17-030-09	Уян холболт байрлуулах	ш	4	3.8 / 2	1.26 / .01	5.03 / .03	10353 / 7974	52038 / 211	52,249
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф80мм	ш	13	3.6 / 2	2.66 / .11	34.6 / 1.4	10118 / 7974	350078 / 11195	361,273
16-100-07	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф100мм	ш	1	3.7 / 2	1.66 / .07	1.66 / .07	10236 / 7974	17016 / 546	17,563
16-100-04	Юүлэх хаалт байрлуулах	ш	3	3.7 / 2	1.02 / .03	3.07 / .1	10236 / 7974	31439 / 818	32,257
21-170-13	Автомат хаалт ф80мм, суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .55	1.98 / .55	10000 / 7974	19776 / 4362	24,138
18-140-05	Даралт хэмжигч тавих	ш	2	4.0 / 2	.45 / .02	.91 / .04	10589 / 7974	9598 / 303	9,901
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	10118 / 7974	27304 / 407	27,711
16-100-07	Хөвүүрт хаалт байрлуулах Ф80мм	ш	2	3.7 / 2	1.66 / .07	3.32 / .14	10236 / 7974	34033 / 1092	35,125
16-250-04	Шилжвэр ф50/80мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02	10589 / 7974	28575 / 166	28,741
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	60.1	3.9 / 2	.16 /	9.56 /	10471 / 7974	100060 /	100,060

Нийт Хүн/цаг: 188.49402 / 11.00513 *Үндсэн цалин:*	1,995,045
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	339,158
Нэмэгдэл цалин 37% :	738,167
Нийт цалин:	3,072,369
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	414,770
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	417,842
Ажиллах хүчний зардал:	**3,904,981**

БОРООНЫ УСНЫ ДОТОР ШУГАМ, УСАН САН БОЛОН ШАХУУРГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-050-08	Усан сан суурилуулах, 4000*3000*2000	ш	1	3.5 / 2	20.1 / 2.25	20.1 / 2.25	10000 / 7974	200953 / 17965	218,918
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	69	3.5 / 2	1.61 / .22	111.06 / 14.9	10000 / 7974	1110555 / 118844	1,229,399
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	20	3.6 / 2	.53 / .08	10.57 / 1.66	10118 / 7974	106907 / 13237	120,144
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, ф50мм	м	5	3.5 / 2	1.61 / .22	8.05 / 1.08	10000 / 7974	80475 / 8612	89,087
16-072-08	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф100мм	м	44	3.6 / 2	.85 / .05	37.45 / 2.24	10118 / 7974	378947 / 17894	396,841
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	17.16	3.2 / 2	.52 /	8.89 / .02	9647 / 7974	85768 / 123	85,891
18-090-04	Хог шүүгч тавих, Ф50мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	10118 / 7974	50627 / 1914	52,541
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-100-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ш	3	3.7 / 2	1.02 / .03	3.07 / .1	10236 / 7974	31439 / 818	32,257
16-100-07	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф100мм	ш	2	3.7 / 2	1.66 / .07	3.32 / .14	10236 / 7974	34033 / 1092	35,125
16-150-05	Услах кран ф25мм, суурилуулах	ком	1	4.0 / 2	.44 / .01	.44 / .01	10589 / 7974	4690 / 40	4,730
16-170-05	Ус хэмжигч байрлуулах ф100мм	ш	1	3.8 / 2	16.22 / 1.57	16.22 / 1.57	10353 / 7974	167962 / 12495	180,457
16-100-04	Юүлэх хаалт байрлуулах	ш	3	3.7 / 2	1.02 / .03	3.07 / .1	10236 / 7974	31439 / 818	32,257
21-170-14	Автомат хаалт ф100мм, суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .65	1.98 / .65	10000 / 7974	19776 / 5159	24,935
16-100-04	Уян холбоос угсрах, ф25мм	ш	1	3.7 / 2	1.02 / .03	1.02 / .03	10236 / 7974	10480 / 273	10,752
18-140-05	Манометр тавих	ш	1	4.0 / 2	.45 / .02	.45 / .02	10589 / 7974	4799 / 152	4,950
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	10118 / 7974	27304 / 407	27,711
16-100-07	Хөвүүрт хаалт ф100мм	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
16-100-06	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	1	3.7 / 2	1.4 / .05	1.4 / .05	10236 / 7974	14381 / 436	14,817
18-060-04	Услах краны насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	69	3.9 / 2	.16 /	10.97 /	10471 / 7974	114877 /	114,877

Нийт Хүн/цаг: 285.546896 / 26.342544 *Үндсэн цалин:*	3,083,542
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	524,202
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,140,911
Нийт цалин:	4,748,655
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	641,068
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	645,817
Ажиллах хүчний зардал:	**6,035,541**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	435	4.0 / 2	.94 / .00	407.16 / .62	10589 / 7974	4311417 / 4926	4,316,343
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	250	4.0 / 2	.87 / .01	217.07 / 1.3	10589 / 7974	2298607 / 10366	2,308,973
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	50.15	3.8 / 2	.51 / .01	25.53 / .49	10353 / 7974	264274 / 3879	268,153
17-040-04	Суултуур байрлуулах	ком	36	4.0 / 2	5.05 / .36	181.69 / 13.1	10589 / 7974	1923937 / 104491	2,028,428
17-040-04	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	ком	7	4.0 / 2	5.05 / .36	35.33 / 2.55	10589 / 7974	374099 / 20318	394,417
17-060-04	Шаазан угаагуур тавих	ш	84	4.0 / 2	4.31 / .04	361.65 / 3.24	10589 / 7974	3829550 / 25855	3,855,405
17-060-04	Шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн/	ш	8	4.0 / 2	4.31 / .04	34.44 / .31	10589 / 7974	364719 / 2462	367,181
17-080-06	Тосгуур тавих	ком	6	3.7 / 2	45.38 / 9.61	272.29 / 57.67	10236 / 7974	2787169 / 459829	3,246,997
17-010-05	Душ сифоны хамт байрлуулах	ш	1	3.9 / 2	2.63 / .16	2.63 / .16	10471 / 7974	27502 / 1252	28,754
17-010-08	Писсуара сифоны хамт суурьлуулах	ш	6	4.0 / 2	4.57 / .14	27.44 / .84	10589 / 7974	290554 / 6698	297,252
17-010-10	Трап тавих Ф50мм	ш	14	4.0 / 2	.78 / .01	10.96 / .21	10589 / 7974	116047 / 1675	117,722
17-010-11	Трап/ голч-100мм/	ш	5	4.0 / 2	2.88 / .11	14.42 / .55	10589 / 7974	152693 / 4346	157,039
17-010-11	Тос баригч 300*500*400	ш	1	4.0 / 2	2.88 / .11	2.88 / .11	10589 / 7974	30539 / 869	31,408
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	435	3.9 / 2	.16 /	69.17 /	10471 / 7974	724227 /	724,227
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	250	3.9 / 2	.16 /	39.75 /	10471 / 7974	416222 /	416,222

Нийт Хүн/цаг: 1702.41385 / 81.134355 *Үндсэн цалин:*	18,558,521
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,154,949
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,866,653
Нийт цалин:	28,580,122
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,858,316
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,886,897
Ажиллах хүчний зардал:	**36,325,335**

ДАРАЛТТАЙ БОХИР УС

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	45	3.5 / 2	1.61 / .22	72.43 / 9.72	10000 / 7974	724275 / 77507	801,782
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, ф50мм	м	45	3.5 / 2	1.61 / .22	72.43 / 9.72	10000 / 7974	724275 / 77507	801,782
16-100-06	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	4	3.7 / 2	1.4 / .05	5.62 / .22	10236 / 7974	57522 / 1745	59,267
16-100-04	Фланцтай хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	4	3.7 / 2	1.02 / .03	4.1 / .14	10236 / 7974	41918 / 1091	43,009
17-030-09	Уян холболт байрлуулах	ш	4	3.8 / 2	1.26 / .01	5.03 / .03	10353 / 7974	52038 / 211	52,249
16-100-05	Сувгийн хаалт байрлуулах Ф65мм	ш	2	3.7 / 2	1.4 / .05	2.81 / .09	10236 / 7974	28761 / 750	29,511
06-230-09	Приямки цутгах	м3	1.2	3.0 / 2	8.92 / 1.68	10.7 / 2.02	9412 / 7974	100746 / 16076	116,822
18-060-04	Бохирын дүүжин насос суурилуулах	ш	4	3.5 / 2	18.4 / .59	73.58 / 2.37	10000 / 7974	735832 / 18882	754,714
18-060-04	Өргөх усны насос суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / .59	36.79 / 1.18	10000 / 7974	367916 / 9441	377,357

Нийт Хүн/цаг: 283.4848 / 25.484 *Үндсэн цалин:* 3,036,494

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 516,204

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,123,503

Нийт цалин: 4,676,200

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 631,287

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 635,963

Ажиллах хүчний зардал: **5,943,450**

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-08	Борооны усны ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	м	116	3.6 / 2	.85 / .05	98.74 / 5.92	10118 / 7974	999043 / 47174	1,046,217
18-140-07	Борооны усны юүлүүр угсрах	ш	12	3.7 / 2	.18 / .01	2.13 / .06	10236 / 7974	21766 / 478	22,244

Нийт Хүн/цаг: 100.8656 / 5.976 *Үндсэн цалин:* 1,068,462

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 181,638

Нэмэгдэл цалин 37% : 395,331

Нийт цалин: 1,645,431

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		222,133
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		223,779
Ажиллах хүчний зардал:		**2,091,343**
Бүгд хүн/цаг: ***4973.306031 / 871.998036***	**Бүгд цалин:**	***57,621,800***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**9,795,706**
Нэмэгдэл цалин 37%:		**21,320,066**
Нийт цалин:		**88,737,571**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		**11,979,572**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**12,068,310**
Ажиллах хүчний зардал:		**112,785,453**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0458	Уян хоолой l=50-60см	ш	12,500	4	50,000	.0021	371	2	323	255
1-4271	Ус	м3	1,818	53.998	98,168	53.998	3	1	651.52	105,542
2-0113	Услах кран ф25	ш	16,370	2	32,740	.0017	371	2	323	203
2-1428	Услах краны холигч	иж	58,000	2	116,000	.0083	371	2	323	993
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	5.045	25,225	.0065	371	2	323	780
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	224	44,800	.0004	371	2	323	49
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	974	9,740	.011	371	2	323	1,319
	Хуурай галын хор 4.5кг	ш	210,000	18	3,780,000	.297	371	1	248.58	27,390
	Хоолойн дулаалга ф80мм	м	16,700	210	3,506,999	.084	371	3	484.5	15,099
	Хоолойн дулаалга, ф15мм	м	1,000	43	43,000	.0172	371	3	484.5	3,092
	Хоолойн дулаалга, ф25мм	м	2,000	48	96,000	.0144	371	3	484.5	2,588
	Хоолойн дулаалга, ф20мм	м	1,500	20	30,000	.004	371	3	484.5	719
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	14,500	15.9999	231,999	.0048	371	3	484.5	863
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф15мм	м	2,584	375	969,000	.3	371	3	484.5	53,925
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф25мм	м	5,022	14	70,308	.0112	371	3	484.5	2,013
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф20мм	м	3,798	98	372,204	.0784	371	3	484.5	14,092
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.3492	6,984	.0047	371	3	484.5	839
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 80х3.5мм	м	35,840	288	10,321,920	2.4192	371	3	484.5	434,850
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	6,030	45	271,350	.108	371	3	484.5	19,413
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	11,182	53	592,646	.1272	371	3	484.5	22,864
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	7,909	22	173,998	.0374	371	3	484.5	6,723
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф50мм	м	21,136	18	380,448	.0558	371	3	484.5	10,030
1-0879	Электрод	кг	5,000	.2482	1,241	.0003	371	2	323	35
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	4.7959	23,980	.0056	371	2	323	667
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	12.6	65,520	.0142	371	1	248.58	1,313
2-0113	Юүлэх кран ф25мм	ш	15,500	4	62,000	.0045	371	2	323	542
	Бэхэлгээ ф80	ш	1,500	254.9998	382,500	.0029	371	2	323	345
1-4420	Бэхэлгээ ф15	ш	500	30	15,000	.0983	371	1	248.58	9,066
1-4420	Бэхэлгээ ф25	ш	1,000	48	48,000	.1573	371	1	248.58	14,506

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4420	Бэхэлгээ ф20	ш	800	20	16,000	.0655	371	1	248.58	6,044
1-4420	Бэхэлгээ ф500	ш	1,200	16	19,200	.0524	371	1	248.58	4,835
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	5,200	.72	3,744	.0008	371	2	323	97
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	93,500	10	935,000	.3654	371	2	323	43,787
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт д25	ш	28,952	8	231,616	.009	371	2	323	1,083
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.2122	1,274	.0002	371	1	248.58	16
1-4377	Галын шүүгээ-гидрант /бүх хэрэгсэлтэй/ 780x1010x180	ком	725,000	18	13,050,000	1.9296	25	2	373	17,994
1-4420	Вентель ф15	ш	2,800	167	467,600	.5473	371	1	248.58	50,470
1-4420	Вентиль ф20	ш	3,181	22	69,982	.0721	371	1	248.58	6,649
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	550	.4	220	.0005	371	1	248.58	42
1-0128	Дюбель	кг	13,800	1.29	17,802	.0015	371	2	323	175
1-1368	Зэс утас	кг	5,000	1.8	9,000	.0019	371	2	323	229
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	20	5,600	.0007	371	2	323	89
1-0410	Маажин	кг	1,500	.4591	689	.0006	371	2	323	69
1-0087	Олс	кг	7,000	.5577	3,904	.0006	371	2	323	69
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	37.2735	316,825	.0481	371	2	323	5,762
					36,970,225					**887,525**

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	22.81	41,469	22.81	3	1	651.52	44,584
2-1428	Угаагуурын холигч	ш	68,000	84	5,712,000	.3481	371	2	323	41,713
2-1428	Угаагуурын холигч /хүүхдийн/	иж	55,000	8	440,000	.0332	371	2	323	3,973
2-1428	Тосгуурын холигч	иж	68,000	6	408,000	.0249	371	2	323	2,980
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	762	7,620	.0086	371	2	323	1,032
2-0427	Хий авагч, ф15мм	ш	6,500	4	26,000	.035	371	2	323	4,194
2-0427	Хий авагч, ф20мм	ш	7,500	3	22,500	.0262	371	2	323	3,146
	Хоолойн дулаалга, ф15мм	м	1,000	56	56,000	.0224	371	3	484.5	4,026
	Хоолойн дулаалга, ф32мм	м	2,500	38	95,000	.038	371	3	484.5	6,830
	Хоолойн дулаалга, ф25мм	м	2,000	130	260,000	.039	371	3	484.5	7,010
	Хоолойн дулаалга, ф20мм	м	1,500	177	265,500	.0354	371	3	484.5	6,363

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хомутан бэхэлгээ ф32	ш	750	18.5902	13,943	.0002	371	2	323	25
2-3041	Хаалт ф25мм	ш	26,500	7	185,500	.0085	371	2	323	1,015
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф15мм	м	2,584	275	710,600	.22	371	3	484.5	39,545
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф25мм	м	5,022	15	75,330	.012	371	3	484.5	2,157
2-1470	Хөнгөн цагаан хуванцар хоолой, ф20мм	м	3,798	91	345,618	.0728	371	3	484.5	13,086
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.9888	19,776	.0132	371	3	484.5	2,375
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	6,030	75	452,250	.18	371	3	484.5	32,355
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32мм	м	14,500	42	609,000	.1806	371	3	484.5	32,463
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	11,182	143	1,599,026	.3432	371	3	484.5	61,690
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	7,909	194	1,534,346	.3298	371	3	484.5	59,281
1-0879	Электрод	кг	5,000	1.1155	5,577	.0013	371	2	323	155
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	1.2259	6,129	.0014	371	2	323	170
1-4420	Бэхэлгээ ф15	ш	500	58	29,000	.1901	371	1	248.58	17,528
1-4420	Бэхэлгээ ф25	ш	1,000	167.9998	168,000	.5505	371	1	248.58	50,772
1-4420	Бэхэлгээ ф20	ш	800	177	141,600	.58	371	1	248.58	53,492
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.8693	5,216	.0007	371	1	248.58	64
1-4420	Вентель ф15	ш	2,800	126	352,800	.4129	371	1	248.58	38,079
1-4420	Вентиль ф20	ш	3,181	28.9999	92,249	.095	371	1	248.58	8,764
2-1443	Душны холигч байрлуулах	иж	73,600	9	662,400	.0436	371	2	323	5,220
1-0087	Олс	кг	7,000	.3314	2,320	.0003	371	2	323	41
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	8.826	75,021	.0114	371	2	323	1,364
					14,419,789					**545,494**

УСАН САН НАСОС БОЛОН УС ХЭМЖИГЧ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1443	Уян холболт ф80мм	иж	34,545	4	138,180	.0194	371	2	323	2,320
1-4271	Ус	м3	1,818	9.369	17,033	9.369	3	1	651.52	18,312
2-0427	Хий авагч	ш	13,545	1	13,545	.0088	371	2	323	1,049
2-0466	Хог шүүгч ф50мм	ш	125,000	2	250,000	.0576	371	2	323	6,902
2-0481	Хаалт ф-80мм	ш	93,500	13	1,215,500	.475	371	2	323	56,923

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3044	Хөвүүрт хаалт ф80мм	ш	235,000	2	470,000	.0992	371	2	323	11,890
2-1437	Хүйтэн ус хэмжигч, ф50мм	ш	290,909	1	290,909	.0037	371	2	323	442
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.39	27,800	.0186	371	3	484.5	3,339
2-3043	Фланц ф-80	ш	4,460	26	115,960	.1167	371	2	323	13,987
2-2924	Цэвэр усны нөөцийн сав, 8000*4000*2000	ш	0	1	0	2.911	371	2	323	348,834
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	13,090	1.6	20,944	.0083	371	3	484.5	1,496
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 80мм	м	21,363	44	939,972	.3696	371	3	484.5	66,435
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м	8,909	5.5	49,000	.0237	371	3	484.5	4,251
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф100мм	м	48,045	9	432,405	.0702	371	3	484.5	12,618
2-2715	Шилжвэр ф100/40мм	ш	4,000	.18	720	.0004	371	2	323	42
2-3176	Шилжвэр ф50/80мм	ш	25,000	2	50,000	.006	371	2	323	725
1-0879	Электрод	кг	5,000	.1386	693	.0002	371	2	323	19
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	9.838	49,190	.0114	371	2	323	1,368
1-0878	Электрод э-50	кг	5,000	.778	3,890	.0009	371	2	323	108
2-3041	Юүлэх хаалт	ш	22,000	3	66,000	.0094	371	2	323	1,122
2-3041	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	40,159	1	40,159	.0012	371	2	323	145
2-3044	Бөмбөлгөн хаалт, ф100мм	ш	125,000	1	125,000	.0496	371	2	323	5,945
2-0481	Автомат хаалт ф80мм	ш	85,727	1	85,727	.0365	371	2	323	4,379
2-1163	Ахуйн усны насос h=35.0м, q=18.0м3/ц p=2*4.0kb	ш	0	1	0	.0752	371	2	323	9,011
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.785	4,710	.0006	371	1	248.58	58
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	.396	218	.0004	371	1	248.58	37
2-1155	Даралт хэмжигч	ш	25,000	2	50,000	.0104	371	2	323	1,249
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	3	600	.0001	371	2	323	6
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	2	400	.0000	371	2	323	2
1-0087	Олс	кг	7,000	.023	161	.0000	371	2	323	3
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	4.41	37,485	.0057	371	2	323	682
					4,496,200					**573,698**

БОРООНЫ УСНЫ ДОТОР ШУГАМ, УСАН САН БОЛОН ШАХУУРГА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3041	Уян холбоос ф25мм	ш	23,182	2	46,364	.0062	371	2	323	748

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	5.394	9,806	5.394	3	1	651.52	10,543
2-1437	Ус хэмжигч байрлуулах ф100мм	ш	345,454	1	345,454	.0102	371	2	323	1,223
2-2924	Усан сан 4000*3000*2000	ш	0	1	0	.798	371	2	323	95,632
2-0113	Услах кран ф25мм, шлангийн урм l=6м	ш	100,000	1	100,000	.0016	371	2	323	188
2-1163	Услах краны насос q=7.2m3/h h=15.0 p=2*0.75	ш	632,000	1	632,000	.0024	371	2	323	282
3-4877	Тройник 100*100	ш	22,000	2	43,999	.002	371	2	323	240
2-0427	Хий авагч	ш	13,545	1	13,545	.0088	371	2	323	1,049
2-0466	Хог шүүгч ф50мм	ш	125,000	1	125,000	.0288	371	2	323	3,451
2-3044	Хөвүүрт хаалт ф100мм	ш	203,600	1	203,600	.0496	371	2	323	5,945
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.708	14,160	.0095	371	3	484.5	1,700
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	13,090	5	65,450	.026	371	3	484.5	4,673
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф100мм	м	48,045	44	2,113,980	.3432	371	3	484.5	61,690
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	11,182	20	223,640	.048	371	3	484.5	8,628
2-2715	Шилжвэр ф100/40мм	ш	4,000	.88	3,520	.0017	371	2	323	206
1-0879	Электрод	кг	5,000	.7438	3,719	.0009	371	2	323	103
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	3.802	19,010	.0044	371	2	323	529
2-3041	Юүлэх хаалт	ш	22,000	3	66,000	.0094	371	2	323	1,122
2-3041	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	38,000	2	76,000	.0024	371	2	323	290
2-3041	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	55,000	3	165,000	.0094	371	2	323	1,122
2-3044	Бөмбөлгөн хаалт, ф100мм	ш	125,000	2	250,000	.0992	371	2	323	11,890
2-0481	Автомат хаалт ф80мм	ш	85,727	1	85,727	.0365	371	2	323	4,379
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.6142	3,685	.0005	371	1	248.58	45
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	3	600	.0001	371	2	323	6
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	4	800	.0000	371	2	323	4
2-1155	Манометр	ш	25,000	1	25,000	.0052	371	2	323	625
1-0087	Олс	кг	7,000	.006	42		371	2	323	1
3-4877	Отвод ф100мм	ш	26,000	8	208,000	.008	371	2	323	959
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8,500	5.148	43,758	.0066	371	2	323	796
2-3043	Үл буцах хаалт ф25мм	ш	18,800	1	18,800	.0085	371	2	323	1,015
					4,906,660					**219,084**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4877	Ревиз ф100мм	ш	8,500	7	59,500	.0001	371	2	323	8
	Ревизь ф50мм	ш	5,800	21.9997	127,598	.0002	371	2	323	30
	Уян хоолой 60 см	м	3,000	50.4	151,200	.005	371	3	484.5	906
1-4271	Ус	м3	1,818	121.85	221,523	121.85	3	1	651.52	238,163
2-1447	Трап ф100	ш	22,000	5	110,000	.0363	371	2	323	4,350
2-1447	Трап ф50мм	ш	18,000	14	252,000	.1016	371	2	323	12,180
2-1447	Тос баригч 300*500*400	ш	350,000	1	350,000	.0073	371	2	323	870
2-2924	Тосгуур сифоны хамт	ш	65,000	6	390,000	.1704	371	2	323	20,420
2-1136	Хуванцар хоолойн тройник, ф100*100мм	ш	3,670	76	278,920	.001	371	2	323	125
2-1136	Хуванцар хоолойн тройник,45* ф50*100мм	ш	3,000	6	18,000	.0001	371	2	323	10
2-1136	Хуванцар хоолойн шилжвэр, ф50*100мм	ш	3,000	36	108,000	.0005	371	2	323	59
2-1428	Хуванцар хоолойн булан 45* ф50мм	ш	1,700	16	27,200	.0002	371	2	323	28
3-4877	Хуванцар хоолойн булан ф100мм	ш	4,800	55	264,000	.0006	371	2	323	66
2-1136	Хуванцар хоолойн булан, 45* ф100	ш	2,300	14	32,200	.0002	371	2	323	23
3-4877	Хуванцар хоолойн булан, ф50мм	ш	2,000	101.9997	203,999	.001	371	2	323	122
2-1136	Хуванцар хоолойн гуравлагч, ф50*50*50мм	ш	1,500	103.9998	156,000	.0014	371	2	323	171
	Хуванцар хоолойн дөрөвлөгч ф100мм	ш	3,600	6	21,600	.0001	371	2	323	8
2-1428	Хоолойн тройниз,45* ф100*100мм	ш	5,500	11	60,500	.0002	371	2	323	20
	Хоолойн дулаалга, ф100мм	м	15,000	120	1,800,000	.12	371	3	484.5	21,570
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	14,500	119	1,725,500	.119	371	3	484.5	21,390
2-1530	Шаазан суултуур	иж	320,000	36	11,520,000	1.431	371	2	323	171,481
2-1530	Шаазан суултуур /хүүхдийн/	иж	225,000	7	1,575,000	.2782	371	2	323	33,344
2-1156	Шаазан угаагуур	ком	135,000	84	11,340,000	1.4629	371	2	323	175,299
2-1156	Шаазан угаагуур /хүүхдийн/	ком	64,000	8	512,000	.1393	371	2	323	16,695
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой, ф100мм	м	16,500	255	4,207,500	3.315	371	3	484.5	595,870
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой, ф50мм	м	6,200	443.7	2,750,940	.8874	371	3	484.5	159,510
1-4420	Бэхэлгээ ф100	ш	2,427	142	344,634	.4653	371	1	248.58	42,915
1-4420	Бэхэлгээ ф50	ш	2,200	374	822,800	1.2256	371	1	248.58	113,029
2-1121	Бөөрөнхий крант ф 50мм	ш	25,000	6	150,000	.0756	371	2	323	9,059
2-0030	Душ сифоны хамт	ш	350,000	1	350,000	.0351	371	2	323	4,200

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1428	Заглушек ф100мм	ш	3,800	24	91,200	.0004	371	2	323	43
2-1428	Заглушик ф50мм	ш	2,200	17.9999	39,600	.0003	371	2	323	32
2-0020	Писсуара сифоны хамт	иж	152,000	6	912,000	.2033	371	2	323	24,368
1-0087	Олс	кг	7,000	1.224	8,568	.0013	371	2	323	151
					40,981,981					**1,666,512**

ДАРАЛТТАЙ БОХИР УС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1793	Ревизь ф50	ш	5,800	1	5,800	.0019	371	1	248.58	176
2-1443	Уян холболт ф50	ш	28,000	4	112,000	.0194	371	2	323	2,320
1-4271	Ус	м3	1,818	.2424	441	.2424	3	1	651.52	474
2-1793	Тройник ф50*50	ш	14,500	4	57,999	.0076	371	1	248.58	705
2-3042	Таслах хаалт ф65мм	ш	54,000	2	108,000	.0169	371	2	323	2,030
1-4334	Хайрга	м3	28,000	.918	25,704	1.6065	15	1	320.13	7,714
2-3041	Фланцтай хаалт ф50мм	ш	84,500	4	338,000	.0242	371	2	323	2,900
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	13,090	45	589,050	.234	371	3	484.5	42,061
1-4025	Цемент м-400	тн	400,000	.3133	125,338	.3196	371	1	248.58	29,476
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	5.536	27,680	.0064	371	2	323	770
2-1163	Бохирын дүүжин насос p=2*5.5 kв, h=20м, q=10.0 м/ц	ш	0	4	0	.3008	371	2	323	36,046
1-4543	Голын элс	м3	30,500	.6928	21,130	1.1431	15	1	320.13	5,489
2-1793	Заглушек ф50	ш	3,600	2	7,200	.0038	371	1	248.58	352
3-4877	Отвод ф50мм	ш	7,000	9	63,000	.009	371	2	323	1,078
2-1163	Өргөх усны насос 2900 об/мин 0,4квт	ш	0	2	0	.1504	371	2	323	18,023
2-3043	Үл буцах хаалт ф50мм	ш	54,545	4	218,180	.0339	371	2	323	4,060
					1,699,521					**153,674**

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	11.136	20,245	11.136	3	1	651.52	21,766

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.74	34,800	.0232	371	3	484.5	4,179
2-1464	Цайрсан ган хоолой ф100мм	м	29,636	116	3,437,776	.928	371	3	484.5	166,808
2-1129	Борооны усны юүлүүр, ф100мм	ш	15,030	12	180,360	.0042	371	2	323	507
1-4420	Бэхэлгээ ф100	ш	2,427	116	281,532	.3801	371	2	323	45,552
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.508	9,048	.0012	371	1	248.58	111
3-4877	Отвод ф100	ш	3,500	12	42,000	.012	371	2	323	1,438
					4,005,761					**240,362**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**107,480,138**					**4,286,348**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	51.21	2,720	139,297
11004	Цахилгаан өрөм	78.12	6,852	535,278
2006	Цамхагт кран	.54	54,800	29,799
2028	Автокран 5тн	31.34	59,489	1,864,454
2027	Автокран 3тн	1.92	40,084	76,961
	Автомашин	7.13	13,800	98,454
3122	Ацетиленийн генератор	2.9	6,810	19,742
3033	Гагнуурын аппарат	130.65	18,989	2,480,993
9023	Гүний доргиур	2.24	7,992	17,934
				5,262,913

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**90,715,157**
2	**Материал**	**129,755,611**
3	**Тээвэр**	**3,169,781**
4	**Машин ашиглалт**	**4,809,718**
	Шууд зардлын дүн	**228,450,266**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**33,508,260**
6	**Ашиг / 15%/**	**39,293,779**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**301,252,305**
7	**НӨАТ 10%**	**30,125,231**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**542,254**
	Дүн	**331,919,790**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**6,025,046**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,012,523**
	Дүн	**340,957,359**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**6,025,046**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**346,982,405**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Ерөнхий оролтын самбар ЕС-1	4,625,337	1,102,803	2,444,795	48,149	18,933	407,352	603,305
3	Ерөнхий оролтын самбар ЕС-2	4,124,204	891,390	2,320,455	31,540	13,619	329,261	537,940
4	Баталгаат тэжээлийн самбар	3,939,904	733,327	2,379,938	29,860	12,003	270,875	513,900
5	Гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-1	1,318,974	504,314	417,990	26,036	12,311	186,283	172,040
6	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1	1,172,409	424,008	409,519	18,670	10,670	156,620	152,923
7	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-02,ГС-03 ГС-1.1.1 ГС-1.1.2	2,040,604	700,569	771,840	15,112	28,142	258,775	266,166
8	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.1	2,133,135	851,509	677,771	4,027	7,064	314,529	278,235
9	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.2	2,898,180	1,253,294	792,771	4,027	7,124	462,940	378,023
10	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.3	1,245,554	452,934	442,714	11,348	8,789	167,304	162,464
11	Дотор гэрэлтүүлэг	256,141,713	76,337,023	110,890,642	4,390,589	2,916,388	28,197,282	33,409,789
12	Хувиарлах самбар ХС-01	1,487,378	356,840	779,976	18,696	6,051	131,809	194,006
13	Хувиарлах самбар ХС-02	1,541,498	382,555	789,507	20,526	6,536	141,308	201,065
14	Хувиарлах самбар ХС-1	2,093,356	562,563	1,031,883	13,205	4,860	207,799	273,046
15	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.4	1,439,371	530,080	503,245	13,179	9,322	195,801	187,744
16	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.5	1,586,001	607,227	515,869	20,500	11,239	224,297	206,870

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2.1	1,671,578	632,942	557,338	18,670	10,801	233,795	218,032
18	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2.2	1,489,642	530,080	553,833	7,688	7,939	195,801	194,301
19	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2.3	1,054,820	375,788	384,864	9,518	8,256	138,808	137,585
20	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2.4	1,462,032	555,796	480,838	18,670	10,729	205,299	190,700
21	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2.5	1,462,032	555,796	480,838	18,670	10,729	205,299	190,700
22	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-3.1	1,725,698	658,657	566,869	20,500	11,287	243,294	225,091
23	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-3.2 ГС-3.3	1,426,885	501,209	530,376	9,537	14,511	185,136	186,115
24	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-3.4	1,379,537	530,080	442,050	20,500	11,167	195,801	179,940
25	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-3.5	1,792,464	684,373	589,688	20,500	11,310	252,793	233,800
	НИЙТ ДҮН:	301,252,305	90,715,157	129,755,611	4,809,718	3,169,781	33,508,260	39,293,779

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЕРӨНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАР ЕС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Ерөнхий оролтын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
39-010-14	Сэлгэн залгагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.43 / .05	1.43 / .05	10589 / 7974	15142 / 399	15,541
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-66	Оролтын автомат угсрах, BA88-35 3P 250A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	10589 / 7974	53369 / 1037	54,405
38-540-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2	.89 / .04	.89 / .04	11634 / 7974	10354 / 319	10,673
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 125A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 63A	ш	2	4.0 / 2	5.04 / .1	10.08 / .2	10589 / 7974	106737 / 1595	108,332
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 40A	ш	5	4.0 / 2	5.05 / .09	25.25 / .45	10589 / 7974	267372 / 3588	270,961

Нийт Хүн/цаг: 52.358 / 1.168

Үндсэн цалин:	563,419
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	95,781
Нэмэгдэл цалин 37% :	208,465
Нийт цалин:	867,665
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	117,135
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	118,002
Ажиллах хүчний зардал:	**1,102,803**

ЕРӨНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАР ЕС-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Ерөнхий оролтын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
39-010-14	Сэлгэн залгагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.43 / .05	1.43 / .05	10589 / 7974	15142 / 399	15,541
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-66	Оролтын автомат угсрах, BA88-35 3P 250A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	10589 / 7974	53369 / 1037	54,405
38-540-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2	.89 / .04	.89 / .04	11634 / 7974	10354 / 319	10,673
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 63A	ш	4	4.0 / 2	5.04 / .1	20.16 / .4	10589 / 7974	213474 / 3190	216,664
38-400-66	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 80A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	10589 / 7974	53369 / 1037	54,405
38-400-66	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 100A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	10589 / 7974	53369 / 1037	54,405

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 42.218 / 1.088	*Үндсэн цалин:*	455,409
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	77,419
	Нэмэгдэл цалин 37% :	168,501
	Нийт цалин:	701,329
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	94,679
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	95,381
	Ажиллах хүчний зардал:	**891,390**

БАТАЛГААТ ТЭЖЭЭЛИЙН САМБАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Баталгаат тэжээлийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-400-66	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 80A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .13	5.04 / .13	10589 / 7974	53369 / 1037	54,405
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 32A	ш	3	4.0 / 2	5.05 / .09	15.15 / .27	10589 / 7974	160423 / 2153	162,576
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 40A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 63A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166

Нийт Хүн/цаг: 34.898 / 0.798	*Үндсэн цалин:*	374,655
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	63,691
	Нэмэгдэл цалин 37% :	138,622
	Нийт цалин:	576,968
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	77,891
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	78,468
	Ажиллах хүчний зардал:	**733,327**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-01

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Хувиарлах самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 50A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 25A	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690

Нийт Хүн/цаг: 17.158 / 0.788 *Үндсэн цалин:* 182,309

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 30,992

Нэмэгдэл цалин 37% : 67,454

Нийт цалин: 280,755

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 37,902

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 38,183

Ажиллах хүчний зардал: **356,840**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-02

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Хувиарлах самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 50A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	7	3.5 / 2	1.25 / .08	8.75 / .56	10000 / 7974	87500 / 4465	91,965

Нийт Хүн/цаг: 18.408 / 0.868 *Үндсэн цалин:* 195,447

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 33,226

Нэмэгдэл цалин 37% : 72,315

Нийт цалин: 300,988

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 40,633

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 40,934

Ажиллах хүчний зардал: **382,555**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-04	Хувиарлах самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 125A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	10000 / 7974	37500 / 1914	39,414
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	11	3.5 / 2	1.25 / .08	13.75 / .88	10000 / 7974	137500 / 7017	144,517

Нийт Хүн/цаг: 27.158 / 1.428 *Үндсэн цалин:* 287,412

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 48,860

Нэмэгдэл цалин 37% : 106,342

Нийт цалин: 442,614

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 59,753

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 60,196

Ажиллах хүчний зардал: **562,563**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ОГС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 40А	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	10	3.5 / 2	1.25 / .08	12.5 / .8	10000 / 7974	125000 / 6379	131,379

Нийт Хүн/цаг: 24.588 / 0.958 *Үндсэн цалин:* 257,653

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 43,801

Нэмэгдэл цалин 37% : 95,331

Нийт цалин: 396,785

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 53,566

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 53,963

Ажиллах хүчний зардал: **504,314**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 32A	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 25A	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	10000 / 7974	37500 / 1914	39,414
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276

Нийт Хүн/цаг: 20.798 / 0.938 *Үндсэн цалин:*	216,625
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	36,826
Нэмэгдэл цалин 37% :	80,151
Нийт цалин:	333,602
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	45,036
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	45,370
Ажиллах хүчний зардал:	**424,008**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-02,ГС-03 ГС-1.1.1 ГС-1.1.2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	4	3.5 / 2	5.07 / .03	20.28 / .12	10000 / 7974	202800 / 957	203,757
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 50A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	4	3.5 / 2	1.25 / .08	5 / .32	10000 / 7974	50000 / 2552	52,552
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276

Нийт Хүн/цаг: 34.798 / 0.728 *Үндсэн цалин:*	357,919
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	60,846
Нэмэгдэл цалин 37% :	132,430
Нийт цалин:	551,195
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	74,411
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	74,962
Ажиллах хүчний зардал:	**700,569**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 32A	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 16A	ш	5	4.0 / 2	5.05 / .09	25.25 / .45	10589 / 7974	267372 / 3588	270,961
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 10A, 30мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг:	41.048 / 1.068	*Үндсэн цалин:*	435,034
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	73,956
		Нэмэгдэл цалин 37% :	160,962
		Нийт цалин:	669,952
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	90,443
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	91,113
		Ажиллах хүчний зардал:	**851,509**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 32A	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 16A	ш	10	4.0 / 2	5.05 / .09	50.5 / .9	10589 / 7974	534744 / 7177	541,921
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг:	60.048 / 1.118	*Үндсэн цалин:*	640,304
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	108,852
		Нэмэгдэл цалин 37% :	236,913
		Нийт цалин:	986,069

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 133,119

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 134,105

Ажиллах хүчний зардал: **1,253,294**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 22.098 / 0.788 *Үндсэн цалин:* 231,403

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 39,339

Нэмэгдэл цалин 37% : 85,619

Нийт цалин: 356,361

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 48,109

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 48,465

Ажиллах хүчний зардал: **452,934**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	6	3.5 / 2	1.25 / .08	7.5 / .48	10000 / 7974	75000 / 3828	78,828
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	4	3.5 / 2	1.25 / .08	5 / .32	10000 / 7974	50000 / 2552	52,552

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 25.848 / 1.028 *Үндсэн цалин:* 270,817

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 46,039

Нэмэгдэл цалин 37% : 100,202

Нийт цалин: 417,058

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 56,303

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 56,720

Ажиллах хүчний зардал: **530,080**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 80A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	6	3.5 / 2	1.25 / .08	7.5 / .48	10000 / 7974	75000 / 3828	78,828
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 32A	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 25A	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	10000 / 7974	37500 / 1914	39,414
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	10000 / 7974	37500 / 1914	39,414
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 29.598 / 1.268 *Үндсэн цалин:* 310,231

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 52,739

Нэмэгдэл цалин 37% : 114,785

Нийт цалин: 477,755

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 64,497

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 64,975

Ажиллах хүчний зардал: **607,227**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 50А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	7	3.5 / 2	1.25 / .08	8.75 / .56	10000 / 7974	87500 / 4465	91,965
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 40А	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 25А	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 30.848 / 1.348 *Үндсэн цалин:*	323,368
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	54,973
Нэмэгдэл цалин 37% :	119,646
Нийт цалин:	497,987
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	67,228
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	67,726
Ажиллах хүчний зардал:	**632,942**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	3	3.5 / 2	1.25 / .08	3.75 / .24	10000 / 7974	37500 / 1914	39,414
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	8	3.5 / 2	1.25 / .08	10 / .64	10000 / 7974	100000 / 5103	105,103

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 25.848 / 1.028	*Үндсэн цалин:*	270,817
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,039
	Нэмэгдэл цалин 37% :	100,202
	Нийт цалин:	417,058
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,303
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	56,720
	Ажиллах хүчний зардал:	**530,080**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	4	3.5 / 2	1.25 / .08	5 / .32	10000 / 7974	50000 / 2552	52,552
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 18.348 / 0.548	*Үндсэн цалин:*	191,989
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	32,638
	Нэмэгдэл цалин 37% :	71,036
	Нийт цалин:	295,663
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	39,915
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	40,210
	Ажиллах хүчний зардал:	**375,788**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	9	3.5 / 2	1.25 / .08	11.25 / .72	10000 / 7974	112500 / 5741	118,241
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 27.098 / 1.108 *Үндсэн цалин:* 283,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 48,272

Нэмэгдэл цалин 37% : 105,063

Нийт цалин: 437,290

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 59,034

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 59,471

Ажиллах хүчний зардал: **555,796**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 50А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	8	3.5 / 2	1.25 / .08	10 / .64	10000 / 7974	100000 / 5103	105,103
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 32А	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 27.098 / 1.108 *Үндсэн цалин:* 283,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 48,272

Нэмэгдэл цалин 37% : 105,063

Нийт цалин: 437,290

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	59,034
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,471
Ажиллах хүчний зардал:	**555,796**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 32A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	8	3.5 / 2	1.25 / .08	10 / .64	10000 / 7974	100000 / 5103	105,103
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 25A	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 10мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 32.098 / 1.428	*Үндсэн цалин:*	336,506
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	57,206
	Нэмэгдэл цалин 37% :	124,507
	Нийт цалин:	518,220
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	69,960
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	70,478
	Ажиллах хүчний зардал:	**658,657**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.2 ГС-3.3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	2	3.5 / 2	5.07 / .03	10.14 / .06	10000 / 7974	101400 / 478	101,878
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 25A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	4	3.5 / 2	1.25 / .08	5 / .32	10000 / 7974	50000 / 2552	52,552

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276

Нийт Хүн/цаг: 24.668 / 0.658 *Үндсэн цалин:*	256,066
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	43,531
Нэмэгдэл цалин 37% :	94,745
Нийт цалин:	394,342
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	53,236
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	53,631
Ажиллах хүчний зардал:	**501,209**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 40А	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 2Р 16А	ш	10	3.5 / 2	1.25 / .08	12.5 / .8	10000 / 7974	125000 / 6379	131,379
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	1	3.5 / 2	1.25 / .08	1.25 / .08	10000 / 7974	12500 / 638	13,138

Нийт Хүн/цаг: 25.848 / 1.028 *Үндсэн цалин:*	270,817
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	46,039
Нэмэгдэл цалин 37% :	100,202
Нийт цалин:	417,058
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,303
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	56,720
Ажиллах хүчний зардал:	**530,080**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-64	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 63A	ш	1	4.0 / 2	5.05 / .09	5.05 / .09	10589 / 7974	53474 / 718	54,192
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 2P 16A	ш	10	3.5 / 2	1.25 / .08	12.5 / .8	10000 / 7974	125000 / 6379	131,379
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	2	3.5 / 2	1.25 / .08	2.5 / .16	10000 / 7974	25000 / 1276	26,276

Нийт Хүн/цаг: 33.348 / 1.508 *Үндсэн цалин:* 349,644

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 59,440

Нэмэгдэл цалин 37% : 129,368

Нийт цалин: 538,452

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 72,691

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 73,229

Ажиллах хүчний зардал: **684,373**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-250-13	"Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч тавих	ш	31	3.0 / 2	1.23 / .00	38.13 / .09	9412 / 7974	358880 / 742	359,621
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ш	50	3.0 / 2	1.23 / .00	61.5 / .15	9412 / 7974	578838 / 1196	580,034
38-520-33	Люминциент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазны гэрэлтүүлэгч 60Вт	ш	28	3.0 / 2	.66 / .06	18.48 / 1.68	9412 / 7974	173934 / 13396	187,330
38-520-33	Лед гэрэлтүүлэгч таазанд тоноглох,60Вт	ш	42	3.0 / 2	.66 / .06	27.72 / 2.52	9412 / 7974	260901 / 20094	280,995
38-520-33	Лед гэрэлтүүлэгч ханын тоноглох, ус чийгний хамгаалагдсан 60Вт	ш	11	3.0 / 2	.66 / .06	7.26 / .66	9412 / 7974	68331 / 5263	73,594
38-520-33	Лед гэрэлтүүлэгч таазны нүдэн гэрэл	ш	17	3.0 / 2	.66 / .06	11.22 / 1.02	9412 / 7974	105603 / 8133	113,736
38-520-33	Люминциент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч 60Вт	ш	575	3.0 / 2	.66 / .06	379.5 / 34.5	9412 / 7974	3571854 / 275103	3,846,957
38-520-34	Люминциент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч 180Вт заалны	ш	24	3.0 / 2	1.32 / .14	31.68 / 3.36	9412 / 7974	298172 / 26793	324,965
38-520-33	Лед гэрэлтүүлэгч дүүжин таазанд тоноглох,	ш	160	3.0 / 2	.66 / .06	105.6 / 9.6	9412 / 7974	993907 / 76550	1,070,458
38-520-33	Лед гэрэлтүүлэгч таазаны нүдэн тоноглох,	ш	32	3.0 / 2	.66 / .06	21.12 / 1.92	9412 / 7974	198781 / 15310	214,092

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-06	Нэг даралтат далд унтраалга тавих	ш	52	3.0 / 2	.46 / .00	23.71 / .16	9412 / 7974	223177 / 1244	224,421
20-230-06	Хоёр даралтат далд унтраалга тавих	ш	90	3.0 / 2	.46 / .00	41.04 / .27	9412 / 7974	386268 / 2153	388,421
20-230-04	Гурван даралттай далд угсрах унтраалга тавих	ш	20	3.0 / 2	.21 / .00	4.2 / .06	9412 / 7974	39530 / 478	40,009
20-230-05	Нэг даралтат далд угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ш	10	3.0 / 2	.21 / .00	2.1 / .04	9412 / 7974	19765 / 319	20,084
20-230-05	Хоёр даралтат далд угсрах унтраалга тавих	ш	15	3.0 / 2	.21 / .00	3.15 / .06	9412 / 7974	29648 / 478	30,126
20-230-04	Далд тавих газардуулагчийн контакттай хоёрлосон розетка тавих	ш	320	3.0 / 2	.21 / .00	67.2 / .96	9412 / 7974	632486 / 7655	640,141
20-230-04	Далд тавих газардуулагчийн контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка тавих	ш	30	3.0 / 2	.21 / .00	6.3 / .09	9412 / 7974	59296 / 718	60,013
20-230-04	Ил тавих газардуулагчийн контакттай тагтай ванны хамгаалагдсан розетка тавих	ш	35	3.0 / 2	.21 / .00	7.35 / .1	9412 / 7974	69178 / 837	70,015
20-230-04	Шаланд суух газардуулагчийн контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка тавих	ш	50	3.0 / 2	.21 / .00	10.5 / .15	9412 / 7974	98826 / 1196	100,022
20-230-04	Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах	ш	622	3.0 / 2	.21 / .00	130.62 / 1.87	9412 / 7974	1229395 / 14879	1,244,275
20-230-04	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	187	3.0 / 2	.21 / .00	39.27 / .56	9412 / 7974	369609 / 4473	374,083
20-170-04	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	9500	2.8 / 2	.07 / .03	636.5 / 285	9124 / 7974	5807426 / 2272590	8,080,016
20-170-05	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	6500	2.8 / 2	.08 / .04	520 / 234	9124 / 7974	4744480 / 1865916	6,610,396
20-170-05	1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	200	2.8 / 2	.08 / .04	16 / 7.2	9124 / 7974	145984 / 57413	203,397
20-170-06	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	100	3.0 / 2	.11 / .61	11 / 61	9412 / 7974	103532 / 486414	589,946
20-170-04	5х1.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	30	2.8 / 2	.07 / .03	2.01 / .9	9124 / 7974	18339 / 7177	25,516
20-170-04	5х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	300	2.8 / 2	.07 / .03	20.1 / 9	9124 / 7974	183392 / 71766	255,158
20-170-07	5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	130	3.0 / 2	.14 / .07	18.2 / 9.1	9412 / 7974	171298 / 72563	243,862
20-170-07	5х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	80	3.0 / 2	.14 / .07	11.2 / 5.6	9412 / 7974	105414 / 44654	150,069
20-170-07	5х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	50	3.0 / 2	.14 / .07	7 / 3.5	9412 / 7974	65884 / 27909	93,793
20-170-08	5х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	450	2.8 / 2	.14 / .08	62.1 / 36	9124 / 7974	566600 / 287064	853,664
20-170-08	5х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-08	5х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	60	2.8 / 2	.14 / .08	8.28 / 4.8	9124 / 7974	75547 / 38275	113,822
20-170-07	3х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	7	3.0 / 2	.14 / .07	.98 / .49	9412 / 7974	9224 / 3907	13,131
20-170-07	3х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	7	3.0 / 2	.14 / .07	.98 / .49	9412 / 7974	9224 / 3907	13,131
38-330-04	Уян хар хоолой угсрах, Ф15мм	м	5333	3.0 / 2	.11 / .00	586.63 / 5.87	9412 / 7974	5521362 / 46778	5,568,139
38-330-04	Уян хар хоолой угсрах, Ф25мм	м	510	3.0 / 2	.11 / .00	56.1 / .56	9412 / 7974	528013 / 4473	532,487
38-330-05	Уян хар хоолой угсрах, Ф32мм	м	630	3.0 / 2	.18 / .00	113.4 / .88	9412 / 7974	1067321 / 7033	1,074,354

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150	3.4 / 2	.23 / .01	34.5 / .84	9883 / 7974	340964 / 6698	347,662
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	365	3.4 / 2	.23 / .01	83.95 / 3.21	9883 / 7974	829678 / 25612	855,290
38-350-24	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	820	3.0 / 2	.25 / .01	205 / 5.08	9412 / 7974	1929460 / 40540	1,970,000
38-350-24	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	200	3.0 / 2	.25 / .01	50 / 1.24	9412 / 7974	470600 / 9888	480,488
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	40	2.0 / 2	.72 / .07	28.8 / 3	7974 / 7974	229651 / 23922	253,573
38-210-04	Кабелийн тавиур 2000х500мм бэхлэх	ш	5	3.5 / 2	.38 / .01	1.9 / .03	10000 / 7974	19000 / 199	19,199
38-210-04	Кабелийн тавиур 2000х400мм бэхлэх	ш	60	3.5 / 2	.38 / .01	22.8 / .3	10000 / 7974	228000 / 2392	230,392
38-400-61	Ачаалал таслагч суурьлуулах, 220В ВН32 2р 25А	ш	5	3.5 / 2	1.25 / .08	6.25 / .4	10000 / 7974	62500 / 3190	65,690

Нийт Хүн/цаг: 3549.612 / 743.1113 *Үндсэн цалин:*	39,000,390
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,630,066
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,430,144
Нийт цалин:	60,060,601
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,108,181
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,168,242
Ажиллах хүчний зардал:	**76,337,023**
Бүгд хүн/цаг: ***4245.836 / 766.9053*** **Бүгд цалин:**	***46,346,142***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**7,878,844**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**17,148,072**
Нийт цалин:	**71,373,058**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**9,635,363**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**9,706,736**
Ажиллах хүчний зардал:	**90,715,157**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЕРӨНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАР ЕС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6288	Сэлгэн залгагч 250а	ш	79,000	1	79,000	.0044	371	2	323	525
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.285	3,135	.0003	371	2	323	41
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5215	Шугамын автомат угсрах, ва88-32 3р 40а	ш	105,840	5	529,200	.045	371	2	323	5,392
3-5215	Шугамын автомат, ва88-32 3р 125а	ш	95,500	1	95,500	.009	371	2	323	1,078
3-5222	Автомат ва88-32 3р 63а	ш	121,680	2	243,360	.0006	371	2	323	72
3-5225	Автомат ва88-35 3р 250а	ш	237,600	1	237,600	.0003	371	2	323	36
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217
3-3605	Ерөнхий оролтын самбар	ш	450,000	1	450,000	.052	371	2	323	6,231
3-5772	Дохионы гэрэл	ш	6,800	3	20,400	.0002	371	2	323	25
3-5747	3 фазын электрон тоолуур 5а 380в	ш	305,000	1	305,000	.035	371	2	323	4,194
					2,444,795					**18,933**

ЕРӨНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАР ЕС-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6288	Сэлгэн залгагч вр35и 250а	ш	79,000	1	79,000	.0044	371	2	323	525
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.085	935	.0001	371	2	323	12
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5215	Шугамын автомат угсрах, ва88-32 3р 125а	ш	137,520	1	137,520	.009	371	2	323	1,078
3-5222	Автомат ва88-32 3р 63а	ш	121,680	4	486,720	.0012	371	2	323	144
3-5225	Автомат ва88-32 3р 80а	ш	121,680	1	121,680	.0003	371	2	323	36
3-5225	Автомат ва88-35 3р 250а	ш	237,600	1	237,600	.0003	371	2	323	36
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217
3-3605	Ерөнхий оролтын самбар	ш	450,000	1	450,000	.052	371	2	323	6,231
3-5772	Дохионы гэрэл	ш	6,800	3	20,400	.0002	371	2	323	25
3-5747	3 фазын электрон тоолуур 5а 380в	ш	305,000	1	305,000	.035	371	2	323	4,194

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2,320,455 **13,619**

БАТАЛГААТ ТЭЖЭЭЛИЙН САМБАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.16	1,760	.0002	371	2	323	23
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5215	Шугамын автомат, ва88-32 3р 40а	ш	95,500	1	95,500	.009	371	2	323	1,078
3-5215	Шугамын автомат, ва88-32 3р 25а	ш	95,500	3	286,500	.027	371	2	323	3,235
3-3605	Баталгаат тэжээлийн самбар 1320х750х300мм Ip>54	ш	1,250,818	1	1,250,818	.052	371	2	323	6,231
3-5222	Автомат ва88-32 3р 63а	ш	121,680	1	121,680	.0003	371	2	323	36
3-5225	Автомат ва88-32 3р 80а	ш	121,680	1	121,680	.0003	371	2	323	36
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217
3-5772	Дохионы гэрэл	ш	6,800	3	20,400	.0002	371	2	323	25

2,379,938 **12,003**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-01

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.28	3,080	.0003	371	2	323	41
3-3605	Хувиарлах самбар 540х310х120	ш	191,250	1	191,250	.005	371	2	323	599
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	5	45,455	.02	371	2	323	2,397
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 25а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5222	Шугамын автомат ва47-100 3р 50а	ш	49,500	1	49,500	.01	371	2	323	1,198
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217

779,976 **6,051**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-02

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.32	3,520	.0004	371	2	323	46
3-3605	Хувиарлах самбар 540x310x120	ш	191,250	1	191,250	.005	371	2	323	599
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	7	63,637	.028	371	2	323	3,355
3-5222	Шугамын автомат ва47-100 3р 50а	ш	49,500	1	49,500	.01	371	2	323	1,198
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217
					789,507					**6,536**

ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.16	1,760	.0002	371	2	323	23
3-3605	Хувиарлах самбар 540x310x120	ш	191,250	1	191,250	.005	371	2	323	599
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4 380в 30ка	ш	190,000	1	190,000	.001	371	2	323	120
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	3	27,273	.012	371	2	323	1,438
3-5222	Шугамын автомат ва47-100 3р 125а	ш	49,500	1	49,500	.01	371	2	323	1,198
3-8066	Гүйдлийн трансформатор тти-а300/5	ш	48,600	6	291,600	.0132	371	1	248.58	1,217
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	11	280,500	.0022	371	2	323	264
					1,031,883					**4,860**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ОГС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.4411	4,852	.0005	371	2	323	64
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	10	90,910	.04	371	2	323	4,793
3-5222	Шугамын автомат ва47-100 3р 40а	ш	49,500	1	49,500	.01	371	2	323	1,198
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 395*310*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

417,990 **12,311**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.3611	3,972	.0004	371	2	323	52
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	9	81,819	.036	371	2	323	4,314
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48

409,519 **10,670**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-02,ГС-03 ГС-1.1.1 ГС-1.1.2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.2044	2,248	.0002	371	2	323	30
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	4	36,364	.016	371	2	323	1,917
3-5222	Шугамын автомат ва47-100 3р 50а	ш	49,500	1	49,500	.01	371	2	323	1,198
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	4	480,000	.208	371	2	323	24,925
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48

771,840 **28,142**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.0411	452	.0000	371	2	323	6
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 16а	ш	48,500	5	242,500	.0015	371	2	323	180

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 10а n=30ма	ш	25,500	1	25,500	.0002	371	2	323	24
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	5	127,500	.001	371	2	323	120
					677,771					**7,064**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.0411	452	.0000	371	2	323	6
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 16а	ш	48,500	10	485,000	.003	371	2	323	359
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	1	25,500	.0002	371	2	323	24
					792,771					**7,124**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.2011	2,212	.0002	371	2	323	29
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	5	45,455	.02	371	2	323	2,397
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 25а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					442,714					**8,789**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.2411	2,652	.0003	371	2	323	35
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	6	54,546	.024	371	2	323	2,876
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 25а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	4	102,000	.0008	371	2	323	96
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					503,245					**9,322**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.4011	4,412	.0005	371	2	323	58
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	6	54,546	.024	371	2	323	2,876
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 32а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 25а	ш	9,091	3	27,273	.012	371	2	323	1,438
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 80а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	3	76,500	.0006	371	2	323	72
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					515,869					**11,239**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.3611	3,972	.0004	371	2	323	52
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	7	63,637	.028	371	2	323	3,355

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 32а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 25а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 50а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	5	127,500	.001	371	2	323	120
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					557,338					**10,801**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.1211	1,332	.0001	371	2	323	18
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	3	27,273	.012	371	2	323	1,438
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 32а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	8	204,000	.0016	371	2	323	192
					553,833					**7,939**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.1611	1,772	.0002	371	2	323	23
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	4	36,364	.016	371	2	323	1,917
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 25а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	1	25,500	.0002	371	2	323	24
					384,864					**8,256**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.3611	3,972	.0004	371	2	323	52
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	9	81,819	.036	371	2	323	4,314
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 32а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					480,838					**10,729**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.3611	3,972	.0004	371	2	323	52
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	8	72,728	.032	371	2	323	3,835
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 32а	ш	9,091	1	9,091	.004	371	2	323	479
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 50а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24
					480,838					**10,729**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.4011	4,412	.0005	371	2	323	58
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	8	72,728	.032	371	2	323	3,835

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 25а	ш	9,091	2	18,182	.008	371	2	323	959
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 32а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	5	127,500	.001	371	2	323	120
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	1	22,819	.0002	371	2	323	24

566,869 **11,287**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.2 ГС-3.3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.1622	1,784	.0002	371	2	323	24
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	4	36,364	.016	371	2	323	1,917
3-5215	Автомат, ва47-100 3р25а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	2	240,000	.104	371	2	323	12,463
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	2	51,000	.0004	371	2	323	48

530,376 **14,511**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.4011	4,412	.0005	371	2	323	58
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	10	90,910	.04	371	2	323	4,793
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 40а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	1	25,500	.0002	371	2	323	24

442,050 **11,167**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.5

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.4011	4,412	.0005	371	2	323	58
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 с4 380в 30ка	ш	152,728	1	152,728	.0002	371	2	323	24
3-5225	Шугамын автомат ва47-29 2р 16а	ш	9,091	10	90,910	.04	371	2	323	4,793
3-5215	Автомат, ва47-100 3р 80а	ш	48,500	1	48,500	.0003	371	2	323	36
3-3605	Гэрэлтүүлгийн самбар щрн-18з 265*440*120мм	ш	120,000	1	120,000	.052	371	2	323	6,231
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=30ма	ш	25,500	5	127,500	.001	371	2	323	120
3-5225	Дифференциаль автомат ад12 2р 25а n=10ма	ш	22,819	2	45,638	.0004	371	2	323	48
					589,688					**11,310**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2820	5х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	4,500	339.9	1,529,550	.3399	371	2	323	40,731
3-2824	5х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	20,500	51	1,045,500	.0296	371	2	323	3,545
3-2825	5х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	32,000	581.4	18,604,800	.5	371	2	323	59,917
3-2824	5х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	11,500	81.6	938,400	.0473	371	2	323	5,671
3-2824	5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	9,000	132.6	1,193,400	.0769	371	2	323	9,216
3-6361	"гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	25,500	31	790,500	.0403	371	3	484.5	7,244
1-0744	С төмөр	м	6,500	25	162,500	.025	371	1	248.58	2,306
1-0744	Резба ф10мм	м	2,500	83.3333	208,333	.0833	371	1	248.58	7,685
3-5118	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	ш	1,100	622	684,200	.0622	371	2	323	7,454
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	1.5946	17,541	.0019	371	2	323	231
1-0744	Туузан төмөр 40х4мм	м	18,000	372.3	6,701,400	.4691	371	1	248.58	43,262
1-0744	Туузан төмөр 25х4мм	м	14,500	153	2,218,500	.1071	371	1	248.58	9,877
2-2819	Хуванцар хоолой ф15	м	600	5333	3,199,800	.7999	371	3	484.5	143,791
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	800	648.9	519,120	.1298	371	3	484.5	23,328
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	800	510	408,000	.0765	371	3	484.5	13,751
3-5118	Хоёр даралтат хамгаалагдсан унтраалга	ш	10,500	90	945,000	.009	371	2	323	1,078
3-5118	Хоёр даралтат далд угсрах унтраалга	ш	12,000	15	180,000	.0015	371	2	323	180
2-2675	Холбох бугуйвч ф15мм	ш	100	1748.5243	174,852	.2046	371	2	323	24,515

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2676	Холбох бугуйвч ф32мм	ш	200	210	42,000	.0055	371	2	323	654
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	150	167.8481	25,177	.0196	371	2	323	2,353
2-2675	Холбох гуравлагч ф15мм	ш	100	3497.0492	349,705	.4092	371	2	323	49,030
2-2675	Холбох гуравлагч ф32мм	ш	200	420	84,000	.0491	371	2	323	5,889
2-2675	Холбох гуравлагч ф25мм	ш	150	335.6962	50,354	.0393	371	2	323	4,707
1-0862	Шураг	кг	2,800	.0046	13		371	2	323	1
3-5118	Шаланд суух газардуулагчийн контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка	ш	15,000	50	750,000	.05	371	2	323	5,992
1-0879	Электрод	кг	5,000	52.19	260,950	.0605	371	2	323	7,255
1-0882	Электрод э-42	кг	5,000	1.3	6,500	.0015	371	2	323	181
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	м	6,170	120	740,400	.4524	371	1	248.58	41,722
3-5225	Ачаалал таслагч, 220в вн32 2р 25а	ш	10,500	5	52,500	.02	371	2	323	2,397
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	м	2,600	204	530,400	.1259	371	1	248.58	11,608
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	м	2,200	836.4	1,840,080	.5161	371	1	248.58	47,593
3-5118	Гурвалсан унтраалга	ш	15,000	20.2	303,000	.0202	371	2	323	2,421
3-5118	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	1,500	187	280,500	.0187	371	2	323	2,241
3-5118	Далд тавих газардуулагчийн контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка	ш	8,000	30	240,000	.03	371	2	323	3,595
3-5118	Далд тавих газардуулагчийн контакттай хоёрлосон розетка	ш	8,000	320	2,560,000	.32	371	2	323	38,347
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х6мм2 пв-0.66	м	2,050	206	422,300	.0206	371	2	323	2,469
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х4мм2	м	1,650	6695	11,046,750	6.695	371	2	323	802,282
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х2.5мм2	м	1,200	9785	11,742,000	9.785	371	2	323	1,172,566
3-2822	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х10мм2 пв-0.66	м	4,800	102	489,600	.0224	371	2	323	2,689
3-5118	Ил тавих газардуулагчийн контакттай тагтай ванны хамгаалагдсан розетка	ш	12,000	35	420,000	.035	371	2	323	4,194
3-6318	Люминциент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазны гэрэлтүүлэгч 60вт	ш	39,200	28	1,097,600	.028	371	3	484.5	5,033
3-6318	Люминциент чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч 180вт	ш	39,200	575	22,540,000	.575	371	3	484.5	103,356
3-6318	Лед гэрэлтүүлэгч ханын тоноглох, ус чийгний хамгаалагдсан 60вт	ш	22,500	11	247,500	.011	371	3	484.5	1,977
3-6318	Лед гэрэлтүүлэгч, 1х40вт /ус чийгнээс хамгаалагдсан/	ш	35,500	42	1,491,000	.042	371	3	484.5	7,549

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6318	Лед гэрэлтүүлэгч, 1х18вт	ш	17,000	32	544,000	.032	371	3	484.5	5,752
3-6318	Лед гэрэлтүүлэгч, 1х18вт /толь/	ш	22,000	160	3,520,000	.16	371	3	484.5	28,760
3-6326	Лед гэрэлтүүлэгч, 3х60 вт /заалны/	ш	113,600	24	2,726,400	.48	371	3	484.5	86,280
3-4049	Кабелийн тавиур тогтоогч	ком	8,500	260	2,210,000	.26	371	2	323	31,157
1-4712	Кабелийн тавиур хэвтээ босоо руу шилжүүлэгч булан 300х300мм	ш	18,000	8.7255	157,059	.0524	371	2	323	6,281
3-4049	Кабелийн тавиур 2000х300х75мм	ш	45,000	5	225,000	.005	371	2	323	599
3-4049	Кабелийн тавиур 2000х150х75мм	ш	22,500	60	1,350,000	.06	371	2	323	7,190
1-4712	Кабелийн тавиурын булан эргэлт 150х300х150мм	ш	23,000	1.6667	38,333	.01	371	2	323	1,200
1-4712	Кабелийн тавиурын булан эргэлт 300х300х300мм	ш	28,000	3.5294	98,823	.0212	371	2	323	2,541
3-5118	Нэг даралтат хамгаалагдсан унтраалга	ш	8,500	52	442,000	.0052	371	2	323	623
3-5118	Нэг даралтат далд угсрах унтраалга	ш	9,000	10	90,000	.001	371	2	323	120
3-6374	Нүдэн гэрэлтүүлэгч,	ш	12,500	17	212,500	.0204	371	3	484.5	3,667
3-6374	Ослын гэрэлтүүлэгч 2*20вт	ш	25,363	50	1,268,150	.05	371	3	484.5	8,987
3-2824	3х25+2х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	48,000	7.14	342,720	.0071	371	2	323	856
3-2824	3х35+2х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас	м	74,500	7.14	531,930	.0041	371	2	323	496
					110,890,642					**2,916,388**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**129,755,611**					**3,169,781**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	128.21	20,590	2,639,864
2028	Автокран 5тн	16.32	59,489	970,793
3033	Гагнуурын аппарат	63.14	18,989	1,199,060
				4,809,718

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**22,018,215**
2	**Материал**	**60,121,772**
3	**Тээвэр**	**1,707,976**
4	**Машин ашиглалт**	**716,718**
	Шууд зардлын дүн	**84,564,681**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**8,133,063**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,904,662**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**106,602,406**
7	**НӨАТ 10%**	**10,660,241**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**191,884**
	Дүн	**117,454,531**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,132,048**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,066,024**
	Дүн	**120,652,603**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,132,048**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**122,784,651**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Интернетийн сүлжээ	11,690,248	2,592,111	5,579,525	56,856	979,470	957,471	1,524,815
3	Галын дохиоллын ажил	26,440,488	7,344,297	12,405,960	202,860	325,784	2,712,828	3,448,759
4	Ажиглалтын дуран	35,615,106	3,185,603	26,404,460	80,909	121,992	1,176,694	4,645,449
5	Бусад ажил	22,421,596	6,141,194	10,665,971	278,113	143,335	2,268,427	2,924,556
6	Зарлан мэдээлэх	10,434,967	2,755,011	5,065,855	97,980	137,396	1,017,643	1,361,083
	НИЙТ ДҮН:	106,602,406	22,018,215	60,121,772	716,718	1,707,976	8,133,063	13,904,662

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-460-08	Комьпютерийн сүлжээний SWITCH 32 port	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-460-08	Комьпютерийн сүлжээний SWITCH 64 port	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-560-07	UTP Cat6 кабель татах	100м	1.2	2.1 / 2	12.57 /	15.08 /	8118 / 7974	122442 /	122,442
40-560-07	Сүлжээний шилэн кабель татах	100м	0.1	2.1 / 2	12.57 /	1.26 /	8118 / 7974	10204 /	10,204
40-460-08	Утасгүй сүлжээний төхөөрөмж суурилуулах	ш	27	4.0 / 2	.92 /	24.73 /	10589 / 7974	261887 /	261,887
20-230-04	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	53	3.0 / 2	.21 / .00	11.13 / .16	9412 / 7974	104756 / 1268	106,023
40-460-08	Кабелийн хувиарлах хайрцаг шаланд суулгах	ш	19	4.0 / 2	.92 /	17.4 /	10589 / 7974	184291 /	184,291
40-460-08	Кабелийн хувиарлах хайрцаг ханад суурилуулах	ш	53	4.0 / 2	.92 /	48.55 /	10589 / 7974	514075 /	514,075
40-460-08	Шилэн кабель хувиргагч	ш	2	4.0 / 2	.92 /	1.83 /	10589 / 7974	19399 /	19,399
40-460-08	Сүлжээний замлагч	ш	2	4.0 / 2	.92 /	1.83 /	10589 / 7974	19399 /	19,399
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	1шир-хэг	1	5.5 / 2	5.5 / .09	5.5 / .09	12092 / 7974	66506 / 678	67,184

Нийт Хүн/цаг: 129.1497 / 0.244 *Үндсэн цалин:*	1,324,303
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	225,131
Нэмэгдэл цалин 37% :	489,992
Нийт цалин:	2,039,426
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	275,323
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	277,362
Ажиллах хүчний зардал:	**2,592,111**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц хянах самбарын хамт угсрах	ком	1	5.0 / 2	27.1 /	27.1 /	11634 / 7974	315293 /	315,293
40-250-06	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ш	2	3.0 / 2	.66 /	1.32 /	9412 / 7974	12405 /	12,405
40-320-05	Утаа мэдрэгч суурилуулах	ш	141	5.0 / 2	1.04 /	146.92 /	11634 / 7974	1709291 /	1,709,291
40-320-05	Дулаан мэдрэгч суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	17	5.0 / 2	1.04 /	17.71 /	11634 / 7974	206085 /	206,085

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-360-05	Галын дохиололын дуут дохио өгөгч угсрах	ш	17	4.0 / 2	3.12 /	53.07 /	10589 / 7974	562001 /	562,001
40-360-05	Шугаман мэдээлэгч /цацруулагчтай/ угсрах	ш	2	4.0 / 2	3.12 /	6.24 /	10589 / 7974	66118 /	66,118
40-360-05	Шугаман мэдээлэгч /хүлээн авагчтай/ угсрах	ш	2	4.0 / 2	3.12 /	6.24 /	10589 / 7974	66118 /	66,118
40-320-04	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлин блок 1.5кВ	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-320-04	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлин блок 1.0кВ	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /	11634 / 7974	24245 /	24,245
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай 1x4x0.8мм кабель татах	100м	15	2.1 / 2	6.17 /	92.52 /	8118 / 7974	751077 /	751,077
40-560-07	UTP Cat5e кабель татах	100м	0.15	2.1 / 2	12.57 /	1.89 /	8118 / 7974	15305 /	15,305

Нийт Хүн/цаг: 357.19035 / 0 *Үндсэн цалин:*	3,752,182
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	637,871
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,388,308
Нийт цалин:	5,778,361
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	780,079
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	785,857
Ажиллах хүчний зардал:	**7,344,297**

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц NVR 40 channel угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /	11634 / 7974	291048 /	291,048
40-390-08	Ажиглалтын дэлгэц LED 21"	ш	1	5.0 / 2	12.51 /	12.51 /	11634 / 7974	145518 /	145,518
40-460-08	Комьпютерийн сүлжээний SWITCH 48 port	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	10589 / 7974	9700 /	9,700
40-320-05	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	26	5.0 / 2	1.04 /	27.09 /	11634 / 7974	315188 /	315,188
40-320-05	Гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	13	5.0 / 2	1.04 /	13.55 /	11634 / 7974	157594 /	157,594
40-320-05	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123
40-040-04	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас тавих Gat 6, UTP4x2x0.5мм	100м	8	4.0 / 2	6.95 /	55.58 /	10589 / 7974	588579 /	588,579
40-040-04	Зэс дэмжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас, , STP4x2x0.5 Gat6E	100м	1.3	4.0 / 2	6.95 /	9.03 /	10589 / 7974	95644 /	95,644
40-320-04	Хүчдэл барих төхөөрөмж UPS	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	11634 / 7974	12123 /	12,123

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 145.7794 / 0	*Үндсэн цалин:*	1,627,516
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	276,678
	Нэмэгдэл цалин 37% :	602,181
	Нийт цалин:	2,506,375
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	338,361
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	340,867
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,185,603**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-410-06	Зарлан мэдээллийн системийн удирдлага , микрофон угсрах	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.02 /	11634 / 7974	291048 /	291,048
40-470-04	Зарлан мэдээдлэх системын өсгөгч /1000Вт/	ш	1	5.0 / 2	8.34 /	8.34 /	11634 / 7974	97016 /	97,016
40-500-06	Чанга яригч таазанд угсрах 15Вт	ш	53	4.0 / 2	.52 /	27.3 /	10589 / 7974	289027 /	289,027
40-500-06	Чанга яригч хананд угсрах 15Вт	ш	6	4.0 / 2	.52 /	3.09 /	10589 / 7974	32720 /	32,720
40-340-05	Гэмтэл хязгаарлагч угсрах	ш	1	5.0 / 2	9.38 /	9.38 /	11634 / 7974	109139 /	109,139
40-040-04	Дууны уян холболтын кабель татах 1x2x1.5мм2	100м	8	4.0 / 2	6.95 /	55.58 /	10589 / 7974	588579 /	588,579

Нийт Хүн/цаг: 128.706 / 0	*Үндсэн цалин:*	1,407,528
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	239,280
	Нэмэгдэл цалин 37% :	520,785
	Нийт цалин:	2,167,593
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	292,625
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	294,793
	Ажиллах хүчний зардал:	**2,755,011**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-220-04	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack-19"/ суурилуулж холбох	ш	1	4.0 / 2	6.25 /	6.25 /	10589 / 7974	66128 /	66,128

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-470-04	Холбоо дохиоллын давхарын самбар 500x600x150мм	ширхэг	7	3.4 / 2	3.65 / .00	25.55 / .02	9883 / 7974	252511 / 167	252,678
38-330-15	Пластмассан хоолой угсрах ф25 мм	м	4300	3.0 / 2	.06 / .01	245.1 / 47.3	9412 / 7974	2306881 / 377170	2,684,051
38-330-15	Пластмассан хоолой угсрах ф50 мм	м	20	3.0 / 2	.06 / .01	1.14 / .22	9412 / 7974	10730 / 1754	12,484
38-210-09	Кабелийн тавиур суурилуулах	ком	50	4.0 / 2	.23 / .01	11.35 / .25	10589 / 7974	120185 / 1994	122,179

Нийт Хүн/цаг: 289.385 / 47.791 *Үндсэн цалин:*	3,137,520
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	533,378
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,160,883
Нийт цалин:	4,831,781
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	652,290
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	657,122
Ажиллах хүчний зардал:	**6,141,194**
Бүгд хүн/цаг: ***1050.21045 / 48.035*** **Бүгд цалин:**	***11,249,050***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,912,338**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,162,148**
Нийт цалин:	**17,323,537**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,338,677**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,356,001**
Ажиллах хүчний зардал:	**22,018,215**

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.
Чандмань баг

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7039	Сүлжээний замлагч	ш	485,000	2	970,000	.0688	371	2	323	8,245
	Утасгүй сүлжээний төхөөрөмж	ш	75,000	27	2,025,000	.0116	371	2	323	1,391
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.0556	612	.0001	371	2	323	8
3-4401	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	ш	260,000	1	260,000	.005	371	1	248.58	461
3-7039	Шилэн кабель хувиргагч	ш	85,000	2	170,000	.0688	371	2	323	8,245
3-5118	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	1,500	53	79,500	.0053	371	2	323	635
	Кабелийн хувиарлах хайрлцаг /шал/	ш	22,727	19	431,813	.0082	371	2	323	979
	Кабелийн хувиарлах хайрцаг /хананд/	ш	18,000	53	954,000	.0228	371	2	323	2,731
3-7039	Компьторын сүлжээний switch 64 port	ш	295,800	1	295,800	.0344	371	2	323	4,122
3-7039	Компьторын сүлжээний switch 32 port	ш	150,000	1	150,000	.0344	371	2	323	4,122
	Utp cat5e кабель татах	м	1,480	10	14,800	.0722	371	2	323	8,657
	Utp cat6 кабель татах	м	1,900	120	228,000	7.8432	371	2	323	939,874
					5,579,525					**979,470**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утаа мэдрэх дохиологч	ш	52,740	141	7,436,340	.9701	371	2	323	116,248
	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлин блок 1.5кв	ш	140,640	1	140,640	.0138	371	2	323	1,649
	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлин блок 1.0кв	ш	120,000	2	240,000	.0114	371	2	323	1,364
	Шугаман мэдээлэгч /хүлээн авагчтай/	ш	65,000	2	130,000	.0103	371	2	323	1,237
	Шугаман мэдээлэгч /цацруулагчтай/	ш	25,000	2	50,000	.0103	371	2	323	1,237
3-5714	Баттерей	ш	22,725	4	90,900	.0132	371	2	323	1,587
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц хянах самбарын хамт	ш	390,000	1	390,000	.0052	371	2	323	618
	Галын дохиоллын дэд станц	ш	270,000	2	540,000	.0107	371	2	323	1,278
	Галын дохтололын дуут дохио өгөгч	ш	28,000	17	476,000	.0292	371	2	323	3,504
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	100,000	17	1,700,000	.0292	371	2	323	3,504
	Дулаан мэдрэх дохиологч	ш	46,880	1	46,880	.0069	371	2	323	824

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Зэс дамжуулагчтай 1x4x0.8мм кабель	м	762	1500	1,143,000	1.5	371	2	323	179,750
	Utp cat5e кабель татах	м	1,480	15	22,200	.1084	371	2	323	12,985
					12,405,960					**325,784**

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц nVr 40 channel	ш	1,883,404	1	1,883,404	.0103	371	2	323	1,237
	Хүчдэл барих төхөөрөмж ups	ш	450,000	1	450,000	.0057	371	2	323	682
	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж	ш	250,000	1	250,000	.0069	371	2	323	824
3-5714	Бичлэг хадгалах диск 8tb hard	ш	695,454	4	2,781,816	.036	371	2	323	4,314
	Ажиглалтын дэлгэц led 21"	ш	450,000	1	450,000	.0516	371	2	323	6,183
	Гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	193,380	13	2,513,940	.0224	371	2	323	2,679
	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	644,600	26	16,759,600	.0447	371	2	323	5,359
3-2360	Зэс дэмжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас stp4x2x0.5 gat6e	м	1,600	130	208,000	.117	371	2	323	14,020
3-2360	Зэс дэмжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй 4 судастай утас gat 6, utp4x2x0.5мм	м	1,100	800	880,000	.72	371	2	323	86,280
3-7039	Компьторын сүлжээний switch 48 port	ш	227,700	1	227,700	.0034	371	2	323	412
					26,404,460					**121,992**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Чанга яригч 15вт	ш	34,950	59	2,062,050	.4059	371	2	323	48,643
	Гэмтэл хязгаарлагч	ш	204,545	1	204,545	.0017	371	2	323	206
3-2360	Дууны уян холболтын кабель 1x2x1.5мм2	м	2,100	800	1,680,000	.72	371	2	323	86,280
	Зарлан мэдээдлэх системын өсгөгч /1000вт/	ш	638,740	1	638,740	.012	371	2	323	1,443
	Зарлан мэдээллийн системийн удирдлага , микрофон	ш	480,520	1	480,520	.0069	371	2	323	824

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5,065,855 **137,396**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	1,265	4429	5,602,685	.6643	371	3	484.5	119,417
2-2819	Хуванцар хоолой ф50	м	5,344	20.6	110,086	.0031	371	3	484.5	555
2-2675	Холбох муфт ф25мм	ш	400	860	344,000	.1006	371	2	323	12,058
2-2675	Холбох муфт ф50мм	ш	500	4	2,000	.0005	371	2	323	56
	Холбоо дохиоллын давхарын самбар 500x500x140мм	ш	295,000	7	2,065,000	.0105	371	1	248.58	968
3-5546	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /rack-19"/	ш	1,450,000	1	1,450,000	.01	371	2	323	1,198
1-0129	Дюбель /тэлэгчтэй шруп/	ш	50	14	700	.0008	371	2	323	95
3-4049	Кабелийн тавиур тогтоогч	ком	8,500	25	212,500	.025	371	2	323	2,996
3-4049	Кабелийн тавиур 200x100мм	м	17,580	50	879,000	.05	371	2	323	5,992

10,665,971 **143,335**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **60,121,772** **1,707,976**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	13.29	20,590	273,559
	Үйлчилгээний машин	32.11	13,800	443,159
				716,718

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**64,229,908**
2	**Материал**	**192,675,704**
3	**Тээвэр**	**7,984,992**
4	**Машин ашиглалт**	**8,346,157**
	Шууд зардлын дүн	**273,236,762**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**23,725,170**
6	**Ашиг / 15%/**	**44,544,290**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**341,506,222**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**8,860,000**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**350,366,222**
8	**НӨАТ 10%**	**35,036,622**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**630,659**
	Дүн	**386,033,503**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**7,007,324**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,503,662**
	Дүн	**396,544,490**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**7,007,324**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**403,551,815**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Дулааны шугамын ажил	257,393,650	41,335,277	155,905,439	4,732,880	6,578,593	15,268,377	33,573,085
3	ДХ-2 -ын ажил	16,714,788	4,522,946	6,880,611	912,715	547,647	1,670,680	2,180,190
4	Холигч насосны узель	12,114,101	2,178,610	7,258,521	174,654	117,483	804,733	1,580,100
5	ДХ-1 -ын ажил	16,710,913	4,522,946	6,880,611	912,715	544,277	1,670,680	2,179,684
6	Хэрэглээний халуун усны шугамын ажил	38,572,770	11,670,130	15,750,523	1,613,194	196,993	4,310,699	5,031,231
	НИЙТ ДҮН:	341,506,222	64,229,908	192,675,704	8,346,157	7,984,992	23,725,170	44,544,290

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	691.6	2.0 / 2	.01 /	4.63 /	7974 / 7974	36949 /	36,949
01-060-03	Шуудуу гараар ухах	м3	47.41	2.9 / 2	4.86 /	230.55 /	9268 / 7974	2136782 /	2,136,782
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	34	2.0 / 2	1.66 / 1.17	56.59 / 39.78	7974 / 7974	451273 / 317206	768,478
01-400-02	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	95.3	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	16.82	1.3 / 2	1.84 /	30.87 /	6969 / 7974	215155 /	215,155
23-040-10	Рж=1.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 133 мм	км	0.45	3.9 / 2	808.33 / 100.53	363.75 / 45.24	10471 / 7974	3808828 / 360732	4,169,560
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	187.93	2.7 / 2	.44 /	82.46 / .06	8981 / 7974	740606 / 450	741,056
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф219мм	м2	187.93	3.8 / 2	.51 / .01	95.66 / 1.82	10353 / 7974	990330 / 14536	1,004,866
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	187.93	3.0 / 2	.31 / .00	58.47 / .19	9412 / 7974	550273 / 1499	551,771
06-010-04	Суваг, өнцөг, үл хөдлөх тулгуур, нишний ул бетон цутгах	м3	37.73	2.4 / 2	.76 / 1.49	28.76 / 56.07	8549 / 7974	245850 / 447077	692,927
06-230-10	Суваг, өнцөг, үл хөдлөх тулгуур, нишний бетон хана цутгах	м3	45.5	3.0 / 2	10.24 / 1.68	465.92 / 76.44	9412 / 7974	4385239 / 609533	4,994,772
08-040-10	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	841	2.9 / 2	.49 / .01	414.02 / 6.73	9268 / 7974	3837177 / 53649	3,890,826
07-500-14	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л-10х	ш	70	3.0 / 2	.59 / .11	41.1 / 7.7	9412 / 7974	386805 / 61400	448,205
07-630-04	Бетон дэр ОП-2 угсрах	ш	66	4.0 / 2	1.89 / .21	124.74 / 13.86	10589 / 7974	1320872 / 110520	1,431,392
23-100-10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф133*4.0мм	ш	1	3.9 / 2	3.27 / .14	3.27 / .14	10471 / 7974	34232 / 1116	35,348

Нийт Хүн/цаг: 2000.798208 / 248.02051 *Үндсэн цалин:*	21,118,087
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,590,075
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,813,692
Нийт цалин:	32,521,854
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,390,450
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,422,972
Ажиллах хүчний зардал:	**41,335,277**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-040-04	Рж=1.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.23	3.8 / 2	508.31 / 34.34	116.91 / 7.9	10353 / 7974	1210371 / 62980	1,273,351
23-040-04	Рж=1.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 38 мм	км	0.23	3.8 / 2	508.31 / 34.34	116.91 / 7.9	10353 / 7974	1210371 / 62980	1,273,351
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	63.55	2.7 / 2	.44 /	27.89 / .02	8981 / 7974	250442 / 152	250,594
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф58мм	м2	63.66	3.8 / 2	.51 / .01	32.4 / .62	10353 / 7974	335468 / 4924	340,392
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	63.58	3.0 / 2	.31 / .00	19.78 / .06	9412 / 7974	186167 / 507	186,674
07-630-04	Бетон дэр ОП-1 угсрах	ш	120	4.0 / 2	1.89 / .21	226.8 / 25.2	10589 / 7974	2401585 / 200945	2,602,530
23-100-10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах ф58*4.0мм	ш	1	3.9 / 2	3.27 / .14	3.27 / .14	10471 / 7974	34232 / 1116	35,348

Нийт Хүн/цаг: 543.957918 / 41.836547 *Үндсэн цалин:* 5,962,240

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,013,581

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,206,029

Нийт цалин: 9,181,849

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,239,550

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,248,731

Ажиллах хүчний зардал: **11,670,130**

ДХ-2 -ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-410-05	Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200	ш	1	3.2 / 2	120.99 / 27.6	120.99 / 27.6	9647 / 7974	1167230 / 220082	1,387,312
23-060-09	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 133 мм	км	0.004	3.9 / 2	809.69 / 68.51	3.24 / .27	10471 / 7974	33913 / 2185	36,098
23-060-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 50 мм	км	0.002	3.9 / 2	566.77 / 31.21	1.13 / .06	10471 / 7974	11869 / 498	12,367

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-060-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 38 мм	км	0.002	3.9 / 2	566.77 / 31.21	1.13 / .06	10471 / 7974	11869 / 498	12,367
23-110-09	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	2	4.3 / 2	14.65 / 2.23	29.3 / 4.46	10902 / 7974	319400 / 35564	354,964
23-110-07	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	2	4.3 / 2	9.25 / .65	18.49 / 1.31	10902 / 7974	201606 / 10430	212,036
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	2	4.1 / 2	3.49 / .27	6.99 / .55	10696 / 7974	74739 / 4370	79,109
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	1	4.1 / 2	3.49 / .27	3.49 / .27	10696 / 7974	37370 / 2185	39,555
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	2	4.1 / 2	3.49 / .27	6.99 / .55	10696 / 7974	74739 / 4370	79,109
21-220-08	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 135мм	ш	4	3.8 / 2	1.04 / .05	4.16 / .22	10353 / 7974	43068 / 1722	44,791
21-220-05	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	4	3.8 / 2	.55 / .03	2.19 / .11	10353 / 7974	22694 / 861	23,555
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	4	3.9 / 2	.4 / .01	1.62 / .06	10471 / 7974	16913 / 447	17,359
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф219мм	м2	2.27	3.8 / 2	.51 / .01	1.16 / .02	10353 / 7974	11962 / 176	12,138

Нийт Хүн/цаг: 200.8815992 / 35.538899 *Үндсэн цалин:* 2,310,761

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 392,829

Нэмэгдэл цалин 37% : 854,982

Нийт цалин: 3,558,573

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 480,407

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 483,966

Ажиллах хүчний зардал: **4,522,946**

ДХ-1 -ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-410-05	Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200	ш	1	3.2 / 2	120.99 / 27.6	120.99 / 27.6	9647 / 7974	1167230 / 220082	1,387,312
23-060-09	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 133 мм	км	0.004	3.9 / 2	809.69 / 68.51	3.24 / .27	10471 / 7974	33913 / 2185	36,098
23-060-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 50 мм	км	0.002	3.9 / 2	566.77 / 31.21	1.13 / .06	10471 / 7974	11869 / 498	12,367
23-060-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус	км	0.002	3.9 / 2	566.77 /	1.13 / .06	10471 / 7974	11869 / 498	12,367

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дамжуулах гарцтай сувагт яндан хоолой тавих, хоолойн голч 38 мм				31.21				
23-110-09	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	2	4.3 / 2	14.65 / 2.23	29.3 / 4.46	10902 / 7974	319400 / 35564	354,964
23-110-07	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	2	4.3 / 2	9.25 / .65	18.49 / 1.31	10902 / 7974	201606 / 10430	212,036
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	2	4.1 / 2	3.49 / .27	6.99 / .55	10696 / 7974	74739 / 4370	79,109
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	1	4.1 / 2	3.49 / .27	3.49 / .27	10696 / 7974	37370 / 2185	39,555
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	2	4.1 / 2	3.49 / .27	6.99 / .55	10696 / 7974	74739 / 4370	79,109
21-220-08	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 135мм	ш	4	3.8 / 2	1.04 / .05	4.16 / .22	10353 / 7974	43068 / 1722	44,791
21-220-05	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	4	3.8 / 2	.55 / .03	2.19 / .11	10353 / 7974	22694 / 861	23,555
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	4	3.9 / 2	.4 / .01	1.62 / .06	10471 / 7974	16913 / 447	17,359
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф219мм	м2	2.27	3.8 / 2	.51 / .01	1.16 / .02	10353 / 7974	11962 / 176	12,138

Нийт Хүн/цаг: 200.8815992 / 35.538899 *Үндсэн цалин:* 2,310,761

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 392,829

Нэмэгдэл цалин 37% : 854,982

Нийт цалин: 3,558,573

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 480,407

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 483,966

Ажиллах хүчний зардал: **4,522,946**

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-08	Ган яндан хоолойн голч d=133мм угсрах	м	10	3.4 / 2	1.45 / .09	14.54 / .94	9883 / 7974	143738 / 7496	151,234
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	8	4.1 / 2	3.49 / .27	27.95 / 2.19	10696 / 7974	298957 / 17479	316,436
18-090-05	Хог шүүгч тавих Ф125мм	ш	5	3.6 / 2	6.3 / .55	31.5 / 2.74	10118 / 7974	318692 / 21849	340,540
21-170-04	Темпаратур тохируулах хаалт угсрах, ф80мм	ш	1	3.9 / 2	2.24 / .5	2.24 / .5	10471 / 7974	23404 / 3995	27,399
18-140-05	Монометр угсрах	ш	5	4.0 / 2	.45 / .02	2.27 / .1	10589 / 7974	23995 / 758	24,752
18-140-06	Термометр угсрах	ш	4	4.0 / 2	.45 / .01	1.81 / .03	10589 / 7974	19196 / 220	19,416
38-530-04	Автомат удирдлагын самбар угсрах, Comport ECL110	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	10118 / 7974	26712 / 1435	28,147

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-060-04	Халаалтын сүлжээний насос q=13.5м3/цаг, h=10м	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	10000 / 7974	183958 / 4721	188,679
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	4.17	2.7 / 2	.44 /	1.83 / .00	8981 / 7974	16433 / 10	16,443

Нийт Хүн/цаг: 103.171396 / 7.268851 *Үндсэн цалин:*	1,113,046
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	189,218
Нэмэгдэл цалин 37% :	411,827
Нийт цалин:	1,714,091
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	231,402
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	233,116
Ажиллах хүчний зардал:	**2,178,610**
Бүгд хүн/цаг: ***3049.6907204 / 368.203706*** **Бүгд цалин:**	***32,814,896***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,578,532**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**12,141,511**
Нийт цалин:	**50,534,940**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,822,217**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,872,752**
Ажиллах хүчний зардал:	**64,229,908**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	112.0311	203,672	112.0311	3	1	651.52	218,971
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.997	131,934	8.9955	15	1	320.13	43,196
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	4,528	18.793	85,095	.0237	371	2	323	2,838
1-0524	Төмөр утас	кг	5,000	5.6379	28,190	.0056	371	1	248.58	520
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	4.5	4,950	.0055	371	2	323	663
1-0051	Хар тос	Кг	8,091	227.04	1,836,981	.2384	371	2	323	28,567
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,780	1513.8	4,208,364	1.7106	371	2	323	204,986
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	24,300	198.38	4,820,634	6.7449	25	2	373	62,896
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	192.92	533,810	.2219	371	2	323	26,586
1-4334	Хайрга	м3	22,390	59.2901	1,327,505	100.7932	15	1	320.13	484,004
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,800	70.65	268,470	.0707	371	1	248.58	6,516
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	4.8495	96,990	.0648	371	3	484.5	11,648
1-4029	Цемент	тн	374,242	.266	99,564	.2714	371	1	248.58	25,026
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	20.3861	7,629,345	20.7939	371	1	248.58	1,917,675
1-0420	Шилэн даавуу	м2	1,200	217.9988	261,599	.3008	371	2	323	36,050
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	31.89	148,799	.037	371	2	323	4,433
	Яндан хоолойн дулаалга ф159мм	м	25,239	376.4313	9,500,750	.0519	371	2	323	6,225
1-4542	Барилгын элс	м3	30,500	37.4	1,140,700	59.84	15	1	320.13	287,349
1-2660	Бетон дэр оп-2	ш	8,000	66	528,000	.792	15	1	320.13	3,803
1-4212	Арчих материал	кг	100	2.2505	225	.0023	371	1	248.58	214
1-4543	Голын элс	м3	24,500	52.2848	1,280,977	86.2699	15	1	320.13	414,264
2-3180	Ган чиг өөрчлөгч ф133мм	ш	58,125	32	1,859,999	.1549	371	2	323	18,560
2-2454	Ган яндан, 133х4	м	53,703	452.7	24,311,348	7.6959	371	3	484.5	1,383,334
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	10,500	77.5862	814,655	.1009	371	2	323	12,087
1-2674	Дулааны сувгийн хавтан л-10х	ш	1,311,047	70	91,773,290	282.1	15	1	320.13	1,354,630
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	595,900	.637	379,588	.4141	25	1	286.99	2,971
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	595,900	4.4135	2,630,005	2.8688	25	1	286.99	20,583
					155,905,439					**6,578,593**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	5.2241	9,497	5.2241	3	1	651.52	10,211
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.0765	45,683	3.1147	15	1	320.13	14,957
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	4,528	6.355	28,775	.008	371	2	323	960
1-0524	Төмөр утас	кг	5,000	1.9074	9,537	.0019	371	1	248.58	176
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.276	304	.0003	371	2	323	41
1-0051	Хар тос	Кг	8,091	412.8	3,339,965	.4334	371	2	323	51,940
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,800	28.52	108,376	.0285	371	1	248.58	2,630
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.9892	79,784	.0533	371	3	484.5	9,581
1-4029	Цемент	тн	374,242	.3889	145,550	.3967	371	1	248.58	36,585
1-0420	Шилэн даавуу	м2	1,200	73.7528	88,503	.1018	371	2	323	12,196
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	10.97	51,186	.0127	371	2	323	1,525
	Яндан хоолойн дулаалга ф58мм	м	15,130	127.5135	1,929,280	.0176	371	2	323	2,109
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,091	120	850,920	1.2	15	1	320.13	5,762
1-4212	Арчих материал	кг	100	.4766	48	.0005	371	1	248.58	45
2-3180	Ган чиг өөрчлөгч ф58мм	ш	9,568	8	76,544	.0097	371	2	323	1,160
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-38	ш	9,568	12	114,816	.0453	371	2	323	5,429
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	9,568	12	114,816	.0453	371	2	323	5,429
2-2405	Ган яндан, 57х2,5	м	21,206	232.3	4,926,154	.0781	371	3	484.5	14,030
2-2405	Ган яндан, 38х2,5	м	14,459	232.3	3,358,826	.0781	371	3	484.5	14,030
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6,000	78.66	471,960	.0889	371	1	248.58	8,197
					15,750,523					**196,993**

ДХ-2 -ЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	5.089	9,252	5.089	3	1	651.52	9,947
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6143	35,514	2.4214	15	1	320.13	11,628
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12,580	.22	2,768	.0003	371	2	323	34
1-3068	Худгийн хучилтын хавтан п-4	ш	239,242	2	478,484	1.7	15	2	416.1	10,611

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2997	Хучилтын хавтан па-3	ш	235,302	4	941,208	2.5	15	2	416.1	15,604
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.0236	26	.0000	371	2	323	3
1-0051	Хар тос	кг	2,780	134	372,520	.1407	371	2	323	16,861
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	11	30,437	.0126	371	2	323	1,516
1-4334	Хайрга	м3	22,390	6.6331	148,515	11.2763	15	1	320.13	54,148
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,800	.8216	3,122	.0008	371	1	248.58	76
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	5.0265	100,530	.0672	371	3	484.5	12,073
2-3021	Фланц ф40мм	ш	15,000	4	60,000	.01	371	2	323	1,195
2-3023	Фланц ф65мм	ш	25,000	4	100,000	.0154	371	2	323	1,850
2-3026	Фланц 200мм	ш	69,545	4	278,180	.0387	371	2	323	4,640
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.9154	1,091,065	2.9737	371	1	248.58	274,245
2-1717	Ширмэн таг	ш	250,000	2	500,000	.2	371	2	323	23,967
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	11.452	53,435	.0133	371	2	323	1,592
	Яндан хоолойн дулаалга ф159мм	м	25,239	8	201,912	.0011	371	2	323	132
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.39	232,401	.2535	25	1	286.99	1,819
2-0561	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	138,000	2	276,000	.063	371	2	323	7,549
2-0160	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	42,500	5	212,500	.0119	371	2	323	1,421
2-0163	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм	ш	235,000	2	470,000	.0169	371	2	323	2,030
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.191	481,841	.191	371	1	248.58	17,615
1-4543	Голын элс	м3	24,500	7.4919	183,552	12.3616	15	1	320.13	59,360
2-2405	Ган яндан, 57х2,5	м	21,206	2.02	42,836	.0007	371	3	484.5	122
2-3179	Ган яндан, 150х4,5	м	78,489	4.016	315,212	.088	371	3	484.5	15,810
2-2405	Ган яндан, 38х2,5	м	14,459	2.02	29,207	.0007	371	3	484.5	122
2-2885	Гулгах тулгуур ф-150мм	кг	25,600	.8	20,480	.0009	371	1	248.58	83
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6,000	1.168	7,008	.0013	371	1	248.58	122
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	595,900	.03	17,877	.0195	25	1	286.99	140
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	.31	184,729	.186	25	1	286.99	1,335
					6,880,611					**547,647**

ДХ-1 -ЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	5.089	9,252	5.089	3	1	651.52	9,947
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6143	35,514	2.4214	15	1	320.13	11,628
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12,580	.22	2,768	.0003	371	2	323	34
1-3068	Худгийн хучилтын хавтан п-4	ш	239,242	2	478,484	1.7	15	2	416.1	10,611
1-2997	Хучилтын хавтан па-3	ш	235,302	4	941,208	2.5	15	2	416.1	15,604
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.0236	26	.0000	371	2	323	3
1-0051	Хар тос	кг	2,780	134	372,520	.1407	371	2	323	16,861
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	11	30,437	.0126	371	2	323	1,516
1-4334	Хайрга	м3	22,390	6.6331	148,515	11.2763	15	1	320.13	54,148
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,800	.8216	3,122	.0008	371	1	248.58	76
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	5.0265	100,530	.0672	371	3	484.5	12,073
2-3021	Фланц ф40мм	ш	15,000	4	60,000	.01	371	2	323	1,195
2-3023	Фланц ф65мм	ш	25,000	4	100,000	.0154	371	2	323	1,850
2-3026	Фланц 200мм	ш	69,545	4	278,180	.0387	371	2	323	4,640
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.9154	1,091,065	2.9737	371	1	248.58	274,245
2-1717	Ширмэн таг	ш	250,000	2	500,000	.2	371	2	323	23,967
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	11.452	53,435	.0133	371	2	323	1,592
	Яндан хоолойн дулаалга ф159мм	м	25,239	8	201,912	.0011	371	2	323	132
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.39	232,401	.2535	25	1	286.99	1,819
2-0561	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	138,000	2	276,000	.0428	371	2	323	5,134
2-0160	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	42,500	5	212,500	.0119	371	2	323	1,421
2-0163	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм	ш	235,000	2	470,000	.009	371	2	323	1,076
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.191	481,841	.191	371	1	248.58	17,615
1-4543	Голын элс	м3	24,500	7.4919	183,552	12.3616	15	1	320.13	59,360
2-2405	Ган яндан, 57х2,5	м	21,206	2.02	42,836	.0007	371	3	484.5	122
2-3179	Ган яндан, 150х4,5	м	78,489	4.016	315,212	.088	371	3	484.5	15,810
2-2405	Ган яндан, 38х2,5	м	14,459	2.02	29,207	.0007	371	3	484.5	122
2-2885	Гулгах тулгуур ф-150мм	кг	25,600	.8	20,480	.0009	371	1	248.58	83
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	6,000	1.168	7,008	.0013	371	1	248.58	122
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	595,900	.03	17,877	.0195	25	1	286.99	140
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595,900	.31	184,729	.186	25	1	286.99	1,335

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

6,880,611 **544,277**

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.0834	7,424	4.0834	3	1	651.52	7,981
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0133	292	.0199	15	1	320.13	95
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	4,528	.417	1,888	.0005	371	2	323	63
2-1441	Термометр	ш	26,000	4	104,000	.0079	371	2	323	952
2-0480	Темпаратур тохируулах хаалт угсрах, ф25мм	ш	3,824,370	1	3,824,370	.0232	371	2	323	2,778
2-1163	Халаалтын сүлжээний насос q=13.5м3/цаг, h=10м	ш	0	1	0	.048	371	2	323	5,752
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.25	65,000	.0434	371	3	484.5	7,806
2-3024	Фланц 100мм	ш	4,760	10	47,600	.0479	371	2	323	5,742
1-4029	Цемент	тн	374,242	.0033	1,251	.0034	371	1	248.58	315
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	7.71	35,975	.0089	371	2	323	1,072
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	3,800	7.6	28,880	.0086	371	1	248.58	792
2-0561	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	138,000	8	1,104,000	.019	371	2	323	2,274
3-3605	Автомат удирдлагын самбар, comport ecl110	ком	850,000	1	850,000	.052	371	2	323	6,231
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.04	240	.0000	371	1	248.58	3
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0313	3	.0000	371	1	248.58	3
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	57,080	10	570,800	.127	371	3	484.5	22,828
2-0467	Ган бохир шүүгч ф 125мм	ш	95,000	5	475,000	.414	371	2	323	49,611
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.3	165	.0003	371	1	248.58	31
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	5.8334	1,633	.0003	371	2	323	32
2-1155	Манометр	иж	28,000	5	140,000	.0261	371	2	323	3,123

7,258,521 **117,483**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **192,675,704** **7,984,992**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.54	42,358	23,050
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	150.83	18,983	2,863,135
2028	Автокран 5тн	31.68	59,489	1,884,883
	Автомашин	15.67	13,800	216,219
3122	Ацетиленийн генератор	.94	6,810	6,401
3033	Гагнуурын аппарат	7.87	18,989	149,500
9023	Гүний доргиур	93.33	7,992	745,933
3043	Компрессор	17.3	51,118	884,597
5030	Насос	35.78	14,550	520,599
1007	Өндер бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	23.93	43,956	1,051,839

8,346,157

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**5,092,796**
2	**Материал**	**12,194,721**
3	**Тээвэр**	**287,258**
4	**Машин ашиглалт**	**309,974**
	Шууд зардлын дүн	**17,884,749**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,881,171**
6	**Ашиг / 15%/**	**2,964,888**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**22,730,808**
7	**НӨАТ 10%**	**2,273,081**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**40,915**
	Дүн	**25,044,804**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**454,616**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**227,308**
	Дүн	**25,726,728**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**454,616**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**26,181,345**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-06	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.178	3.9 / 2	540.36 / 37.8	96.18 / 6.73	10471 / 7974	1007141 / 53652	1,060,793
21-130-07	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.178	2.7 / 2	61.8 / .00	11 /	8981 / 7974	98795 / 6	98,801
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	44.72	2.7 / 2	.44 /	19.62 / .01	8981 / 7974	176235 / 107	176,342
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф80мм	м2	44.72	3.8 / 2	.51 / .01	22.76 / .43	10353 / 7974	235660 / 3459	239,119
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	44.72	3.0 / 2	.31 / .00	13.91 / .04	9412 / 7974	130943 / 357	131,300
16-100-04	Ус юүлэгч кран угсрах, Ф40мм	ш	2	3.7 / 2	1.02 / .03	2.05 / .07	10236 / 7974	20959 / 545	21,505
16-250-04	Цайрдан ган отвод ф89мм	ш	8	4.0 / 2	1.35 / .01	10.79 / .08	10589 / 7974	114302 / 663	114,965
07-630-04	Бетон дэр ОП-1 угсрах	ш	35	4.0 / 2	1.89 / .21	66.15 / 7.35	10589 / 7974	700462 / 58609	759,071

Нийт Хүн/цаг: 242.4742388 / 14.7227032 *Үндсэн цалин:*	2,601,897
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	442,322
Нэмэгдэл цалин 37% :	962,702
Нийт цалин:	4,006,921
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	540,934
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	544,941
Ажиллах хүчний зардал:	**5,092,796**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***242.4742388 / 14.7227032***	**Бүгд цалин:**	***2,601,897***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**442,322**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**962,702**
		Нийт цалин:	**4,006,921**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**540,934**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**544,941**
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,092,796**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	15.5331	31,066	15.5331	3	1	651.52	30,360
2-3041	Ус юүлэгч кран, ф40мм	ш	42,000	2	84,000	.0024	371	2	323	290
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.6056	13,324	.9085	15	1	320.13	4,362
1-0277	Тусгаарлалтын лак	кг	7,000	4.472	31,304	.0056	371	2	323	675
1-0524	Төмөр утас	кг	5,000	1.3416	6,708	.0013	371	1	248.58	124
1-0139	Хлорын шохой	кг	1,100	.4842	533	.0006	371	2	323	71
1-0051	Хар тос	Кг	3,422	120.4	412,009	.1264	371	2	323	15,149
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3,500	1.78	6,230	.0018	371	1	248.58	164
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.9559	39,117	.0261	371	3	484.5	4,698
2-3176	Цайрдан ган отвод ф89мм	ш	32,000	8	256,000	.1065	371	2	323	12,760
1-4029	Цемент	тн	374,242	.1134	42,452	.1157	371	1	248.58	10,671
1-0420	Шилэн даавуу	м2	1,200	51.8752	62,250	.0716	371	2	323	8,579
1-0879	Электрод э-42	кг	5,000	6.092	30,460	.0071	371	2	323	847
	Яндан хоолойн дулаалга ф80мм	м	16,791	178	2,988,798	.054	371	2	323	6,476
1-2660	Бетон дэр оп-1	ш	7,000	35	245,000	.35	20	1	299.42	2,096
1-4212	Арчих материал	кг	100	.3354	34	.0003	371	1	248.58	32
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф-80	ш	20,484	5.34	109,385	.0394	371	2	323	4,723
2-2413	Ган яндан д-80	м	38,556	179.424	6,917,872	.994	371	3	484.5	178,673
2-2882	Гулгах тулгуур ф-80мм	кг	6,000	54.646	327,876	.0617	371	1	248.58	5,695
	Foil лент	м	6,000	98.384	590,304	.0068	371	2	323	813
					12,194,721					**287,258**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.00	59,489	190
	Автомашин	1.25	13,800	17,272
3033	Гагнуурын аппарат	3.78	18,989	71,854
3043	Компрессор	2.67	51,118	136,485
5030	Насос	5.79	14,550	84,172

309,974

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**23,188,260**
2	**Материал**	**42,697,742**
3	**Тээвэр**	**3,209,040**
4	**Машин ашиглалт**	**3,245,261**
	Шууд зардлын дүн	**72,340,302**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**8,565,253**
6	**Ашиг / 15%/**	**12,135,833**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**93,041,388**
7	**НӨАТ 10%**	**9,304,139**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**167,474**
	Дүн	**102,513,002**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,860,828**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**930,414**
	Дүн	**105,304,243**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,860,828**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**107,165,071**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	805.33	2.0 / 2	.01 /	7.09 /	7974 / 7974	56511 /	56,511
01-060-04	Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	м3	56.37	2.9 / 2	6.88 /	387.88 /	9268 / 7974	3594890 /	3,594,890
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	38.46	2.5 / 2	1.54 / 1.41	59.42 / 54.23	8693 / 7974	516544 / 432419	948,963
01-390-06	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	746.3	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	76.94	1.3 / 2	1.84 /	141.22 /	6969 / 7974	984186 /	984,186
22-250-04	110 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	12	3.8 / 2	.29 / .05	3.5 / .61	10353 / 7974	36277 / 4880	41,157
22-250-06	160 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	95	3.7 / 2	.4 / .09	37.7 / 8.55	10236 / 7974	385856 / 68178	454,034
22-250-08	250 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	160	3.7 / 2	.52 / .15	83.39 / 24.32	10236 / 7974	853601 / 193928	1,047,528
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф150мм	м2	177.47	3.8 / 2	.51 / .01	90.33 / 1.72	10353 / 7974	935210 / 13727	948,936
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	177.47	3.0 / 2	.31 / .00	55.21 / .18	9412 / 7974	519645 / 1415	521,060
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4	3.0 / 2	22.87 / 9.05	91.46 / 36.2	9412 / 7974	860859 / 288659	1,149,518
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	3.0 / 2	39 / 17.3	116.99 / 51.9	9412 / 7974	1101085 / 413851	1,514,936
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	97.44	2.6 / 2	.63 / .02	61.19 / 1.54	8837 / 7974	540757 / 12276	553,033
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	2.1	3.2 / 2	1.28 / .37	2.68 / .78	9647 / 7974	25874 / 6196	32,070

Нийт Хүн/цаг: 1138.073931 / 180.026081 *Үндсэн цалин:*	11,846,823
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,013,960
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,383,324
Нийт цалин:	18,244,107
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,462,954
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,481,199
Ажиллах хүчний зардал:	**23,188,260**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1138.073931 / 180.026081***	**Бүгд цалин:**	***11,846,823***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,013,960**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,383,324**
		Нийт цалин:	**18,244,107**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,462,954**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,481,199**
		Ажиллах хүчний зардал:	**23,188,260**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	2,600	56.7	147,420	.0567	371	1	248.58	5,229
1-4271	Ус	м3	1,818	11.3732	20,676	11.3732	3	1	651.52	22,230
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.7061	15,534	1.0591	15	1	320.13	5,086
1-0524	Төмөр утас	кг	5,000	5.3241	26,620	.0053	371	1	248.58	491
1-2993	Худгийн ул пд-10	ш	86,000	4	344,000	1.1	15	2	416.1	6,866
1-2996	Худгийн таг ко-7	ш	23,760	4	95,040	.2	15	2	416.1	1,248
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28,100	3	84,300	.15	15	2	416.1	936
1-2994	Худгийн таг пд-15-1	ш	234,630	3	703,890	2.1	15	2	416.1	13,107
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-2	ш	96,800	4	387,200	1	15	2	416.1	6,242
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	231,848	3	695,544	2.07	15	2	416.1	12,920
1-2972	Худгийн цагираг кс-10	ш	144,000	7	1,008,000	4.2	15	2	416.1	26,214
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	135,644	3	406,932	1.2	15	2	416.1	7,490
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2	ш	294,030	7	2,058,210	7.35	15	2	416.1	45,875
1-2970	Худгийн цагираг кс-7	ш	86,364	4	345,456	1	15	2	416.1	6,242
1-0051	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2,780	38.976	108,353	.0409	371	2	323	4,904
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,200	4.54	9,988	.0052	371	2	323	626
1-4334	Хайрга	м3	22,390	1.9104	42,774	3.3432	15	1	320.13	16,054
1-4334	Хайрга	м3	22,390	4.1553	93,037	8.8716	371	2	323	1,063,106
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0771	28,870	.0787	371	1	248.58	7,257
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	2.7612	1,033,341	2.8164	371	1	248.58	259,736
1-0420	Шилэн даавуу	м2	1,200	205.8652	247,038	.2841	371	2	323	34,044
	Яндан хоолойн дулаалга ф150мм	м	25,539	94.9997	2,426,197	.0131	371	2	323	1,571
	Яндан хоолойн дулаалга ф110мм	м	23,809	12	285,708	.0012	371	3	484.5	216
	Яндан хоолойн дулаалга ф250мм	м	52,214	159.9999	8,354,232	.16	371	3	484.5	28,760
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.817	486,850	.5311	25	1	286.99	3,810
1-4543	Барилгын элс	м3	22,000	45.6683	1,004,704	73.0694	15	1	320.13	350,875
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	254,470	7	1,781,290	4.9	371	2	323	587,182
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0824	207,873	.0824	371	1	248.58	7,599
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,522,727	.0819	206,611	.0819	371	1	248.58	7,553
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,522,727	.0837	211,152	.0837	371	1	248.58	7,719

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0124	31,282	.0124	371	1	248.58	1,144
1-4543	Голын элс	м3	30,500	4.6179	140,846	7.6195	15	1	320.13	36,589
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	366,364	.056	20,516	.2289	25	1	286.99	1,642
1-4323	Модон таг	м2	13,500	2.1	28,350	.0932	25	2	373	869
	Полиэтилен хоолой ф160мм	м	27,121	95.95	2,602,260	1.2359	371	3	484.5	222,158
	Полиэтилен хоолой ф110мм	м	15,067	12.12	182,612	.1561	371	3	484.5	28,062
	Полиэтилен хоолой ф250мм	м	89,619	161.6	14,482,430	2.0816	371	3	484.5	374,161
	FoII лент	м	6,000	390.434	2,342,604	.0269	371	2	323	3,228
					42,697,742					**3,209,040**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан зүлгүүр	7.95	4,470	35,518
2028	Автокран 5тн	11.76	59,489	699,454
	Автомашин	10.36	13,800	142,972
9022	Доргиулагч	21.45	9,115	195,517
9014	Паялник	4	1,720	6,875
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	36.4	43,956	1,600,039
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	4.91	115,033	564,887

3,245,261

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**8,619,629**
2	**Материал**	**30,962,870**
3	**Тээвэр**	**1,835,052**
4	**Машин ашиглалт**	**1,577,695**
	Шууд зардлын дүн	**42,995,245**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**3,183,909**
6	**Ашиг / 15%/**	**6,926,873**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**53,106,026**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**45,600,000**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**98,706,026**
8	**НӨАТ 10%**	**9,870,603**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**177,671**
	Дүн	**108,754,300**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,974,121**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**987,060**
	Дүн	**111,715,481**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,974,121**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**113,689,601**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	0.4 кВ-ын кабель шугамын ажил	38,142,797	3,579,281	26,854,300	1,028,368	383,591	1,322,111	4,975,147
3	Дэд өртөөний дотор тал	14,963,230	5,040,348	4,108,570	549,327	1,451,461	1,861,798	1,951,726
	НИЙТ ДҮН:	53,106,026	8,619,629	30,962,870	1,577,695	1,835,052	3,183,909	6,926,873

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Кабелийн шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	80	2.0 / 2	.01 /	.54 /	7974 / 7974	4274 /	4,274
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	5.6	2.9 / 2	4.86 /	27.23 /	9268 / 7974	252394 /	252,394
01-390-06	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	60	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	6.14	1.3 / 2	1.84 /	11.27 /	6969 / 7974	78540 /	78,540
38-200-06	АВБбШв 3х240+1х120мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	520	2.9 / 2	.18 / .01	93.6 / 4.47	9268 / 7974	867485 / 35660	903,145
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200	2.2 / 2	.05 / .08	10 / 16.4	8262 / 7974	82620 / 130774	213,394
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	200	2.2 / 2	.07 / .03	14 / 6.86	8262 / 7974	115668 / 54702	170,370
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.2	4.0 / 2	8.88 / .03	1.78 / .01	10589 / 7974	18814 / 46	18,860
22-260-04	Ган хоолой тавих Ф80 мм	м	50	3.7 / 2	.35 / .01	17.75 / .75	10236 / 7974	181689 / 5980	187,670

Нийт Хүн/цаг: 176.16553 / 28.48776 *Үндсэн цалин:* 1,828,645

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 310,870

Нэмэгдэл цалин 37% : 676,599

Нийт цалин: 2,816,114

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 380,175

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 382,991

Ажиллах хүчний зардал: **3,579,281**

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ДОТОР ТАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-37	6/0.4 кВ хүчдэлийн 630 кВА -ийн чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	ш	2	3.3 / 2	29.9 / 5.76	59.8 / 11.52	9765 / 7974	583908 / 91860	675,768
38-170-47	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2	4.7 / 2	57.88 / .01	115.77 / .02	11321 / 7974	1310632 / 191	1,310,824
38-170-52	Хүчний трасформаторт хатаалт хийх	ш	2	4.0 / 2	12.44 / 3.01	24.88 / 6.02	10589 / 7974	263433 / 48019	311,453
38-480-09	0,4кВ-ын оруулга, гаргалгын самбар угсрах	ширхэг	3	3.9 / 2	8.07 / .64	24.21 / 1.91	10471 / 7974	253503 / 15262	268,765
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291

Нийт Хүн/цаг: 225.437 / 19.48 *Үндсэн цалин:* 2,575,101

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	437,767
Нэмэгдэл цалин 37% :	952,787
Нийт цалин:	3,965,655
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	535,363
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	539,329
Ажиллах хүчний зардал:	**5,040,348**
Бүгд хүн/цаг: ***401.60253 / 47.96776*** **Бүгд цалин:**	***4,403,746***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**748,637**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,629,386**
Нийт цалин:	**6,781,769**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**915,539**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**922,321**
Ажиллах хүчний зардал:	**8,619,629**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	500,000	.202	101,000	.0206	371	2	323	2,469
1-4542	Барилгын элс	м3	30,500	9.4814	289,183	15.1702	15	1	320.13	72,847
3-0037	Авббшв 3х120+1х95 мм2 кабель	м	43,740	547.3684	23,941,895	1.6421	371	2	323	196,778
	Ган хоолой ф80мм	м	29,520	50	1,476,000	.3225	371	3	484.5	57,969
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550,000	1.9022	1,046,222	7.4605	25	1	286.99	53,527
					26,854,300					**383,591**

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ДОТОР ТАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3168	6/0.4 кв хүчдэлийн 630 ква -ийн чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	ш	0	2	0	11.26	371	2	323	1,349,320
3-8066	То66 гүйдлийн трансформатор 400/5а	ш	46,500	3	139,500	.0066	371	1	248.58	609
3-4527	Холбогч хавчаар	ш	15,500	7.5	116,250	.0075	371	2	323	899
3-0004	Цахилгаан эрчим хүч	квт/цаг	80	10048	803,840	.1005	371	2	323	12,041
1-4212	Арчих материал	кг	100	9.8	980	.0101	371	1	248.58	931
3-4924	Гал хамгаалагч 160а	ш	70,000	3	210,000	.069	371	2	323	8,268
2-4001	Дата концентратор	ш	2,130,000	1	2,130,000	.001	371	1	248.58	92
3-3757	0,4кв-ын оруулга, гаргалгын самбар	ш	0	3	0	.66	371	2	323	79,090
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	708,000	1	708,000	.0023	371	1	248.58	212
					4,108,570					**1,451,461**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **30,962,870** **1,835,052**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	17	20,590	350,030
2003	Цахилгаан эргүүлэг	10.4	11,480	119,392
2028	Автокран 5тн	7.23	59,489	430,028
2029	Автокран 6.3тн	6.55	68,500	448,812
2027	Автокран 3тн	1.5	40,084	60,126
13200	Автомашин	.16	13,800	2,221
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	2.77	43,956	121,670
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	.39	115,033	45,415
				1,577,695

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**45,239,243**
2	**Материал**	**29,490,436**
3	**Тээвэр**	**856,409**
4	**Машин ашиглалт**	**1,156,246**
	Шууд зардлын дүн	**76,742,333**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**16,710,420**
6	**Ашиг / 15%/**	**14,017,913**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**107,470,666**
7	**НӨАТ 10%**	**10,747,067**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**193,447**
	Дүн	**118,411,180**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,149,413**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,074,707**
	Дүн	**121,635,300**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,149,413**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**123,784,713**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна гэрэлтүүлэгчийн ажил /кабель/	78,101,175	40,294,823	11,317,180	737,986	680,021	14,884,055	10,187,110
2	Гадна гэрэлтүүлэгчийн ажил	29,369,491	4,944,420	18,173,255	418,260	176,389	1,826,364	3,830,803
	НИЙТ ДҮН:	107,470,666	45,239,243	29,490,436	1,156,246	856,409	16,710,420	14,017,913

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /КАБЕЛЬ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	300	2.9 / 2	4.86 /	1458.9 /	9268 / 7974	13521085 /	13,521,085
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1000	2.2 / 2	.05 / .08	50 / 82	8262 / 7974	413100 / 653868	1,066,968
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1000	2.2 / 2	.07 / .03	70 / 34.3	8262 / 7974	578340 / 273508	851,848
38-200-05	5*16мм2 АВВБ кабелийг шуудуунд сунгах	м	1000	3.2 / 2	.13 / .01	130 / 6.2	9647 / 7974	1254110 / 49439	1,303,549
38-230-12	0.4кв-ын кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4	4.0 / 2	10.91 / .28	43.64 / 1.12	10589 / 7974	462104 / 8931	471,035
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	110	3.0 / 2	.11 / .00	12.1 / .12	9412 / 7974	113885 / 965	114,850
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.9	4.0 / 2	8.88 / .03	8 / .03	10589 / 7974	84664 / 207	84,870
01-070-02	Кабелийн шуудууг булах	м3	248	1.3 / 2	1.84 /	455.2 /	6969 / 7974	3172317 /	3,172,317

Нийт Хүн/цаг: 2227.83942 / 123.76692 *Үндсэн цалин:*	20,586,522
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,499,709
Нэмэгдэл цалин 37% :	7,617,013
Нийт цалин:	31,703,244
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,279,938
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,311,641
Ажиллах хүчний зардал:	**40,294,823**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Гэрэлтүүлгийн шон, газардуулгын нүх гараар ухах	м3	6.5	2.9 / 2	4.86 /	31.61 /	9268 / 7974	292957 /	292,957
38-200-05	4*2.5мм2 АВВБ кабелийг шуудуунд сунгах	м	110	3.2 / 2	.13 / .01	14.3 / .68	9647 / 7974	137952 / 5438	143,390
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
38-560-04	Гадна талбайн 3 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	15	3.3 / 2	6.62 / .68	99.3 / 10.2	9765 / 7974	969664 / 81335	1,050,999
38-560-04	Гадна талбайн 4.5 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	8	3.3 / 2	6.62 / .68	52.96 / 5.44	9765 / 7974	517154 / 43379	560,533
38-560-04	Гадна талбайн 7м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	3	3.3 / 2	6.62 / .68	19.86 / 2.04	9765 / 7974	193933 / 16267	210,200

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	.72 / .07	8.64 / .9	7974 / 7974	68895 / 7177	76,072
38-350-10	100мм2 хүртэл огтолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	36	3.4 / 2	.23 / .01	8.28 / .2	9883 / 7974	81831 / 1608	83,439
01-070-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх булах	м3	4.5	1.3 / 2	1.84 /	8.26 /	6969 / 7974	57562 /	57,562

Нийт Хүн/цаг:	248.27925 / 19.4936	*Үндсэн цалин:*	2,526,092
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	429,436
		Нэмэгдэл цалин 37% :	934,654
		Нийт цалин:	3,890,181
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	525,174
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	529,065
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,944,420**
Бүгд хүн/цаг:	***2476.11867 / 143.26052***	**Бүгд цалин:**	***23,112,613***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**3,929,144**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**8,551,667**
		Нийт цалин:	**35,593,425**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**4,805,112**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**4,840,706**
		Ажиллах хүчний зардал:	**45,239,243**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /КАБЕЛЬ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200,000	.909	181,800	.0927	371	2	323	11,111
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	62	1,364,000	102.3	0	1	0	0
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	1,200	113.3	135,960	.017	371	3	484.5	3,055
1-4212	Арчих материал	м	100	6	600	.0062	371	1	248.58	570
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	366,364	6.1	2,234,820	24.2475	25	1	286.99	173,970
3-0035	Кабель 5*16мм2 аввб	км	7,100,000	1	7,100,000	4	371	2	323	479,332
3-5830	Муфта кма-1	ш	75,000	4	300,000	.1	371	2	323	11,983
					11,317,180					**680,021**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4312	Соронзон залгуур дээрх салгах, залгах товчлуур	ш	15,000	2	30,000	.0088	371	2	323	1,050
3-5564	Соронзон залгуур кми-10910 380в Ip54	ш	80,000	1	80,000	.001	371	2	323	120
1-0744	Туузан төмөр 40х4мм	м	14,500	36.72	532,440	.0257	371	1	248.58	2,371
3-5352	Цагийн реле	ш	35,000	1	35,000	.002	371	2	323	240
1-0879	Электрод	кг	4,666	1.224	5,711	.0014	371	2	323	170
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3,200	135.72	434,304	.1357	371	1	248.58	12,517
3-5120	Автомтат таслуур	ш	32,000	3	96,000	.003	371	2	323	359
3-3815	Гадна талбайн 4.5 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч	ком	455,000	8	3,640,000	.08	371	2	323	9,587
3-3815	Гадна талбайн 7 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч	ком	585,000	3	1,755,000	.18	371	2	323	21,570
3-3815	Гадна талбайн 3 м өндөр төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч	ком	450,970	15	6,764,550	.15	371	2	323	17,975
3-4924	Гал хамгаалагч пн2 6а	ш	45,000	1	45,000	.023	371	2	323	2,756
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led 50вт	ш	76,830	15	1,152,450	.3	371	3	484.5	53,925
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led 100вт	ш	366,600	8	2,932,800	.016	371	3	484.5	2,876
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led 200вт	ш	50,000	3	150,000	.12	371	3	484.5	21,570
	Гэрэлтүүлгийн самбар	ш	250,000	1	250,000	.015	371	1	248.58	1,383
3-5381	Дулааны реле рти-1310	ш	25,000	1	25,000	.001	371	2	323	120

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-0035	Кабель 4*2.5мм2 аввб	км	1,500,000	.11	165,000	.231	371	2	323	27,681
3-5565	Олон талт ажиллагааны солин залгуур пкуз-14с 2001 уз	ш	80,000	1	80,000	.001	371	2	323	120
					18,173,255					**176,389**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**29,490,436**					**856,409**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	19.71	40,590	800,110
2144	Шаттай машин	23.92	9,400	224,848
13200	Автомашин	.00	13,800	60
3033	Гагнуурын аппарат	10.61	12,366	131,228
				1,156,246

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,853,481**
2	**Материал**	**4,248,456**
3	**Тээвэр**	**138,426**
4	**Машин ашиглалт**	**184,792**
	Шууд зардлын дүн	**8,425,155**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,423,394**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,477,282**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**11,325,832**
7	**НӨАТ 10%**	**1,132,583**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**20,386**
	Дүн	**12,478,801**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**226,517**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**113,258**
	Дүн	**12,818,576**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**226,517**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**13,045,093**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1		0	0	0	0	0	0	0
2	Гадна холбооны ажил /сувагчлалын кабель/	8,909,125	3,526,068	2,697,061	122,894	98,587	1,302,455	1,162,060
3	Гадна холбооны ажил /сувагчлал худаг/	2,416,707	327,413	1,551,395	61,897	39,839	120,940	315,223
	НИЙТ ДҮН:	11,325,832	3,853,481	4,248,456	184,792	138,426	1,423,394	1,477,282

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛЫН КАБЕЛЬ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Худаг, сувагчлалын шуудуу гараар ухах	м3	15	2.9 / 2	4.86 /	72.95 /	9268 / 7974	676054 /	676,054
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	13.56	1.3 / 2	1.84 /	24.89 /	6969 / 7974	173454 /	173,454
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.103	2.9 / 2	147.63 / 1.91	15.21 / .2	9268 / 7974	140928 / 1569	142,497
40-600-07	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	1шир-хэг	1	5.5 / 2	5.5 / .09	5.5 / .09	12092 / 7974	66506 / 678	67,184
40-010-04	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12 core	1км	0.41	2.4 / 2	181.35 /	74.35 /	8549 / 7974	635659 /	635,659
40-110-04	Кабелийн муфьт /салаалагч/	ш	1	4.9 / 2	7.52 /	7.52 /	11530 / 7974	86659 /	86,659
40-660-05	Медиа конвертор	ш	1	5.5 / 2	.18 /	.18 /	12092 / 7974	2177 /	2,177
22-010-04	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	0.3	2.5 / 2	1.54 / 1.41	.46 / .42	8693 / 7974	4029 / 3373	7,402
38-600-04	Сувагчлалын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.11	4.0 / 2	8.88 / .03	.98 / .00	10589 / 7974	10348 / 25	10,373
01-350-01	Шороон зам 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	15	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 202.031718 / 0.707898 *Үндсэн цалин:*	1,801,459
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	306,248
Нэмэгдэл цалин 37% :	666,540
Нийт цалин:	2,774,247
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	374,523
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	377,298
Ажиллах хүчний зардал:	**3,526,068**

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛ ХУДАГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-06	Холбооны худгийн доор хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.3	2.5 / 2	1.54 / 1.52	.46 / .46	8693 / 7974	4029 / 3636	7,665
31-120-08	Холбооны төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	ш	1	3.6 / 2	7.84 / 3.52	7.84 / 3.52	10118 / 7974	79325 / 28068	107,394
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	9.2	2.6 / 2	.63 / .02	5.78 / .15	8837 / 7974	51057 / 1159	52,216

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 14.0811 / 4.12136	*Үндсэн цалин:*		167,275
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		28,437
	Нэмэгдэл цалин 37% :		61,892
	Нийт цалин:		257,603
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		34,776
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		35,034
	Ажиллах хүчний зардал:		**327,413**
Бүгд хүн/цаг: ***216.112818 / 4.829258***	**Бүгд цалин:**		***1,968,734***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**334,685**
	Нэмэгдэл цалин 37%:		**728,431**
	Нийт цалин:		**3,031,850**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		**409,300**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**412,332**
	Ажиллах хүчний зардал:		**3,853,481**

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.
Чандмань баг

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛЫН КАБЕЛЬ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	2,100	111.1	233,310	.0113	371	2	323	1,358
3-2360	Сувагчлалын кабель 12 core	м	1,950	410	799,500	.738	371	2	323	88,437
3-4203	Шилэн кабелийн тегсгелийн тохеоремж fdf-12	ш	650,000	1	650,000	.0001	371	2	323	12
1-4543	Барилгын элс	м3	22,000	.3	6,600	.48	15	1	320.13	2,305
3-1236	Кабелийн муфьт /салаалагч/	ш	250,000	1	250,000	.015	371	2	323	1,797
3-4203	Медиа конвертор	ш	546,360	1	546,360	.0001	371	2	323	12
1-0186	PVc цавуу	кг	10,069	.4498	4,529	.0005	371	2	323	65
1-1471	PVc яндан 110*99*5.5мм	п/м	18,700	10.3	192,610	.0254	371	3	484.5	4,573
1-4705	PVc 110*99*5.5мм хуванцар хоолойн муфьт	ш	6,870	2.06	14,152	.0002	371	2	323	28
					2,697,061					**98,587**

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ /СУВАГЧЛАЛ ХУДАГ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.0157	29	.0157	3	1	651.52	31
1-4734	Төмөр бетонон худаг тбух-1	ком	1,190,112	1	1,190,112	2.9	15	2	416.1	18,100
	Худгийн таг /даацын бус/	ш	250,000	1	250,000	.125	371	2	323	14,979
1-4684	Худгийн консоль кронштейн	ш	20,000	2	40,000	.0052	371	2	323	618
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2,780	22.2364	61,817	.028	371	2	323	3,357
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	22,536	.33	7,437	.561	15	1	320.13	2,694
1-4672	12*100мм-ийн боолт	ш	500	4	2,000	.0006	371	1	248.58	59
					1,551,395					**39,839**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **4,248,456** **138,426**

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм Хувилбар 4.0

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	6,3 тонны даацтай автокран	.73	68,500	50,005
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.08	42,358	3,272
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	1.25	0	0
2028	Автокран 5тн	.05	59,489	2,915
13200	Автомашин	.01	13,800	108
	Зөөврийн машин	3.73	13,800	51,488
	Үйлчилгээний машин	5.58	13,800	77,004
				184,792