БАТЛАВ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
М.АНХБАЯР
2024 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Багийн ахмадын төв /Сайнцагаан сумын Айраг баг/ ажлын техникийн үзүүлэлт

№	Материалын жагсаалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	**Модон карказан гэр 8 метрийн диаметртэй**	ком	1	46,087,000	46,087,000
	- 2мх3м хэмжээтэй ариун цэврийн өрөө				
	- вакум цонх хаалга				
	- металл гадаргуутай				
	- эрдэст хөвөн дулаалгатай				
	- 4 улирлын зориулалттай				
	- 2 давхар хаалгатай				
	- модон болон хавтан бүрэн дотор засалтай				
	- паркетан шалтай				
	- шалны халаалттай				
	- 2м ханын эрстэй				
	- 2м тоонотой				
2	Цэвэрлэх байгууламж	ком	1	10,900,000	10,900,000
	Хүчин чадал				
	/ хоногт 3 $м^3$ бохир задлана				
	-45^{0}С ажиллах горимтой				
	Хоногт 3кВ-н цахилгаан зарцуулалттай				
3	32-н шугамын хоолой	м	56	27,500	1,540,000
	2-н ханатай 1.6 ата				
4	32-н шилжүүлэгч	ш	2	40,000	80,000

5	32-н хаалт	ш	2	75,000	150,000
6	150-н кольцо	ш	6	310,000	1,860,000
7	150-н суурь	ш	2	176,000	352,000
8	150-н таг	ш	2	176,000	352,000
9	32-н мувьт	ш	1	60,000	60,000
10	Har toson turhleg 20l	ш	3	143,000	429,000
11	Хайрга 0.5	$м^3$	15	49,500	742,500
12	Хайрга 10\20	$м^3$	10	49,500	495,000
13	Цемент	тн	5	396,000	1,980,000
14	12 мм арматур	тн	1	1,150,000	1,150,000
15	Цутгалтын тор 1mx2m	ш	25	60,000	1,500,000
16	Террасны шал	$м^2$	60	82,500	4,950,000
17	20х40 кв 3 мм зузаантай	м	180	7,200	1,296,000
18	60х40 кВ 2.5 мм зузаан	м	50	12,500	625,000
19	Шатны мэдрэгчтэй гэрэл	м	18	35,000	630,000
20	Суултуур1 ш, Угаалтуур тольтой шүүгээ kom 1ш, 32-н цэвэр усны тоолуур 1ш гэх мэт угаалгы өрөөний иж бүрдэл	ш	1	1,398,000	1,398,000
21	3 метр өндөр гадаа гэрлийн суурь Гэрлийн толгой 20 м гэрлийн утас	ком	4	580,000	2,320,000
22	Нэг гэрийн бохирын холболтын ажил	ком	1	20,868,500	20,868,500
Нийт төсөв					**99,765,000**