"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд хөдөөгийн 10 сумдад "Хөргөлттэй 160м3 агуулах" байгуулах ажлын даалгавар

2-р Багц

8/15/2024 Ховд хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн 10 суманд хэрэгжих
3	Зориулалт			Хөдөөгийн сумдад мах, сүү, цагаан идээ, нарийн ногоо хөлдөөх, хөргөх, хадгалах зориулалттай
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.08.30-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			Автомат тохируулгатай, Өргөн 8м Урт 8м Өндөр 2.5м хэмжээтэй.
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Хөргөлтийн төхөөрөмж	Компрессор төрөл: Хагас битүү Модел: XJ20LBBGA Компрессор төрөл: Bitzer, 6GE-20Y Компрессор HP: 20HP Хөргөлтийн хүчин чадал: 11,46KW Цахилгааны чадал: 10,44KW Хүчдэл: 380v/3ph/50hz Хөргөх бодис: R507a/R404a Нийт: 10 ширхэг
8			Ууршуулагч	Model: DD 150/503EA Хөргөх хүчин чадал: 20kw Диаметр: 500мм*3 Нийт: 10 ширхэг
9			Цахилгаан шит	DKBF цахилгаан шийт самбар /соронзон/ Нийт: 10 ширхэг
10			TPB	Данпосс загварын дулаан тохируулах хаалт Нийт: 10 ширхэг
11			Хөргөх бодис	Нийт: 20 баллон хөргөлтийн шингэн сэлбэгэнд
12			Хана, сендвич	Полиуретан /PUR/ сендвич, 10 см цуцаантай Нийт: 1440м2
13			Хаалга	Полиуретан /PUR/ хаалга 2*2 Нийт: 10 ширхэг
14			Шалны цутгалт	20 см зузаантай, 64м2 талбайд цутгалт хийх Нийт: 128м3 хэмжээ
15			Материалын загвар, чанар	Зэс турба, кабел, дулаалга, тууз, ус зайлуулах хоолой зэргийг хийж өгөх
16		Санхүүжилт		Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр олгох бөгөөд 1 бүрийн төсөвт өртөг 75 сая төгрөг, нийт 750.000.000 төгрөг байна.
17	Нэмэлт нөхцөл			Агуулахыг мэргэжлийн баг бүрэн угсраж, түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэх Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, тохируулгыг хийж. Хариуцах хүнийг бэлтгэх өгөх

Боловсруулсан: ХАП төсөл Д. Нямдаваа

Scanned with CamScanner

БАТЛАВ

ОРЛОГЧ ДАРГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ “ШИНЭ ХӨДӨӨ” /ХОВД/ ТӨСЛИЙН 4-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

"Хүлэмж цогцолборт"-т Нарлаг хүлэмж байгуулах нь 48 м2

2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн	
1	Байршил	Ховд аймаг, хөдөөгийн 16 суманд	
3		40 метр.квадрат хэмжээтэй 100 ширхэг хүлэмжийг сумдад хүнсний ногоо, жимс жимсгэн, мод үржүүлгийн чиглэлээр ашиглах иргэдэд 100 хувийн дэмжлэгтэйгээр олгох	
4	Захиалагч	Ховд аймгийн ЗДТГ, Шинэ Ховд хөдөө аж ахуйн Агро парк төсөл	
5	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Төрөл	Нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар, зун, намар ашиглагдах хүнсний ногоо, төрөл бүрийн жимс, цэцэг, эмийн ургамал, мод үржүүлэгт ашиглах боломжтой, стандартын шаардлага хангасан
6		Тоо хэмжээ, ширхэг	Өргөн нь 4 метр, урт нь 10 метр, өндөр нь 2.4 метрээс багагүй. Нэг бүрийн талбай нь 40 метр.квадрат хэмжээтэй **100 ширхэг хүлэмж** байна.
7		Хүлэмжийн иж бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага */Жич: Тавигдах шаардлага нь зөвхөн 1 хүлэмжинд зориулагдсан/*	Нийлэг хальс нь -40-өөс +50-д физик шинж чанараа алддаггүй, 3-аас дээш ашиглах боломжтой, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай
8			Нийлэг хальсан бүрхүүлийн гадуур татах нарыг 50 хувь хүртэл бууруулах хар тортой, нийлэг хальсан түгжигч, түгжигчийн холбогч, тус хальсыг хавчигч, хоолой холбогч, хоолой бэхлэгч гэх мэт дагалдах хэрэгсэл бүрэн байна
9			Хүлэмжийн их бие зэвэрдэггүй цайрдсан гангаар 2.5 мм дээш зузаантай, 25мм багагүй диаметртэй байна.

Scanned with CamScanner

10			Босоо нуман тулгууруудын хоорондын зай 50-60см ихгүй байна. Нуман тулгууруудыг холбосон ташуу бэхэлгээтэй байх бөгөөд ташуу бэхэлгээнүүдийн хоорондын зай 1 метрээс ихгүй байна.
11			Агааржуулагч нь 2 талдаа зориулалтын хийцтэй байх ба түүнийг нээх хаах механик төхөөрөмжтэй байна.
12			2 талруугаа харсан хаалгатай байх бөгөөд хаалга нь нугас, цоож, бариултай байх
13			Хүлэмж тус бүр - дуслын услалтын систем болон түүнд зориулагдсан фильтертэй байх, мөн дуслын услалтын системийг холбох холбогч, төв магестрал хоолой, магетсрал хоолой нь 32мм диаметртэй хатуу гадаргуутай байх, дусал холбогч бүрдээ нээж, хаах тохируулгатай байна. 1 хүлэмжинд дусалын систем хоорондын зай нь 1.2 метрээс багагүй байна. Мөн 2 эгнээ явах 50мм диаметртэй намираа услалтын шланктай байх. 1 минутал 100 литрээс багагүй ус шахах хүчитгэгч насостой байх.
14	Сургалт, зөвөлгөө	Нийлүүлэгчийн зүгээс төрөл бүрээс 1 хүлэмжийг барьж үзүүлэх бөгөөд, хүлэмж тус бүрийг дагалдах хэрхэн угсрах талаар видео хичээл CD -ээр болон гарын авлага олгох	
15	Санхүүжилт	40 метр.квадрат хүлэмж - 100 ширхэг	1 иж бүрдэл хүлэмжийн төсөвт өртөг 2.000.000 төгрөг байна. Нийт шаардлагатай санхүүжилт 200.000.000 төгрөг байна. Үүний 100 хувь буюу 200.000.000 сая төгрөгийг "Шинэ хөдөө" төслийн хөрөнгө оруулалтаар

Жич: Солонгос улсын бараа бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. Европын стандарт EN-13031-1 болон DUTCH стандартын MENO-IBBC стандартаар батлагдсан NEN3859 стандартын техникийн үндсэн мөрдлөгө болгоно. Солонгос улсын хүлэмжийн барилгын холбогдох стандартууд MNS 6470520148 MNS 5045520018 MNS 556852005 зэрэг стандартуудыг баримтална.

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ : Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН : Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Ховд аймгийн Буянт суманд Ховд агро парк төслийн талбайд Ховд голоос ус татах ажил хийж гүйцэтгэх ажлын даалгавар			
8/15/2024	5-р бағц		Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил		Ховд аймгийн Буянт сумын Ховд агро парк төслийн талбайд
3	Зориулалт		Ховд аймгийн Буянт суман дахь Ховд агро парк төслийн талбайд Мянгад сумын баруун талын Ховд голоос насос, хоолой ашиглан ус татах ажлыг хийж гүйцэтгэх, /хөв цөөрөм байгуулах цэг хүртэл/
4	Бүтээн байгуулах хугацаа		2024.11.30-ны дотор
5	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт		Ховд агро парк төслийн хүрээнд Ховд голоос усалгааны шугам татан Ховд аймгийн иргэдийн газар тариалангын усалгаа хийх нийт 3500м урттай Ф450 мм-ийн диаметртэй шугам хоолой татах ажил байна. Ховд агро парк төслийн зүгээс 3500м хоолой, ус шахах насосыг бэлэн болгосон байна.
7	Дагаж мөрдөх ерөнхий төлөвлөгөө, баримтлах үндсэн норм дүрэм, хууль, стандартууд		Усны тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиуд Норм дүрэм: Усжуулалтын систем, түүний байгууламж /БНБД33-09-10/\\ Барилгын норм ба дүрэм 33-01-03 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах үндсэн журам Барилгын норм ба дүрэм 33-02-07 Гидротехникийн туннель Барилгын норм ба дүрэм 33-03-05 Голын гидротехникийн барилга байгууламж Барилгын норм ба дүрэм 33-04-09 Усны барилга байгууламжийн суурь Барилгын норм ба дүрэм 33-04-09 Усны барилгын ачаалал ба үйлчлэл Барилгын норм ба дүрэм 40-02-16 Усны хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж Бусад холбогдох хууль, журам, стандарт, норм дүрэм
8		Толгойн барилга, байгууламж	Мянгад сумын баруун талд Ховд голын баруун эрэгийн тохойг ашиглан толгойн барилгыг барьж байгуулах. Үүнд: Усыг тодорхой хэмжээнд хашиж, насос чөлөөтэй сорох хэмжээнд усыг гүн болгох Усны доод хөрсийг чулуугаар дэвсгэр хийж, жижиг элс орохоос сэргийлэх Толгойн барилга нь тусдаа техникийн байртай байх бөгөөд тухайн хэсэгт мал, амьтан орохоос сэргийлсэн хашаа хамгаалалттай байна. Толгойн барилга нь ус шахах, шавхах тусдаа тохируулгатай байна. Хоолойн сорох хэсэгт шүүлтүүртэй байх Цахилгааны шийдийг бүрэн угсарч, холбосон байна

Scanned with CamScanner

9	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Ус дамжуулах хар хоолой татах	Ховд голын баруун эрэгт байгуулагдсан толгойн барилгаас Ховд агро парк төслийн талбай хүртэл 3500 метр хоолойг татах ажлыг хийж гүйцэтгэх ф450мм хоолойг хооронд залгахдаа халааж наах технологи ашиглах Ус дамжуулах хоолойг газрын гүнд 1.5м-ээс дээш гүнд шороонд булах Ховд агро парк төслийн угсарсан 2 ширхэг усжуулалтын системийн төвийг дайруулан уг хоолойг татах бөгөөд 500метр дутамж 1 ширхэг усыг газрын гадрагаруу гаргах хоолой болон түүнд тохирсон усны хаалт хийж өгөх
10		Санхүүжилт	Тус ажлыг "Шинэ хөдөө" төслөөс 200 000 000 төгрөгөөр буюу 50 хувийг санхүүжүүлэх бөгөөд үлдэгдэл санхүүжилтийг ашиглагч талаас 2 жилийн хугацаанд шийдвэрлэнэ.
11	Нэмэлт нөхцөл		Хоолойн төгсгөлт ус хуримтлуулах усан сан байгуулах бөгөөд тус газар нь хаврын шар усны үер бороony усыг хуримтлуулах боломжтой байх. Гүйцэтгэгчийн зүгээс усан сан байгуулах хүртэлх ажлыг хийж гүйцэтгэх
Боловсруулсан:		ХАП төсөл Д. Нямдаваа	

Scanned with CamScanner

БАТЛАВ:

ОРЛОГЧ ДАРГА: Х.БАТБОЛД

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ “ШИНЭ ХӨДӨӨ” /ХОВД/ ТӨСЛИЙН 7-р БАГЦЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ШААРДЛАГА

Хөдөөгийн багуудад олгох Мотоцикл 2024 Ховд аймаг

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
1	Байршил		Ховд аймаг хөдөөгийн зарим сум, багуудад
2	Зориулалт		Хөдөөгийн зарим шаардлагатай багуудын эмч, багийн даргын ажил үүргээ гүйцэтгэх, иргэдийн төрийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардлагатай мотоциклийг олгох
3	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл
4	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Загвар: Dayun150-3N, Dayun-26A, Dayun150-Super загварууд байх. Dayun150-3N загвараас хамгийн багадаа 20 ширхэг байна. Мотор: 150CC-20 ширхэг, 200CC-ээс 15 ширхэг, Нийт 35 ширхэг мотоцикл Гэрэл: Лед гэрэл Дугуй: 18" хэмжээтэй, 13 салаа обуд, Урд дугуй 3.00, Хойд дугуй 3.25 хэмжээтэй пакришкатай Суудал: Өргөн зөөлөн суудалтай, Хамгаалалт: Явах эд анги, өвдөгний хамгаалалт, бусад хамгаалах болон холбогч эд анги бүгд сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх Хянах: Электрон хянахтай
5	Нэмэлт нөхцөл		Нийлүүлэгч нь Ховд аймагт авч ирж, 100 хувь угсраж, шатахуун хийж, явахад бэлэн болгосон байна.

122.5.

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ТҮРЭВСҮРЭН

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн БАГЦ - 9 - ын хүрээнд "Шинэ хөдөө төслийн сургалт, сурталчилгаа, нутагшуулалт, хяналтын ажил" гүйцэтгэх ажлын даалгавар				
6/25/2024				Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Увс Говь-Алтай, Завхан, Ховд баруун дөрвөн аймгийн нутагт хэрэгжих
3	Зориулалт			Хөдөөгийн сумдад Шинэ Хөдөө-1 тоног төхөөрөмжүүдийг нутагшуулах, иргэдэд төслийн талаар мэдээлэл өгөх, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, туршилтыг зохион байгуулах зориулалттай
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.11.30-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			Сургалт
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Хийгдэх сургалтууд	Газар тариалангийн тоног төхөрөөмжийн сургалт, нутагшуулалт	Ховд аймгийн сум бүрт олгогдсон газар тариалангийн иж бүрэн том, бага оврын тракторуудыг ашиглах, туршилтын тариалалтыг сумдтай хамтран зөвөлгөө өгч эрхлэх: - Ховд аймгийн 17 сумдад газар тариалан, хоршоологчдын сургалт зохион байгуулах - Сумдад байгуулагдсан ТДҮ-ний журмыг батлаж, иргэдэд танилцуулах - Сар бүр том оврын иж бүрэн тракторуудын гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн талаар мэдээлэл бэлтгэж, харъяалах дээд шатны төрийн байгууллагад мэдээллэж байх - Сумдын тракторын жолоочдын дунд танхимын болон практикийн 3 өдрийн нэгдсэн сургалт зохион байгуулж, сертификат олгож, батламжлах - Том оврын тракторуудад сумын ЗДТГ-тай хамтран GPS суулгаж нэгдсэн программ хяналт тавьж, мэдээлэл нэгдгэж байх
8			Ноос, эсгий, арьс шир	Ноос пресс, ноосны пүү, эсгий үйлдвэрлэл, арьс ширний иж бүрэн үйлдвэрлэлийг сумдад олгож, сургалт хийх.
9				
10			Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн сургалт	Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд 78 цагийн нэгдсэн сургалт зохион байгуулах: Үүнд: #Цөцгий үйлдвэрлэлийн сургалт /100 малчин, саальчинд 1 өдрийн сургалт/ #Гурил зуурагч, элдэгч /10 хүнд 8 цагийн сургалт/ #Гал тогооны үйлдвэрлэл эрхлэгч /30 хүнд 24 цагийн танхимын болон практик сургалт/ #Гал тогооны үйлдвэрлэл эрхлэгчид дунд үзэгслэн худалдаа зохион байгуулах

Scanned with CamScanner

11		Хүлэмжийн сургалт	Хүлэмжийн сургалт 1500 мод тариалаж, модон зурвас үүсгэх Хүлэмж цогцолборын хашаанд тохижилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх /Нийтийн 00, сургалт сурталчилгааны 4*6 хэмжээтэй танхим, загвар 1 хүлэмжинд үзэгслэнгийн тариалалт хийх/ Нийт: 78 ширхэг
12	Сургалт, туршилтын талбайн бэлтгэх		80-100 га хэмжээтэй талбайг туршилтын тариалалт хийхэд бэлтгэх. Талбайн тавигдах шаардлага: Тэжээлийн төрөл бүрийн ургамал тариалах усжуулалт хийгдсэн байх /бороожуулагч, намираа, төвийн эргэлттэй услалтын систем бүхий талбай/ Усан хангамжыг бүрэн шийдвэрлэсэн байх Хийгдэх ажлууд: Талбайг цэвэрлэх /харгана, чулууг түүх/ Талбайг тэгшлэж, хагалах Уринши хийж, тариалалт хийхэд бэлтгэх Хамгаалалтын тор татах
13	Шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд		
14	Санхүүжилт		Шинэ хөдөө төслийн санхүүжилтээр нийт 300.000.000 төгрөг байна.
15	Нэмэлт нөхцөл		Тоног төхөөрөмжийг ашиглах иргэд, хоршоодод ашиглах аргыг бүрэн эзэмшүүлэх Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, тохируулгыг хийж. Хариуцах хүнийг бэлтгэх өгөх

ХЯНАСАН :

ШИНЭ ХОВД БАРУУН БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА Ш.БАТЖАРГАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШИНЭ ХОВД БАРУУН БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ОНӨААТҮГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.НАРАНБААТАР

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Булган сумдад "Жимс, хүнсний ногоо боловсруулан савлах үйлдвэр " байгуулах ажлын даалгавар

10р БАГЦ

5/7/2024 Ховд хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Булган суманд хэрэгжих
3	Зориулалт			Хөдөөгийн суманд Жимс, хүнсний ногоо боловсруулан савлах үйлдвэр
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Бүх төрлийн ногоо хатаах тоног төхөөрөмж-1 ш	Хүнсний бүтээгдэхүүнийг хатааж хэрэглэнэ гэдэг бол удаан хугацаагаар чанарыг нь алдагдуулахгүй хадгалах давуу талтай байдаг.
			Сав ариутгагч-1 ш	Хэт ягаан туягаар ариутган зэвэрдгүй ган материалтай бана
			холигч машин	цахилгаанаар хатаалт төхөөрөмж багтаамж 400л
			савлагч машин	хагас автомат 4-10шил/мни
			таглах машин	хагас автомат хүчин чадал 800-1200шил/цаг
			хаяг наагч машин	дугуй шилэнд хэргэлэн
			огноо тавигч машин	кодны өндөр 2-12.7мм хэвлэх шугамын тоо 1-3 мм
			холигч	хүчин чадал 500кг/цаг
8		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
9	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, тэршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

6487068 СБА4703

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Манхан сумдад "Ангийн /үржүүлгийн амьтан/ арьс шир /заарт харх/ боловсруулах цех" байгуулах ажлын даалгавар			
	10-р баг		
5/7/2024			Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил		Ховд аймгийн Манхан суманд хэрэгжих
3	Зориулалт		Хөдөөгийн суманд Арьс шир боловсруулах цех байгуулах
4	Бүтээн байгуулах хугацаа		2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт		
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Арьс ширний тоног төхөөрөмж: 800 л багтаамжтай баркас-3 ш, 200-300 л багтаамжтай баркас-1 ш, Хутган баалтай махлах машин - 1ш, Тросон толгойтой махлах машин - 1ш, Ус шахагч /центрифуга/ 1000мм диаметртей -1 ш, Модон барабан 2000мм диаметртэй -1 ш, хатаах иж бүрдэл -1 ш, Элдүүрийн машин -2 ш, Баркаснууд нерж болн тагтай байх
8			24 цагаар ажиллах боломжтой байх
9		Санхүүжилт	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
10	Нэмэлт нөхцөл		Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Зэрэг сум "Борцны үйлдвэр

5/П/2024	10-р Баг		Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил		Ховд аймгийн Зэрэг суманд хэрэгжих
3	Зориулалт		Хөдөөгийн суманд борц үйлдвэрлэх зориулалттай
4	Бүтээн байгуулах хугацаа		2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт		
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Борц хатаагч төхөөрөмж 2 ш — Борц хатаах төхөөрөмж нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эрчим хүчний хэмнэлтэй байгаль орчинд ээлтэй байх
8			Нунтаглагч машин 1ш — Хатааж үйлдвэрлэсэн борцыг хүний гар оролцуулалгүй техникийн тусламжтайгаар жижиглэж нунтаглах бутлах хэмжээг гараар тохируулах бололцоотой байх
9			Үрлэн товчин борц үйлдвэрлэх машин — Нунтаглаж бэлдсэн борцоо хэлбэрт оруулан шахагч машин
10			Хөлдөөгч 2 ш — Борцны бэлдэц махаа муудгахгүйгээр хөлдүү байлгах зорилгоор 1500 л дээш багтаамжтай хөлдөөгч байх
11			Хөргүүр — Хатааж савласан борцоо хадгалалтын горимын алдагдуулахгүйгээр сэрүүн нөхцөлд байлгана
12			Бэлдэцийн ширээ — Бэлдэцийн ширээ нь зэвэрдэггүй ган байна урт 1,8 м өргөн 0,8 м өндөр 0,85 м эсэ багагүй хөлтэй тавцантай байна
13			Мах бэлтгэлийн угаалтуур — Тоног төхөрөмж угааж цэвэрлэх
14			Мах хөрөөдөгч — Том гулууз хэлбэртэй махыг хөрөөдөж жижиглэх зориулалт бүхий хөрөөдөгч машин
			Ариутгагч — Савлахын өмнө бүтээгдэхүүнийг туяагаар ариутгах зориулалтай MNS стандартын шаардлага хангасан байх .
15			Савлагч машин — Бүтээгдэхүүнийг янз бүрийн хэмжээтэйгээр савлах зориулалтай . Нитроген хийн төхөөрөмж , огноо тавигч , өлгүүрийн цоолтуур , хий шахагч насос зэрэг шаардлагатай тоноглолуудтай
16		Санхүүжилт	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
17	Нэмэлт нөхцөл		Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

6487068 СБА1703

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Буянт суманд "Дуслын систем, усалгааны хоолойн үйлдвэр " байгуулах ажлын даалгавар

5/П/2024 10-р бага Ховд хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Буянт суманд хэрэгжих
3	Зориулалт			Газар тариалангийн бүс нутаг болон Буянт суманд Дуслын систем, усалгааны хоолойн үйлдвэр байгуулах
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			Дуслын усалгааны шланк, усалгааны магестрал хоолой үйлдвэрлэх иж бүрэн 2 шугамаас бүрдсэн үйлдвэр байгуулах
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт		
8			2 төрлийн усалгааны хоолой үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж	1. Дуслын усалгааны хоолой үйлдвэрлэх иж бүрэн машин - 1 ширхэг 2. Услалтын төв магестрал хар хоолой үйлдвэрлэх иж бүрэн машин - 1 ширхэг
9			Хүчин чадал	Дуслын усалгааны хоолой үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж нь 39.4 квт эрчим хүч шаардах Үрлэн бэлдэц, дуслын бэлдэж ашиглаж нэг ажиллагаагаар 15-30 см хооронд зайтай дусах нарийн дуслын шланкыг 2000-3000метрийн уртыг нэг ороомог болгож, шууд үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Дусын усалгааны туузан машин нэг ажиллагаандаа 59.4 квт тог шаардах бөгөөд хар үрлэн бэлдцээр хоолойг үйлдвэрлэх Усалгааны хоолойг үйлдвэрлэхдээ 30-76 мм диаметрийн хэмжээтэй хар хоолойг бөөрөнхий байдлаар бэлтгэх үйлдвэрлэх
10			Нэмэлт тодруулга	Хоолойг үйлдвэрлэхдээ халааж, хэвэнд оруулж үйлдвэрлэх бөгөөд нэн түргэн хөргөлтийн горим нь хүйтэн усаар хөргөж байгаа үйлдэл юм. 2 шугамын үйлдвэр нь ажиллагааны зарчим ижил байх бөгөөд 2 төрлийн хоолой үйлдвэрлэх тус тусдаа тоног төхөөрөмж юм.
15		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө-2 төсөл
16	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

6487068 СБА4703

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Жаргалант сумдад "Төмөр торны үйлдвэр " байгуулах ажлын даалгавар

10-р бэлэг

7/19/2024				Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Жаргалант суманд хэрэгжих
3	Зориулалт			Төмөр торны үйлдвэрийг бий болгох
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	3 төрлийн төмөр тор үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж	Бүрэн автомат цахилгаан зарцуулалт бага олон улсын ISO норм стандарт хангасан хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй. 3-6 мм диаметртэй утсанд тохирох машин байна. 10*10см-30*30 см хэмжээтэй нүхтэй, 250 см хүртэлх өндөр тор үйлдвэрлэх,
8				
9		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө-2 төсөл
10	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Ховд сумдад "Мод үржүүлгийн талбай " байгуулах ажлын даалгавар				
	10-р баг			
5/7/2024				Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Ховд суманд хэрэгжих
3	Зорилалт			Хөдөөгийн суманд "Мод үржрүүлгийн талбай" байгуулах
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	34 морины хүчтэй трактор газар хагалах нүх ухах иж бүрдэл 1-ш	Сүүлийн үеийн онтой баталгаат хугацаа 12 сараас доошгүй байх модны нүх ухах элс хайрга ачих шороо түрэх олон төрлөөр ашиглах боломжтой иж бүрэн тоноглогдсон байх Тээврийн хэрэгсэл ашиглах зааварыг монгол хэл дээр орчуулгатай байх
8			Мод үржүүлгийн талбай 5 га газарт хашаа татах	Мод үржүүлгийн газрыг мал амьтан орхоос хамгаалан хашаалж битүүлэх
9			10000 ширхэг суулгац бэлдэх	Тухайн бүс нутагт бүрэн тариалах боломжтой төрөл бүрийн модлог ургамал суулгац
10			Услалтын систем	5 га талбайд дуслын услалтын систем суурилуулах Усны нөөц савтай байх Гол хоолой нь PE Ø50 мм-ийн хоолой байх хувиарлах хоолойг зохицуулах хаалтай байна Мод бүрд тохируулагчтай дуслуурtай байх Дуслын хоолой нь PE Ø20 мм-ийн хоолой байх Иж бүрэн холбох хэрэгсэлтэй байна
11				
12		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
13	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүний бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах
Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг				
Хянсан: Б. Наранбаатар				

6487068 СБА4703

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Мянгал сумдад "Цэвэр усны , рашааны үйлдвэр " байгуулах ажлын даалгавар

10-р Багц

5/7/2024 Ховд хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Мянгад суманд хэрэгжих
3	Зориулалт			Хөдөөгийн суманд ундны цэвэр ус үйлдвэрлэх зориулалттай
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	өргөлтийн насос	3 тонн хүчин чадал Бохирдлын индекс SDI<4
8			кавцын элсэн шүүлтүүр	устай харицах цэвэрдгүй ган байна
9			идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр	Олон улсын сандартын байгууллагын /ISO9001/ чанар стандартын шаардлага хангасан
10			Эскалант төхөөрөмж	3т/цаг зэвэрдгүй ган
11			нарийвчилсан шүүлтүүр	3т/цаг зэвэрдгүй ган
12			Эхний түвшиний урвуу осмос	1-1,5 т/цаг хүчин чадалтай
13			Хэт ягаан туяаны ариутгагч	1 т/цаг зэвэрдгүй ган
14			ариутгасан усны сав	1 т/цаг зэвэрдгүй ган
			ердийн даралтат дүүргэгч машин	2000шил / цаг
			РЕ савлагч	40ширхэг
			озоны ариутгагч	3г
			ундааны насос	1т/цаг
			савлах хайрцаг	
16		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
17	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянасан: Б. Наранбаатар

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Эрдэнэбүрэн сумдад "Нэг шугамт мал нядалгааны тоног төхөөрөмж иж бүрдэл "			
5/7/2024 10-р Баг			Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил		Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд хэрэгжих
3	Зориулалт		Нэг шугамт мал нядалгааны цехийн тоног төхөөрөмж иж бүрдэл / зэвэрдэггүй материалтай байна /
4	Бүтээн байгуулах хугацаа		2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч		Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6		Үйлдвэрийн 160 Ква хүчин чадал бүхий трансформатор суурилуулна.	Олон улсын чанарын стандарт болох ISO 9001 хангасан. Трансформатор нь тосон хөргөлт бүхий хөргөлтийн системтэй байна. Орчны ажиллах температур нэмэх 45°С – аас хасах 40°С. 12-аас багагүй сараар чанарын болон баталгаат хугацаатай байна. Трансформаторын ороомог нь Зэс /S11/ ороомогтой байна.
7		Үндсэн тоног төхөөрөмж	1. Дамжлагын зам 1ш 2. Цусалгааны онгоц 1ш 3. Бог өвчих тэргэнцэр 5ш 4. Богийн гэдэс дотор гаргах тэргэнцэр 2ш 5. Арьс зөөх тэргэнцэр 2ш 6. Богийн гэнжин гогцоо 50ш 7. Дүүжин зам 1ш 8. Гүзээ цэвэрлэх ширээ 2ш 9. Өлөн гэдэс цэвэрлэх ширээ 2ш 10. Толгой шийр хуйхлах ширээ 2ш 11. Ажлын ширээ 4ш 12. Цахилгаан жин 2ш 13. Өрц, өвчүү нээх хөрөө 2ш 14. Бүрэн автомат бог малын гулууз таллах хөрөө 1ш 15. Мах жижиглэж хөрөөдөх хөрөө 2ш 16.Махны машин 2ш 17. Вакумдаж савлагч 2ш
8	Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2
9	Нэмэлт нөхцөл		Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Сумдуудын тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Хариуцах хүнийг бэлтгэх, туршилтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шалгуулах

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

Scanned with CamScanner

"Шинэ хөдөө-2" төслийн хүрээнд Чандмань сумдад "Аялал жуулчлалын бааз" байгуулах ажлын даалгавар				
5/7/2024			10-р бага	Ховд хот
1	Төсөл боловсруулах үндэслэл			Монгол улсын Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2024 оны 01 сарын 11-ний өдрийн А/14 тушаалын хавсралтын XVI. 3.32 Шинэ хөдөө төсөл /Ховд/ орон нутагт эрх шилжүүлсэн
2	Байршил			Ховд аймгийн Чандмань сум, Дөргөн нуурын хөвөөнд шинээр хэрэгжүүлэх
3	Зориулалт			Хөдөөгийн суманд "Аялал жуулчлалын бааз" байгуулах
4	Бүтээн байгуулах хугацаа			2024.10.01-ны дотор
5	Захиалагч			Ховд аймгийн ЗДТГ, "Шинэ хөдөө" төсөл, Шинэ Ховд ББХК
6	Ерөнхий үзүүлэлт			
7	Хийгдэх ажлын тодорхойлолт, тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Амралт, сувиллын гэр	MNS 0370-2003 стандартанд нийцсэн Иж бүрэн амралт, сувиллын бариа гэр байна. Тоо хэмжээ: 5 иж бүрэн бариа гэр байна
8			Рестораны зориулалт бүхий торхон байшин	10*12 хэмжээтэй палкан байшин бүхий ресторан, хоолны газрын зориулалт бүхий гал тогооны иж бүрдэл Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага MNS 4946 : 2019 хангасан байх. Үүнд гал тогоо, түүхий эд бэлтгэлийн 1 өрөө, үйлчилгээний зориулалттай заал, иргэдэд үйлчлэх тек зэрэг байна Тоо хэмжээ: 1 ширхэг
9			Эко бие засах газар, цэвэр усанд бие угаах душ	4*2м харицаатай эр эм тусдаа 2 талруугаа харсан 1 иж бүрдэл нь 8 тасалгаатай байх. Эко нойл нь бие засахад тав тухтай, бохир нь хөрсөнд шингэдгүй, соруулдаг байх. Мөн 00 дэргэд цэвэр усанд орох задгай 2 ширхэг душ иж бүрэн тоноглогдсон байх Тоо хэмжээ: 4*2м хэмжээтэй Эко бие засах газар 2 ширхэг, Эрэгтэй эмэгтэй тусдаа задгай цэвэр усны душ
10			Жижиг дүнзэн байшин	3*4 хэмжээтэй дүнзэн шовгор байшин байх. Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
11			Асар	12*20 м, өндөр 4 м хэмжээтэй дөрвөн улирал ашиглах боломжтой сайжруулсан хөнгөн цагаан каркастай байна. Үзэсгэлэн худалдаа хурим хүлээн авалт хийхэд тохиромжтой хөлдөшгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй наран өөрдөгүй зузаан полиэмир (бирзентен) материалтай барихад хялбар байх дөрвөн тал туургатай салгаж болдог байх Тоо хэмжээ: 2 ширхэг
12			Гал тогооны хэрэгсэл /ширээ, сандал, бусад хэрэгсэл	Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон , эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх. Үүнд: Тоо хэмжээ: 4 хүний модон ширээ 10 ширхэг, 1 хүний түшлэгтэй модон сандал 40 ширхэг, хүлээлгийн буйдан, бусад үйлчилгээний заалны тохижилт
13			Тоглоомын талбай	Элсний волейболь 16 м*8 м хэмжээтэй элсэх тархаас хамгаалсан хашлагатай , хүүхдийн тоглоомын талбай гулсуурын олон төрөлт тоглоом угсрах , 1ш дүүжин даажин тоглоом угсрах , хос суудалт савлуур байршуулах MNS ISO 8124 стандартад нийцсэн байна. тоглоомын талбайн альч хэсэгт хурц үзүүр , булан эсгүүл ирмэгтэй зүйл байж болохгүй, сагсны талбай 3*3-ын 11м*15м хэмжээтэй талбайг 10см зузаантай цементэлж цутган стандарт зураасуудыг хийж талбайг будах Сагсаны шийд 1ш стандартаар суулгах , тойруулж хашаалсан нарны тольтой нараар ажилладаг лед гэрэлтэй 4ш , шонтойгоо ком байх .
14			Ус цэвэршүүлэгч	Хоногт 40 тонн усыг биологийн болон MBR технологийн дагуу шүүн цэвэршүүлдэг байна. Загас амьдрах хүртэл түвшинд цэвэршүүлдэг учраас Монгол Улсын хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир усны стандарт болох MNS 4943:2015 стандартад бүрэн нийцэн .
15		Санхүүжилт		Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Шинэ Хөдөө -2 төслийн хүрээнд
16	Нэмэлт нөхцөл			Улаанбаатар хот - Ховд аймаг - Ховд аймгийн Чандмань сум, Дөргөн нуурын хөвөөрүү тээврийг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах Сургалт, суурилуулат тохируулгыг бүрэн хийж гүйцэтгэх. Сургалт болон суурилуулалт, тохируулгын зардал нь төсөвт өртгийн 5 хувь байна. Амралтын газарт шаардлагатай усчинг бэлтгэх

Боловсруулсан: Э.Мөнхзориг

Хянсан: Б. Наранбаатар

Scanned with CamScanner