**Зургийн шифр: АР/24-06/-18**

**Төсвийн дугаар: 24+АР -1-1...**

# Дорноговь аймаг. ЗДТГ захиалагчтай Дорноговь аймаг. Сайншанд суманд баригдах Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл. Махны зоорийн барилга.

## Барилга угсралтын ажлын нэгдсэн төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: (**943,313,927**) төгрөг

**(Есөн зуун дөчин гурван сая, гурван зуун арван гурван мянга, есөн зуун хорин долоо**) төгЗрөг

**Баталгаажуулсан:**

**"Архидеа" ХХК-ийн Захирал.....Т.Дэлгэрдалай**

.

**Хянасан: Тэргүүлэх төсөвчин .....**

Огноо... .....он .....сар .....өдөр

Гүйцэтгэсэн:

**Тэргүүлэх төсөвчин.....Ч.Даваанням**

Төсөвт тооцсон: .....он .....сар .....өдөр

Хаяг: УБ хот.СБД.1-р хороо

И-майл хаяг: .ch_davanyam@yahoo. Утас 99015619

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА**

**Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. Махны зоорийн барилга.**

| аймаг, нийс | Дорноговь | Сайншанд сум | 7-р баг | "АРХИДЕА"ХХК | Тайлбар: ..... | Жишиг нэгж өртөг Үи-1.97 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Захиалагч: | НХОГ | Зураг төслийн гүйцэтгэгч: | | | |
| | **Барилгын үндсэн хийц** | | **Төсөвт өртөг /төг/** | **Барилгын талбай /м2/** | **Нэгж өртөг /төг/** | Төг |
| **1** | **а/. Барилга угсралтын ажил:** | | | | | |
| ББ | Барилга нь: Махны зоорийн зориулалттай<br>Давхрын тоо: 1 давхар барилга<br>Талбайн хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 400 м2. Барилгын давхрын өндөр Н-3.5-5.5м<br>Суурь: Цутгамал төмөр бетон суурь, төмөр бетон бүс<br>Үндсэн хийц: Төмөр бетон баганан суурь, бүс ,төмөр бетон суурийн дам нуруу, сендвич хана<br>Дүүргэлт: Хөөсөнцөх сендвич хана .<br>Дотор хана: Сендвич хана<br>Хучилт: Сендвич хучилттай<br>Дээвэр: Сендвич дээвэртэй | | 823,384,327.0 | 400.00 | 2,058,461 | нормчлогдоогүй |
| | **Хэсгийн дүн:** | | **823,384,327.0** | 400.00 | **2,058,461** | **2,759,900** |
| **6** | **Тоног төхөөрөмж:** | | | | | |
| **6.1** | Гадна хөргөлтийн тоног төхөөрөмж 1 иж бүрдэл Q-34KW | | 75,729,600 | | Тоног төхөөрөмжийн үнийг хавсралтаас үзэх | |
| | **Хэсгийн дүн:** | | **75,729,600.0** | | | |
| **7** | **Зураг төслийн ажлын үнэ:** | | | | | |
| ЗТҮ | Зураг төсөл, магадлал, инженер геологи / үнэ/ | | 37,000,000.0 | | | |
| | **Хэсгийн дүн** | | | | | |
| | **НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ** | | | | **936,113,927.0** | |
| | **Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо** | | | | | |
| **БУ** | **Барилга угсралт /үндсэн/** | | **823,384,327.0** | | | |
| **БУ** | **Туслах барилга /Дэд өртөөний өргөтгөл/** | | | | | |
| **ГЦ** | **Гадна цахилгаан хангамж** | | | | | |
| **ГГ** | **400 кВА дэд өртөөний тоног төхөөрөмж угсралт** | | | | | |
| **ТТ** | **Тоног төхөөрөмж** | | **75,729,600.0** | | | |
| **ЗТҮ** | **Зураг төслийн үнэ** | | **37,000,000.0** | | | |
| | **НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:** | | | **936,113,927.0** | | |

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой боловч, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Ч.Даваанням/

Хянасан:

тамга

**Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ Хөдөө" төсөл. Махны зоорийн барилга .**
**Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо. №АР/24-06/-18/2024**

| д/д | Үзүүлэлтийн нэр | Махны зоорийн барилга | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Барилга угсралтын ажил /төг/ | Худалдан авах тоног төхөөрөмж /төг/. | ДҮН /төг/ |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Ажиллах хүчний зардал** | **220,799,907** | | **220,799,907** |
| 2 | **Материалын зардал** | **955,917,747** | | **955,917,747** |
| 3 | **Тээврийн зардал** | **26,364,748** | | **26,364,748** |
| 4 | **Машин механизмын зардал** | **60,192,471** | | **60,192,471** |
| 5 | **Шууд зардлын дүн** | **1,263,274,873** | | **1,263,274,873** |
| 6 | **БУЗБ-Зардал** | **78,851,469** | | **78,851,469** |
| 7 | **Ашиг 15%** | **201,318,951** | | **201,318,951** |
| 8 | Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн /төг/ | **1,543,445,293** | **72,000,000** | **1,615,445,293** |
| 9 | Нэмэгдсэн өртгийн албан тавар /10%/ | 154,344,529 | 7,200,000 | **161,544,529** |
| 10 | Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл / 0.18%/ | 2,778,202 | 129,600 | **2,907,802** |
| 11 | **Д Ү Н** | **1,700,568,024** | **79,329,600** | **1,779,897,624** |
| 12 | Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал /2%/ | 30,868,906 | 1,440,000 | **32,308,906** |
| 13 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 15,434,453 | 720,000 | **16,154,453** |
| 13 | **Дүн** | **46,303,359** | **2,160,000** | **48,463,359** |
| 15 | **М**агадлашгүйажлын зардал /2%/ | 30,868,906 | 1,440,000 | **32,308,906** |
| 16 | Бусад нэмэлт зардал | | | - |
| 17 | **Д Ү Н** | **30,868,906** | **1,440,000** | **32,308,906** |
| 18 | **Төсөвт өртгийн дүн** | **823,384,327** | **82,929,600** | **906,313,927** |
| 19 | **Зураг төсөв, инженер геологи, экспертийн зардалын үнэ** | | | **37,000,000** |
| 20 | **Төсөвт өртгийн бүгд дүн** | | | **943,313,927** |
| | Төсөв зохиосон МУ-ын Тэргүүлэх төсөвчин .....Ч.Даваанам | | | |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газрын ажил | 5,264,728 | 1,271,496 | 0 | 2,021,549 | 830,906 | 454,073 | 686,704 |
| 2 | Суурийн ажил отм-+0.000 | 75,994,673 | 11,952,508 | 46,352,348 | 2,732,496 | 776,525 | 4,268,447 | 9,912,349 |
| 3 | Араг бүтээц | 120,428,227 | 7,723,837 | 90,908,028 | 291,793 | 3,038,223 | 2,758,316 | 15,708,030 |
| 4 | Дээврийн ажил | 104,109,979 | 16,556,523 | 66,695,994 | 100,141 | 1,265,138 | 5,912,621 | 13,579,562 |
| 5 | Шалны ажил | 62,820,636 | 10,066,508 | 38,349,412 | 2,403,131 | 212,664 | 3,594,924 | 8,193,996 |
| 6 | Хаалга, цонхны ажил | 8,839,749 | 973,379 | 6,245,426 | 58,312 | 62,011 | 347,610 | 1,153,011 |
| 7 | Бусад ажил | 7,448,065 | 1,025,136 | 4,616,517 | 211,667 | 257,164 | 366,094 | 971,487 |
| 8 | Хана, хамар ханын ажил | 214,571,653 | 35,210,988 | 136,584,851 | 155,587 | 2,058,167 | 12,574,454 | 27,987,607 |
| 9 | Хөргөлтийн систем Хөс-1 | 83,124,998 | 11,563,446 | 54,183,158 | 1,547,146 | 859,351 | 4,129,507 | 10,842,391 |
| 10 | Дотор гэрэлтүүлгийн ажил | 32,264,740 | 7,600,272 | 16,535,816 | 687,133 | 518,886 | 2,714,189 | 4,208,444 |
| | **НИЙТ ДҮН:** | 714,867,448 | 103,944,093 | 460,471,550 | 10,208,955 | 9,879,034 | 37,120,235 | 93,243,580 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-280-02 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах | м3 | 103.9 | 2.0 / 2 | .01 / | .53 / | 5212 / 5212 | 2762 / | 2,762 |
| 01-210-08 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 218 | 2.0 / 2 | .00 / | .89 / | 5212 / 5212 | 4658 / | 4,658 |
| 01-060-06 | 2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 16.4 | 3.0 / 2 | 3.38 / | 55.46 / | 6150 / 5212 | 341058 / | 341,058 |
| 01-270-02 | Дутагдах шороог экскеватороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх | м3 | 114.61 | 2.0 / 2 | .01 / | 1.39 / | 5212 / 5212 | 7228 / | 7,228 |
| 01-190-03 | Шалан дор шороо хийж б-15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах | м3 | 168 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 35.16 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 64.54 / | 4554 / 5212 | 293898 / | 293,898 |
| 01-400-01 | Механизмаар шороог түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 199.24 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 122.803251 / 0 *Үндсэн цалин:* | 649,604 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 110,433 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 240,353 |
| *Нийт цалин:* | 1,000,390 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 135,053 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 136,053 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **1,271,496** |

**СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл цутгаж хийх B10 | м3 | 5.8 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.42 / 8.62 | 5587 / 5212 | 24699 / 44921 | 69,620 |
| 06-010-08 | Бетон шахах шахуургаар Баганын цул төмөр | м3 | 36.2 | 2.8 / 2 | 9.74 / .51 | 352.46 / 18.46 | 5962 / 5212 | 2101396 / 96224 | 2,197,620 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бетон суурь цутгах B20 | | | | | | | | |
| 06-050-13 | Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/ | тн | 0.25 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 4.31 / .61 | 5680 / 5212 | 24488 / 3187 | 27,675 |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл цутгаж хийх B10 | м3 | 4.8 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 3.66 / 7.13 | 5587 / 5212 | 20440 / 37176 | 57,617 |
| 06-100-04 | Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах B20 | м3 | 32 | 2.8 / 2 | 16.1 / .64 | 515.31 / 20.48 | 5962 / 5212 | 3072271 / 106742 | 3,179,013 |
| 06-050-13 | Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүү зөрүү -/ | тн | -1.41 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -24.32 / -3.45 | 5680 / 5212 | -138114 / -17975 | -156,090 |
| 08-040-10 | Баганан суурь болон төмөр бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 207.36 | 2.9 / 2 | .49 / .01 | 102.08 / 1.66 | 6056 / 5212 | 618217 / 8646 | 626,863 |
| 06-050-07 | Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох | тн | 0.46 | 3.4 / 2 | 32.62 / 3.03 | 15.01 / 1.39 | 6459 / 5212 | 96919 / 7269 | 104,188 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 972.93702 / 54.90984 *Үндсэн цалин:* | 6,106,506 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,038,106 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,259,407 |
| *Нийт цалин:* | 9,404,019 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,269,543 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,278,947 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **11,952,508** |

**АРАГ БҮТЭЭЦ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 09-140-04 | Төмөр багана , дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах | тн | 15.97 | 3.8 / 2 | 11.9 / .03 | 190.1 / .53 | 6767 / 5212 | 1286421 / 2747 | 1,289,168 |
| 09-180-04 | Төмөр багана, дам нурууг 2 удаа будах | тн | 15.97 | 4.0 / 2 | 4.56 / .01 | 72.87 / .22 | 6921 / 5212 | 504330 / 1149 | 505,479 |
| 09-010-07 | Төмөр дам нуруу баганын хэвтээ босоо холбоосуудыг угсрах | тн | 2.71 | 3.6 / 2 | 19.58 / 3 | 53.06 / 8.13 | 6613 / 5212 | 350903 / 42374 | 393,277 |
| 09-160-07 | Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 2.71 | 4.0 / 2 | 10.11 / .02 | 27.41 / .04 | 6921 / 5212 | 189709 / 226 | 189,935 |
| 09-010-07 | Ханын холбоос си төмөр угсрах | тн | 2.53 | 3.6 / 2 | 19.58 / 3 | 49.54 / 7.59 | 6613 / 5212 | 327596 / 39559 | 367,155 |
| 09-160-07 | СИ төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 2.53 | 4.0 / 2 | 10.11 / .02 | 25.59 / .04 | 6921 / 5212 | 177108 / 211 | 177,319 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-050-11 | Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1.2.3.4 | тн | 0.269 | 3.5 / 2 | 80.9 / 2.84 | 21.76 / .76 | 6536 / 5212 | 142230 / 3979 | 146,209 |
| 09-020-04 | Дээврийн прогон холбоос төмрүүдийг угсрах П1.1а П2.2а | тн | 1.87 | 4.0 / 2 | 35.48 / 7.46 | 66.35 / 13.95 | 6921 / 5212 | 459184 / 72708 | 531,892 |
| 09-160-07 | Прогон төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 1.87 | 4.0 / 2 | 10.11 / .02 | 18.91 / .03 | 6921 / 5212 | 130906 / 156 | 131,062 |
| 09-010-07 | Дээврийн хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг угсрах | тн | 0.432 | 3.6 / 2 | 19.58 / 3 | 8.46 / 1.3 | 6613 / 5212 | 55937 / 6755 | 62,692 |
| 09-160-07 | Хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.432 | 4.0 / 2 | 10.11 / .02 | 4.37 / .01 | 6921 / 5212 | 30241 / 36 | 30,277 |
| 09-141-06 | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.432 | 3.2 / 2 | 6.65 / 5.17 | 2.87 / 2.23 | 6304 / 5212 | 18123 / 11645 | 29,768 |
| 06-050-11 | Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1 | тн | 0.169 | 3.5 / 2 | 80.9 / 2.84 | 13.67 / .48 | 6536 / 5212 | 89356 / 2500 | 91,856 |

*Нийт Хүн/цаг:* 554.9691764 / 35.311616 *Үндсэн цалин:* 3,946,088

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 670,835

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,460,053

*Нийт цалин:* 6,076,976

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* 820,392

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 826,469

***Ажиллах хүчний зардал:*** **7,723,837**

**ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 08-340-04 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна болон дотор хана хийх б-150 мм | м2 | 410.92 | 3.4 / 2 | 2.69 / .09 | 1105.37 / 35.34 | 6459 / 5212 | 7139616 / 184187 | 7,323,803 |
| 08-340-05 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх б-100 мм | м2 | 19.68 | 3.4 / 2 | 2.59 / .08 | 50.97 / 1.5 | 6459 / 5212 | 329223 / 7795 | 337,018 |
| 08-340-09 | Хөлдөөгчний зориулалттай чулуун хөвөн сендвич металл хавтангаар хөргүүрийн дотор хана тааз угсрах | м2 | 897.78 | 3.7 / 2 | 1.71 / .01 | 1537 / 8.8 | 6690 / 5212 | 10282526 / 45856 | 10,328,382 |

*Нийт Хүн/цаг:* 2693.34536 / 45.633044 *Үндсэн цалин:* 17,989,204

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 3,058,165

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 6,656,005

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийт цалин:* | 27,703,374 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 3,739,956 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 3,767,659 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **35,210,988** |

**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 12-130-10 | Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах б-150мм / нягт 100кг/см3/ к-1.03 | м2 | 503.06 | 3.6 / 2 | 2.3 / .00 | 1159.05 / .5 | 6613 / 5212 | 7664799 / 2622 | 7,667,421 |
| 12-060-08 | Дээврийн дотор талд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 503.06 | 2.2 / 2 | .21 / .01 | 107.65 / 6.29 | 5399 / 5212 | 581228 / 32774 | 614,003 |
| 12-050-04 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 503.06 | 3.9 / 2 | .05 / | 25.56 / .45 | 6844 / 5212 | 174901 / 2360 | 177,261 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 1292.260528 / 7.244064 | *Үндсэн цалин:* | 8,458,685 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,437,976 |
| | | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 3,129,714 |
| | | *Нийт цалин:* | 13,026,375 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,758,561 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,771,587 |
| | | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **16,556,523** |

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В7.5 | м3 | 58.2 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 44.36 / 86.49 | 5587 / 5212 | 247840 / 450761 | 698,600 |
| 12-130-17 | Уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг хийх | м2 | 408 | 3.4 / 2 | .6 / .01 | 244.39 / 2.86 | 6459 / 5212 | 1578528 / 14885 | 1,593,413 |
| 11-010-14 | Тэгшилгээтэй бетон шал цутгаж хийх В15 | м3 | 40 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 170.16 / 147.6 | 5399 / 5212 | 918672 / 769291 | 1,687,963 |
| 15-810-11 | Шал резин будгаар гараар будах к-1.02 | м2 | 408 | 3.5 / 2 | .43 / .00 | 176.99 / 1.18 | 6536 / 5212 | 1156809 / 6167 | 1,162,976 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 635.89844 / 238.1244 | *Үндсэн цалин:* | 5,142,953 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 874,302 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,902,893 |
| *Нийт цалин:* | 7,920,148 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,069,220 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,077,140 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **10,066,508** |

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-590-04 | 0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга суулгах МХ-2 | ш | 1 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 7.77 / .15 | 6150 / 5212 | 47787 / 798 | 48,585 |
| 10-640-04 | Сендвич хавтангаар 2 хавтастай дулаалгатай том хаалга хийх 2.5*2.4 м | м2 | 12 | 3.3 / 2 | 3.49 / .02 | 41.88 / .23 | 6381 / 5212 | 267236 / 1188 | 268,425 |
| 10-780-09 | Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга угсрах МХ-1.2.0*2.4 м | ш | 4 | 3.5 / 2 | 3.32 / .19 | 13.27 / .77 | 6536 / 5212 | 86756 / 4003 | 90,759 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 33.09 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | 14.36 / .23 | 6150 / 5212 | 88321 / 1207 | 89,528 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 77.28496 / 1.38073 | *Үндсэн цалин:* | 497,297 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 84,540 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 184,000 |
| | *Нийт цалин:* | 765,837 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 103,388 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 104,154 |
| | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **973,379** |

**БУСАД АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон хаяавч цутгаж хийх В15 | м3 | 5.4 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.12 / 8.02 | 5587 / 5212 | 22995 / 41823 | 64,819 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 54.2 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 11.5 / 6.5 | 5774 / 5212 | 66408 / 33899 | 100,307 |
| 11-240-08 | Боржин чулуун хавтангаар гадна довжоо өнгөлөх к-1.02 | м2 | 19.05 | 3.2 / 2 | 2.74 / .3 | 52.19 / 5.68 | 6304 / 5212 | 329026 / 29588 | 358,614 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 67.81031 / 20.2053 | *Үндсэн цалин:* | 523,739 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 89,036 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 193,784 |
| | *Нийт цалин:* | 806,559 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 108,885 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 109,692 |
| | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **1,025,136** |

**ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ ХӨС-1**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-330-04 | Гадна хөргөлтийн төхөөрөмж угсрах Q-34 kw 380в | иж | 1 | 4.0 / 2 | 44.48 / 6.14 | 44.48 / 6.14 | 6921 / 5212 | 307814 / 32002 | 339,816 |
| 19-270-04 | Агаар хөргөлтийн дотор төхөөрөмж таазанд угсрах Q-3 kw . 220в | ш | 12 | 3.4 / 2 | 7.46 / .78 | 89.49 / 9.38 | 6459 / 5212 | 577993 / 48909 | 626,902 |
| 16-073-04 | Ф28.58 мм голчтой зэс хоолой угсрах | м | 90 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 48.5 / 1.17 | 6613 / 5212 | 320737 / 6098 | 326,835 |
| 16-073-05 | Ф41.28 мм голчтой зэс хоолой угсрах | м | 35 | 3.6 / 2 | .55 / .02 | 19.33 / .84 | 6613 / 5212 | 127833 / 4378 | 132,211 |
| 16-073-06 | Ф53.98 мм голчтой зэс хоолой угсрах | м | 35 | 3.6 / 2 | .65 / .03 | 22.82 / 1.14 | 6613 / 5212 | 150909 / 5965 | 156,874 |
| 16-110-04 | Зэс хоолойн бөмбөлгөн хаалт | ш | 94 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 140.1 / 1.97 | 6613 / 5212 | 926465 / 10288 | 936,754 |
| 16-110-04 | Зэс хоолойн соронзон хаалт угсрах | ш | 94 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 140.1 / 1.97 | 6613 / 5212 | 926465 / 10288 | 936,754 |
| 16-240-04 | Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх | м | 160 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 143.2 / 30.56 | 6536 / 5212 | 935955 / 159279 | 1,095,234 |
| 18-210-19 | Ус буулгах хий авах хаалт угсрах д15 мм | ш | 4 | 3.5 / 2 | .95 / .01 | 3.81 / .05 | 6536 / 5212 | 24910 / 250 | 25,160 |
| 18-180-04 | Конденсатын шугамын хуванцар хоолой ф25 мм | м | 160 | 3.3 / 2 | .8 / .62 | 127.2 / 99.68 | 6381 / 5212 | 811663 / 519532 | 1,331,195 |

| | | |
|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* 779.0197 / 152.9145 | *Үндсэн цалин:* | 5,907,735 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,004,315 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,185,862 |
| | *Нийт цалин:* | 9,097,912 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,228,218 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,237,316 |
| | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **11,563,446** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 20-070-04 | Оролтын хувиарлах самбар угсрах ЕОС-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ IP30 | иж | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-270-04 | Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах IP30 ТС-1 | ш | 5 | 3.6 / 2 | 3.71 / .02 | 18.55 / .1 | 6613 / 5212 | 122671 / 521 | 123,192 |
| 20-280-08 | Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд суурилуулах 150вт | ш | 36 | 2.9 / 2 | 1.28 / .08 | 45.9 / 2.74 | 6056 / 5212 | 277992 / 14260 | 292,252 |
| 38-520-35 | Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах НПП -60вт | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1.06 / .01 | 2.12 / .02 | 6150 / 5212 | 13038 / 104 | 13,142 |
| 20-230-05 | Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих | ш | 4 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | .84 / .02 | 6150 / 5212 | 5166 / 83 | 5,249 |
| 38-520-39 | Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга угсрах15а | ш | 3 | 3.0 / 2 | .25 / .03 | .75 / .09 | 6150 / 5212 | 4612 / 469 | 5,082 |
| 20-230-10 | Унтраалга розетка далд суурилуулах хайрцаг тавих | ш | 9 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 1.89 / .01 | 6150 / 5212 | 11624 / 47 | 11,670 |
| 20-230-10 | Далд утас салбарлах хайрцаг тавих | ш | 36 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 7.56 / .04 | 6150 / 5212 | 46494 / 188 | 46,682 |
| 20-230-08 | Солиур залгуур далд тавих 2*10а 250в | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 21 | 2,727 |
| 20-170-04 | 1*2,5кВмм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас | м | 900 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 60.3 / 27 | 5962 / 5212 | 359509 / 140724 | 500,233 |
| 20-170-04 | 1*6 мм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас | м | 40 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 2.68 / 1.2 | 5962 / 5212 | 15978 / 6254 | 22,233 |
| 20-170-06 | 1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 40 | 3.0 / 2 | .11 / .61 | 4.4 / 24.4 | 6150 / 5212 | 27060 / 127173 | 154,233 |
| 20-170-06 | 1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх | м | 25 | 3.0 / 2 | .11 / .61 | 2.75 / 15.25 | 6150 / 5212 | 16912 / 79483 | 96,396 |
| 38-330-04 | Ф20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 300 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 33 / .33 | 6150 / 5212 | 202950 / 1720 | 204,670 |
| 38-330-04 | Ф32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 10 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 1.1 / .01 | 6150 / 5212 | 6765 / 57 | 6,822 |
| 38-330-04 | Ф40-50 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 15 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 1.65 / .02 | 6150 / 5212 | 10148 / 86 | 10,233 |
| 38-350-24 | Ф8-12 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах | м | 510 | 3.0 / 2 | .25 / .01 | 127.5 / 3.16 | 6150 / 5212 | 784125 / 16480 | 800,605 |
| 38-350-11 | 40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг | м | 800 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 184 / 7.04 | 6459 / 5212 | 1188456 / 36692 | 1,225,148 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | шуудуунд угсрах | | | | | | | | |
| 38-350-11 | 25*4мм огтлолтой газардуулгын шин угсрах | м | 18 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 4.14 / .16 | 6459 / 5212 | 26740 / 826 | 27,566 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 12 | 2.0 / 2 | .72 / .07 | 8.64 / .9 | 5212 / 5212 | 45032 / 4691 | 49,722 |
| 20-190-04 | Троссонд 1 кабель бэхлэх | м | 120 | 3.1 / 2 | .29 / .02 | 34.8 / 2.4 | 6227 / 5212 | 216700 / 12509 | 229,208 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 551.1616 / 85.0239 | *Үндсэн цалин:* | 3,882,960 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 660,103 |
| | | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,436,695 |
| | | *Нийт цалин:* | 5,979,758 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 807,267 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 813,247 |
| | | ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **7,600,272** |
| **Бүгд хүн/цаг:** | ***7747.4903454 / 640.747394*** | **Бүгд цалин:** | ***53,104,772*** |
| | | **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **9,027,811** |
| | | **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **19,648,765** |
| | | **Нийт цалин:** | **81,781,348** |
| | | **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | **11,040,482** |
| | | **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **11,122,263** |
| | | **Ажиллах хүчний зардал:** | **103,944,093** |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Ургамалын хөрс шороо | м3 | 0 | 103.9 | 0 | 171.435 | 5 | 1 | 453.71 | 388,909 |
| 1-4333 | Дутагдах шороо | м3 | 0 | 114.61 | 0 | 194.837 | 5 | 1 | 453.71 | 441,997 |
| | | | | | **0** | | | | | **830,906** |

### СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 1,500 | 37.692 | 56,538 | .0188 | 463 | 2 | 280.66 | 2,449 |
| 1-5073 | Ус | м3 | 2,000 | 9.6 | 19,200 | 9.6 | 5 | 1 | 453.71 | 21,778 |
| 1-0795 | Тос | кг | 8,600 | 213.522 | 1,836,289 | .2669 | 463 | 2 | 280.66 | 34,683 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 2,850 | 24.566 | 70,013 | .0246 | 463 | 1 | 216.56 | 2,463 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 65.6 | 1,554,720 | .5248 | 463 | 2 | 280.66 | 68,195 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай 25 мм | м2 | 23,700 | 58.282 | 1,381,283 | .4663 | 463 | 2 | 280.66 | 60,588 |
| 1-0060 | Хэв хашмалын бэхэлгээ | кг | 5,200 | 1.086 | 5,647 | .0012 | 463 | 2 | 280.66 | 159 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг праймер | кг | 4,500 | 93.312 | 419,904 | .1054 | 463 | 2 | 280.66 | 13,702 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 4,800 | 64.2036 | 308,177 | .0738 | 463 | 2 | 280.66 | 9,594 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 55.36 | 258,310 | .0642 | 463 | 2 | 280.66 | 8,345 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650,000 | .096 | 62,400 | .0624 | 5 | 1 | 453.71 | 142 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в20 | м3 | 310,000 | 69.383 | 21,508,730 | 166.5192 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг в10 | м3 | 270,000 | 10.812 | 2,919,240 | 25.9488 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0062 | Анкерын боолт ф24-ms-24 | кг | 5,200 | 460 | 2,392,000 | .5198 | 463 | 2 | 280.66 | 67,546 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1,000 | .2074 | 207 | .0002 | 10 | 1 | 348.9 | 1 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,522,727 | 4.5928 | 11,586,471 | 4.5928 | 463 | 1 | 216.56 | 460,511 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,522,727 | .2296 | 579,324 | .2296 | 463 | 1 | 216.56 | 23,026 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 550,000 | .64 | 352,000 | .512 | 5 | 1 | 453.71 | 1,161 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650,000 | 1.6029 | 1,041,894 | .9617 | 5 | 1 | 453.71 | 2,182 |
| | | | | | **46,352,348** | | | | | **776,525** |

### АРАГ БҮТЭЭЦ

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 17,000 | 96.4751 | 1,640,076 | .1245 | 463 | 2 | 280.66 | 16,172 |
| 1-0714 | Хэвтээ босоо холбоос төмөр | кг | 3,200 | 1300.8576 | 4,162,744 | 1.3009 | 463 | 1 | 216.56 | 130,433 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 4,800 | .7534 | 3,616 | .0009 | 463 | 2 | 280.66 | 113 |
| 1-3754 | Ханын си төмөр | кг | 3,200 | 2530 | 8,096,000 | 2.53 | 463 | 2 | 280.66 | 328,762 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | 4.2474 | 84,948 | .3695 | 463 | 3 | 391.34 | 66,954 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 148.3664 | 692,278 | .1721 | 463 | 2 | 280.66 | 22,364 |
| 1-0878 | Электрод э-50 | кг | 4,666 | 38.9987 | 181,968 | .0452 | 463 | 2 | 280.66 | 5,879 |
| 1-4547 | Эрэг боолт, м 8х35 | кг | 5,200 | 24.1307 | 125,479 | .0273 | 463 | 1 | 216.56 | 2,734 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650,000 | .0228 | 14,804 | .0148 | 5 | 1 | 453.71 | 34 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,000 | 438 | 1,314,000 | .4949 | 463 | 2 | 280.66 | 64,315 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 17,000 | 3.3973 | 57,754 | .2956 | 463 | 1 | 216.56 | 29,635 |
| 1-3825 | Гол дам нуруу, баганын ган бүтээц /бэлдэцээр/ | кг | 3,800 | 15970 | 60,686,000 | 20.761 | 463 | 1 | 216.56 | 2,081,649 |
| 1-3826 | Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд | кг | 3,200 | 191.64 | 613,248 | .1916 | 463 | 1 | 216.56 | 19,215 |
| 1-3754 | Дагуу холбоос труба ф127*3 мм | кг | 3,800 | 1853.8959 | 7,044,805 | 1.8539 | 463 | 2 | 280.66 | 240,906 |
| 1-3754 | Дээврийн прогон төмөр | кг | 3,200 | 1870 | 5,984,000 | .187 | 463 | 2 | 280.66 | 24,300 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 7,100 | 29.0574 | 206,308 | .0366 | 463 | 2 | 280.66 | 4,758 |
| | | | | | **90,908,028** | | | | | **3,038,223** |

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | 32.0274 | 454,790 | .032 | 463 | 1 | 216.56 | 3,211 |
| 1-5073 | Савтай шахдаг хөөс | кг | 7,171 | 15.071 | 108,074 | .0151 | 463 | 3 | 391.34 | 2,731 |
| 1-5013 | Усны хамгаалалт таг | ш | 20 | 821.84 | 16,437 | .0082 | 463 | 1 | 216.56 | 824 |
| 1-5014 | Усны хамгаалалт төмөр | м | 1,000 | 164.368 | 164,368 | .9533 | 463 | 1 | 216.56 | 95,588 |
| 1-0128 | Тэлэгчтэй шүрүп | кг | 18,100 | 178.0928 | 3,223,480 | .2012 | 463 | 2 | 280.66 | 26,151 |
| 1-5071 | Тавлагч хадаас | ш | 25 | 1291.8 | 32,295 | .0146 | 463 | 2 | 280.66 | 1,897 |
| 1-5004 | Хамар ханын сендвич хавтан | м2 | 42,000 | 19.8768 | 834,826 | .0239 | 463 | 1 | 216.56 | 2,392 |
| 1-5008 | Хөлдөөгчний зориулалттай чулуун хөвөн сендвич металл хавтан б-100 мм | м2 | 109,210 | 933.6912 | 101,968,416 | 14.3788 | 463 | 1 | 216.56 | 1,441,728 |
| 1-5003 | Гадна ханын сендвич хавтан | м2 | 58,300 | 415.0292 | 24,196,202 | .6516 | 463 | 1 | 216.56 | 65,334 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5006 | Гадна булан | у/м | 4,609 | 303.4496 | 1,398,599 | 1.3686 | 463 | 1 | 216.56 | 137,222 |
| 1-5006 | Гадна булан | м | 4,609 | 85.4455 | 393,818 | .3854 | 463 | 1 | 216.56 | 38,639 |
| 1-5007 | Дотор булан | у/м | 2,245 | 303.4496 | 681,244 | 1.3686 | 463 | 1 | 216.56 | 137,222 |
| 1-5007 | Дотор булан | м | 2,245 | 72.7714 | 163,372 | .3282 | 463 | 1 | 216.56 | 32,908 |
| 1-5015 | Зам төмөр | у/м | 13,500 | 207.3872 | 2,799,727 | .1452 | 463 | 2 | 280.66 | 18,864 |
| 1-5015 | Зам төмөр /сендвич хавтангийн/ | м | 1,500 | 99.4686 | 149,203 | .5332 | 463 | 1 | 216.56 | 53,458 |
| | | | | | **136,584,851** | | | | | **2,058,167** |

**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | 80.4896 | 1,142,952 | .0805 | 463 | 1 | 216.56 | 8,070 |
| 1-5073 | Савтай шахдаг хөөс | кг | 7,171 | 16.0979 | 115,438 | .0161 | 463 | 3 | 391.34 | 2,917 |
| 1-5012 | Ус урсах ховил | у/м | 24,000 | 60.3672 | 1,448,813 | 1.0232 | 463 | 1 | 216.56 | 102,596 |
| 4-0006 | Ус буулгах хуванцар хоолой ф100 мм | м | 13,500 | 14 | 189,000 | .0564 | 463 | 3 | 391.34 | 10,218 |
| | Ус зайлуулах хагас дугуй хоолой ф100 мм | м | 11,700 | 444.1718 | 5,196,810 | .7995 | 463 | 3 | 391.34 | 144,863 |
| 4-0007 | Ус зайлуулах яндангийн тохой | ш | 6,500 | 8 | 52,000 | .0322 | 463 | 1 | 216.56 | 3,231 |
| 4-0004 | Ус зайлуулах юүлүүр | ш | 13,400 | 2.8356 | 37,998 | .0138 | 463 | 1 | 216.56 | 1,386 |
| 1-5071 | Тавлагч хадаас | кг | 18,000 | 15.0918 | 271,652 | .0171 | 463 | 2 | 280.66 | 2,216 |
| 1-5252 | Тогтоогч төмөр | кг | 5,000 | 402.448 | 2,012,240 | .4548 | 463 | 2 | 280.66 | 59,095 |
| 2-4049 | Хоолой тогтооч | ш | 5,000 | 30 | 150,000 | .003 | 463 | 1 | 216.56 | 301 |
| 4-0005 | Хоолойн холбогч ф100 мм | ш | 8,500 | 17 | 144,500 | .0685 | 463 | 1 | 216.56 | 6,866 |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 5,300 | 558.3966 | 2,959,502 | .5919 | 463 | 2 | 280.66 | 76,915 |
| 1-6012 | Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан б-200мм | м2 | 103,000 | 503.06 | 51,815,180 | 4.4269 | 463 | 3 | 391.34 | 802,117 |
| 3-8057 | Баллонтай газ | кг | 3,100 | 14.0857 | 43,666 | .0193 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,000 | 30 | 90,000 | .0339 | 463 | 2 | 280.66 | 4,405 |
| 1-5010 | Дээврийн орой | у/м | 13,600 | 70.4284 | 957,826 | .2958 | 463 | 2 | 280.66 | 38,438 |
| 1-0128 | Дюбель хадаас | кг | 6,800 | 10.0612 | 68,416 | .0116 | 463 | 2 | 280.66 | 1,504 |
| | | | | | **66,695,994** | | | | | **1,265,138** |

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 1,500 | 147.3 | 220,950 | .0737 | 463 | 2 | 280.66 | 9,570 |
| 1-4778 | Резин будаг | кг | 41,000 | 183.6 | 7,527,600 | .2313 | 463 | 2 | 280.66 | 30,061 |
| 1-5073 | Ус | м3 | 2,000 | 12.3036 | 24,607 | 12.3036 | 5 | 1 | 453.71 | 27,911 |
| 1-4574 | Хайлуулж наадаг чулуугүй хар цаас | м2 | 5,300 | 448.8 | 2,378,640 | .9515 | 463 | 2 | 280.66 | 123,638 |
| 1-1185 | Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил | кг | 13,000 | 122.4 | 1,591,200 | .1542 | 463 | 2 | 280.66 | 20,041 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг в15 | м3 | 287,500 | 40.8 | 11,730,000 | 97.92 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 59.364 | 14,841,000 | 142.4736 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 3-8061 | Парфон хий | кг | 3,100 | 11.424 | 35,414 | .0144 | 463 | 1 | 216.56 | 1,443 |
| | | | | | **38,349,412** | | | | | **212,664** |

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5003 | Сендвич чулуун хөвөн хавтан б-150мм | м2 | 103,000 | 12.12 | 1,248,360 | .0154 | 463 | 1 | 216.56 | 1,543 |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | .192 | 2,726 | .0002 | 463 | 1 | 216.56 | 19 |
| 1-5071 | Тавлагч хадаас | ш | 25 | 96 | 2,400 | .0011 | 463 | 2 | 280.66 | 141 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 3,500 | .4 | 1,400 | .0005 | 463 | 2 | 280.66 | 59 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 8,000 | .75 | 6,000 | .0009 | 463 | 3 | 391.34 | 164 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 8,000 | 24.8175 | 198,540 | .03 | 463 | 3 | 391.34 | 5,441 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,666 | .24 | 1,120 | .0003 | 463 | 2 | 280.66 | 36 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 10,500 | 2.4 | 25,200 | .0027 | 463 | 2 | 280.66 | 352 |
| 1-0432 | Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга мх-1.2.0*2.4 м | ш | 1,008,000 | 4 | 4,032,000 | .299 | 463 | 2 | 280.66 | 38,854 |
| 1-5011 | П хэлбэрийн төмөр ?10 | тн | 320,000 | .024 | 7,680 | .024 | 463 | 1 | 216.56 | 2,406 |
| | 0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга мх-2 | ш | 720,000 | 1 | 720,000 | .1 | 463 | 2 | 280.66 | 12,995 |
| | | | | | **6,245,426** | | | | | **62,011** |

## БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 1,500 | 16.23 | 24,345 | .0081 | 463 | 2 | 280.66 | 1,055 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5073 | Ус | м3 | 2,000 | 4.3114 | 8,623 | 4.3114 | 5 | 1 | 453.71 | 9,781 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 1.863 | 40,987 | 2.7946 | 17 | 1 | 323.62 | 15,374 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,240 | .3742 | 140,051 | .3817 | 463 | 1 | 216.56 | 38,273 |
| 1-4495 | Шалны боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан | м2 | 145,000 | 19.431 | 2,817,495 | 1.8459 | 463 | 1 | 216.56 | 185,088 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг в15 | м3 | 287,500 | 5.508 | 1,583,550 | 13.2192 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4277 | Үртэс | м3 | 7,000 | .2095 | 1,467 | .0419 | 463 | 3 | 391.34 | 7,594 |
| | | | | | **4,616,517** | | | | | **257,164** |

**ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ ХӨС-1**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0113 | Ус буулгах хий авах хаалт д15 мм | ш | 15,000 | 4 | 60,000 | .0045 | 463 | 2 | 280.66 | 587 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 12,000 | .48 | 5,760 | .0006 | 463 | 2 | 280.66 | 80 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 17,000 | .017 | 289 | .0000 | 463 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 50 | 320 | 16,000 | .0362 | 463 | 2 | 280.66 | 4,699 |
| | Хуванцар хоолойн бэхэлгээ ф25 мм | ш | 1,200 | 320 | 384,000 | .0362 | 463 | 2 | 280.66 | 4,699 |
| 2-2860 | Хөргөлтийн шингэн-45*с | л | 45,000 | 68.7679 | 3,094,556 | .0832 | 463 | 2 | 280.66 | 10,813 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | .4721 | 9,442 | .0411 | 463 | 3 | 391.34 | 7,442 |
| 2-1470 | Ф25 мм конденсацын хуванцар хоолой | м | 4,500 | 160 | 720,000 | .128 | 463 | 3 | 391.34 | 23,192 |
| 2-2334 | Ф28.58 мм голчтой зэс хоолой | м | 21,070 | 90 | 1,896,300 | .2151 | 463 | 3 | 391.34 | 38,974 |
| 2-2337 | Ф53.98 мм голчтой зэс хоолой | м | 71,040 | 35 | 2,486,400 | .1533 | 463 | 3 | 391.34 | 27,776 |
| 2-2336 | Ф41.28 мм голчтой зэс хоолой | м | 32,700 | 35 | 1,144,500 | .1344 | 463 | 3 | 391.34 | 24,352 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 26.0299 | 121,456 | .0302 | 463 | 2 | 280.66 | 3,924 |
| 2-0001 | Ааар хөргөлтийн дотор төхөөрөмж таазны q-3 kw. 220в | ш | 980,000 | 12 | 11,760,000 | 2.1865 | 463 | 2 | 280.66 | 284,129 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 17,000 | .39 | 6,630 | .0339 | 463 | 1 | 216.56 | 3,402 |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ утас | кг | 2,800 | .5035 | 1,410 | .0005 | 463 | 1 | 216.56 | 50 |
| 2-0620 | Гадна хөргөлтийн төхөөрөмж q-34 kw | иж | 0 | 2.14 | 0 | 2.9318 | 463 | 2 | 280.66 | 380,974 |
| 2-3038 | Зэс хоолойн соронзон хаалт | ш | 225,000 | 94 | 21,150,000 | .1331 | 463 | 2 | 280.66 | 17,293 |
| 2-1784 | Зэс хоолойн шилжвэр ф28.58/41.28 мм | ш | 39,000 | 28 | 1,092,000 | .0124 | 463 | 2 | 280.66 | 1,614 |
| 2-1750 | Зэс хоолойн шилжвэр ф41.28/ф53.98. 53.98/фкм | ш | 70,400 | 30 | 2,112,000 | .0291 | 463 | 2 | 280.66 | 3,781 |
| 2-0100 | Зэс хоолойн бөмбөлгөн хаалт | ш | 72,000 | 94 | 6,768,000 | .1137 | 463 | 2 | 280.66 | 14,780 |
| 2-3138 | Зэс хоолойн гуравлагч ф19.1*15.9 мм | ш | 37,250 | .7642 | 28,465 | .0007 | 463 | 2 | 280.66 | 96 |
| 2-1772 | Зэс хоолойн отвод ф19.1 | ш | 28,500 | 3.8204 | 108,883 | .0012 | 463 | 2 | 280.66 | 152 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2634 | Зэс хоолойн отвод ф28.58 мм 90* | ш | 37,000 | 14 | 518,000 | .046 | 463 | 2 | 280.66 | 5,983 |
| 2-2637 | Зэс хоолойн отвод ф41.28. ф53.98 | ш | 43,000 | 16 | 688,000 | .004 | 463 | 2 | 280.66 | 524 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 7,100 | .035 | 249 | .0000 | 463 | 2 | 280.66 | 6 |
| 1-0087 | Олс | кг | 57,000 | .1898 | 10,819 | .0002 | 463 | 2 | 280.66 | 25 |
| | | | | | **54,183,158** | | | | | **859,351** |

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5114 | Солиур залгуур / далд / 2*10а 250в | ш | 16,000 | 2 | 32,000 | .0008 | 463 | 2 | 280.66 | 104 |
| 3-5470 | Унтраалга розетканы далд хайрцаг | ш | 1,150 | 9 | 10,350 | .0009 | 463 | 2 | 280.66 | 117 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 10,000 | .0755 | 755 | .0001 | 463 | 2 | 280.66 | 12 |
| 1-3058 | Тусгаарлах дэр | ширхэг | 1,800 | 15.3 | 27,540 | .0023 | 463 | 1 | 216.56 | 230 |
| 3-1095 | Трос | м | 1,200 | 122.4 | 146,880 | .0612 | 463 | 2 | 280.66 | 7,953 |
| 3-3808 | Төхөөрөмжийн самбар Ip30 тс-1 | ш | 280,000 | 5 | 1,400,000 | 2.3 | 463 | 2 | 280.66 | 298,875 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф32 мм | м | 900 | 10.3 | 9,270 | .0015 | 463 | 3 | 391.34 | 280 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф20 мм | м | 650 | 309 | 200,850 | .0463 | 463 | 3 | 391.34 | 8,398 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф40/50 мм | м | 1,300 | 15.45 | 20,085 | .0023 | 463 | 3 | 391.34 | 420 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 45.152 | 210,679 | .0524 | 463 | 2 | 280.66 | 6,806 |
| 1-0060 | Эрэг боолт | кг | 10,500 | .13 | 1,365 | .0001 | 463 | 2 | 280.66 | 19 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 10,500 | .04 | 420 | .0000 | 463 | 2 | 280.66 | 6 |
| 3-0921 | Бууны сум | ш | 100 | 2 | 200 | .0102 | 463 | 2 | 280.66 | 1,332 |
| 1-0714 | Булан төмөр 50*50*5мм | кг | 3,200 | 135.72 | 434,304 | .1357 | 463 | 1 | 216.56 | 13,608 |
| 1-0744 | Газардуулгын цайрдсан шин д=12мм | кг | 4,300 | 507.45 | 2,182,035 | .5074 | 463 | 1 | 216.56 | 50,881 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин 40х4 | кг | 3,400 | 1019.38 | 3,465,892 | 1.0194 | 463 | 1 | 216.56 | 102,210 |
| 3-4635 | Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 150вт | ш | 65,000 | 36 | 2,340,000 | .072 | 463 | 2 | 280.66 | 9,356 |
| 3-5470 | Далд утас салбарлах хайрцаг | ш | 1,150 | 36 | 41,400 | .0036 | 463 | 2 | 280.66 | 468 |
| 3-5117 | Далд хоёрлосон унтраалга 1*2 .15а | ш | 8,500 | 3 | 25,500 | .0006 | 463 | 2 | 280.66 | 78 |
| 3-5118 | Далд нэг туйлт унтраалга 230в, 16а, Ip20 | ш | 6,500 | 4 | 26,000 | .0008 | 463 | 2 | 280.66 | 104 |
| 1-0129 | Дюбель | ш | 100 | 2 | 200 | .0002 | 463 | 2 | 280.66 | 29 |
| 3-2820 | Зэс голтой утас пвх-1х2,5 кв.мм2 | м | 1,270 | 900 | 1,143,000 | .09 | 463 | 2 | 280.66 | 11,695 |
| 3-2820 | Зэс голтой утас пвх-1х6 кв.мм2 | м | 2,700 | 40 | 108,000 | .004 | 463 | 2 | 280.66 | 520 |
| 3-6392 | Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч нпп -60вт | ш | 31,000 | 2 | 62,000 | .004 | 463 | 3 | 391.34 | 725 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3720 | Оролтын хувиарлах самбар еос-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ Ip30 | ш | 3,750,000 | 1 | 3,750,000 | .025 | 463 | 2 | 280.66 | 3,249 |
| 3-2822 | 1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас | м | 11,500 | 25.5 | 293,250 | .0056 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-2822 | 1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас | м | 7,400 | 40.8 | 301,920 | .009 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-2822 | 1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас | м | 7,400 | 40.8 | 301,920 | .0109 | 463 | 2 | 280.66 | 1,411 |
| | | | | | **16,535,816** | | | | | **518,886** |
| | **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:** | | | | **460,471,550** | | | | | **9,879,034** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | .92 | 88,573 | 81,530 |
| 1017 | Бульдозер | 5.36 | 90,105 | 482,694 |
| 8031 | Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн | 15.93 | 42,000 | 668,909 |
| 1001 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 7.41 | 54,107 | 400,778 |
| 1005 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3 | 7.16 | 54,107 | 387,637 |

**2,021,549**

### СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 2.41 | 59,489 | 143,161 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | 3.2 | 7,267 | 23,254 |
| 8040 | Хар тос чанадаг тогоо 500л | 5.23 | 22,350 | 116,789 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 28 | 58,485 | 1,637,393 |
| 2028 | Автокран 5тн | -.1 | 59,489 | -5,788 |
| | Автомашин | .66 | 13,800 | 9,098 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 32.08 | 18,989 | 609,235 |
| 9023 | Гүний доргиур | 24.94 | 7,992 | 199,352 |

**2,732,496**

### АРАГ БҮТЭЭЦ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | Хийн гагнуурын аппарат | .16 | 6,810 | 1,109 |
| 9002 | Хийн өрөм | 6.39 | 2,530 | 16,162 |
| 9024 | Буун цацагч | 7.05 | 7,483 | 52,782 |
| 2028 | Автокран 5тн | 2.9 | 59,489 | 172,511 |
| | Автомашин | 1.45 | 13,800 | 20,019 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1.53 | 18,989 | 29,118 |
| 6007 | Нүх өрөмддөг суурь машин | .03 | 3,210 | 93 |

**291,793**

### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| | Таслагч | 5.79 | 4,200 | 24,301 |
| | Тавлагч | 183.8 | 15 | 2,757 |
| 3027 | Цахилгаан өрөм | 6.71 | 2,531 | 16,985 |
| | Шурупдэгч машин | 7.75 | 10,000 | 77,508 |
| | Авто машин | .99 | 3,450 | 3,407 |
| | Автомашин | 2.22 | 13,800 | 30,628 |

**155,587**

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 5002 | Таслагч | 21.63 | 4,200 | 90,853 |
| 5001 | Тавлагч | 230.9 | 15 | 3,464 |
| | Автомашин | .42 | 13,800 | 5,825 |

**100,141**

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын автокран /зөөврийн/ | .02 | 59,489 | 971 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 19.2 | 14,071 | 270,163 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 16.76 | 58,485 | 980,302 |
| 2028 | Автокран 5тн | 10.5 | 59,489 | 624,635 |
| | Автомашин | .11 | 13,800 | 1,475 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5006 | Газан хошуу | 71.24 | 7,378 | 525,585 |

**2,403,131**

### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | .11 | 59,489 | 6,663 |
| | Таслагч | 3 | 4,200 | 12,600 |
| | Тавлагч | 6.16 | 15 | 92 |
| 9003 | Цахилгаан өрөм | 13.25 | 2,531 | 33,526 |
| 2028 | Автокран 5тн | .04 | 59,489 | 2,243 |
| 13200 | Автомашин | .03 | 13,800 | 454 |
| | Гагнуурын аппарат | .14 | 18,989 | 2,734 |

**58,312**

### БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 1.56 | 58,485 | 90,956 |
| 2028 | Автокран 5тн | .71 | 59,489 | 42,389 |
| | Автомашин | .02 | 13,800 | 275 |
| 9021 | Доргиур | 3.25 | 24,000 | 78,048 |

**211,667**

### ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ ХӨС-1

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 9.44 | 2,720 | 25,677 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 14.4 | 2,531 | 36,446 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1.59 | 59,489 | 94,885 |
| | Автомашин | 1.3 | 13,800 | 17,919 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 62.61 | 18,989 | 1,188,954 |
| 2079 | Гар эргүүлэг 1.5тн | 11.92 | 9,227 | 109,986 |
| 2077 | Гар эргүүлэг 0.5тн | 9 | 8,142 | 73,278 |

**1,547,146**

### ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 16.53 | 40,590 | 670,790 |
| | Автомашин | .14 | 13,800 | 1,987 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | .76 | 18,989 | 14,356 |

**687,133**

**НИЙТ ДҮН: 10,208,955**