Зургийн шифр: АР/24-06/-18

Төсвийн дугаар: 24+АР -1-1...

Дорноговь аймаг. ЗДТГ захиалагчтай Дорноговь аймаг. Сайншанд суманд баригдах Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих “Шинэ хөдөө” төсөл. Ногооны зоорийн барилга.

Барилга угсралтын ажлын нэгдсэн төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: (**866,117,257**) төгрөг

(Найман зуун жаран зургаан сая, нэг зуун арван долоон мянга, хоёр зуун тавин долоо) төгрөг

Баталгаажуулсан:

“Архидеа” ХХК-ийн Захирал.....Т.Дэлгэрдалай

.

Хянасан: Тэргүүлэх төсөвчин .....

Огноо... .....он .....сар .....өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин.....Ч.Давааням

Төсөвт тооцсон: .....он .....сар .....өдөр

Хаяг: УБ хот.СБД.1-р хороо

И-майл хаяг: .ch_davanyam@yahoo. Утас 99015619

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. Ногооны зоорийн барилга.

аймаг, нийс	Дорноговь	Сайншанд сум	7-р баг	"АРХИДЕА"ХХК	Тайлбар:	Жишиг нэгж өртөг Үи-1.97
	Захиалагч:	НХОГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:			
	Барилгын үндсэн хийц		**Төсөвт өртөг /төг/**	**Барилгын талбай /м2/**	**Нэгж өртөг /төг/**	Төг
1	**а/. Барилга угсралтын ажил:**					
ББ	Барилга нь: Махны зоорийн зориулалттай Давхрын тоо: 1 давхар барилга Талбайн хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 400 м2. Барилгын давхрын өндөр Н-3.5-5.5м Суурь: Цутгамал төмөр бетон суурь, төмөр бетон бүс Үндсэн хийц: Төмөр бетон баганан суурь, бүс ,төмөр бетон суурийн дам нуруу, сендвич хана Дүүргэлт: Хөөсөнцөх сендвич хана . Дотор хана: Сендвич хана Хучилт: Сендвич хучилттай Дээвэр: Сендвич дээвэртэй		806,196,437.0	400.00	2,015,491	нормчлогдоогүй
	Хэсгийн дүн:		**806,196,437.0**	400.00	**2,015,491**	**2,759,900**
6	**Тоног төхөөрөмж:**					
6.1	Салхивчийн тоног төхөөрөм 2 нэр төрөл 5ш		22,920,820		Тоног төхөөрөмжийн үнийг хавсралтаас үзэх	
	Хэсгийн дүн:		**22,920,820.0**			
7	**Зураг төслийн ажлын үнэ:**					
ЗТҮ	Зураг төсөл, магадлал, инженер геологи / үнэ/		37,000,000.0			
	Хэсгийн дүн		**37,000,000.0**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ				**866,117,257.0**	
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
БУ	**Барилга угсралт /үндсэн/**		**806,196,437.0**			
БУ	**Туслах барилга /Дэд өртөөний өргөтгөл/**					
ГЦ	**Гадна цахилгаан хангамж**					
ГГ	**400 кВА дэд өртөөний тоног төхөөрөмж угсралт**					
ТТ	**Тоног төхөөрөмж**		**22,920,820.0**			
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ**		**37,000,000.0**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			**866,117,257.0**		

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой боловч, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Ч.Даваанням/

Хянасан:

тамга

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. Ногооны зоорийн барилга.

аймаг, нийс	Дорноговь	Сайншанд сум	7-р баг	"АРХИДЕА"ХХК	Тайлбар:	Жишиг нэгж өртөг Үи-1.97
	Захиалагч:	НХОГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:			
	Барилгын үндсэн хийц		**Төсөвт өртөг /төг/**	**Барилгын талбай /м2/**	**Нэгж өртөг /төг/**	Төг
1	**а/. Барилга угсралтын ажил:**					
ББ	Барилга нь: Махны зоорийн зориулалттай Давхрын тоо: 1 давхар барилга Талбайн хэмжээ: Тэнхлэгээрээ 400 м2. Барилгын давхрын өндөр Н-3.5-5.5м Суурь: Цутгамал төмөр бетон суурь, төмөр бетон бүс Үндсэн хийц: Төмөр бетон баганан суурь, бүс ,төмөр бетон суурийн дам нуруу, сендвич хана Дүүргэлт: Хөөсөнцөх сендвич хана . Дотор хана: Сендвич хана Хучилт: Сендвич хучилттай Дээвэр: Сендвич дээвэртэй		806,196,437.0	400.00	2,015,491	нормчлогдоогүй
	Хэсгийн дүн:		**806,196,437.0**	400.00	**2,015,491**	**2,759,900**
6	**Тоног төхөөрөмж:**					
6.1	Салхивчийн тоног төхөөрөм 2 нэр төрөл 5ш		22,920,820		Тоног төхөөрөмжийн үнийг хавсралтаас үзэх	
	Хэсгийн дүн:		**22,920,820.0**			
7	**Зураг төслийн ажлын үнэ:**					
ЗТҮ	Зураг төсөл, магадлал, инженер геологи / үнэ/		37,000,000.0			
	Хэсгийн дүн		**37,000,000.0**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ				**866,117,257.0**	
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
БУ	**Барилга угсралт /үндсэн/**		**806,196,437.0**			
БУ	**Туслах барилга /Дэд өртөөний өргөтгөл/**					
ГЦ	**Гадна цахилгаан хангамж**					
ГГ	**400 кВА дэд өртөөний тоног төхөөрөмж угсралт**					
ТТ	**Тоног төхөөрөмж**		**22,920,820.0**			
ЗТҮ	**Зураг төслийн үнэ**		**37,000,000.0**			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			**866,117,257.0**		

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой боловч, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Ч.Даваанням/

Хянасан:

тамга

Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ Хөдөө" төсөл. Ногооны зоорийн барилга .
Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо. №АР/24-06/-18/2024

д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Ногооны зоорийн барилга		
		Барилга угсралтын ажил /төг/	Худалдан авах тоног төхөөрөмж /төг/.	ДҮН /төг/
0	1	2	3	4
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**142,110,500**		**142,110,500**
2	**Материалын зардал**	**378,425,160**		**378,425,160**
3	**Тээврийн зардал**	**10,792,914**		**10,792,914**
4	**Машин механизмын зардал**	**26,568,970**		**26,568,970**
5	**Шууд зардлын дүн**	**557,897,544**		**557,897,544**
6	**БУЗБ-Зардал**	**50,750,120**		**50,750,120**
7	**Ашиг 15%**	**91,297,150**		**91,297,150**
8	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн /төг/	**699,944,814**	**19,900,000**	**719,844,814**
9	Нэмэгдсэн өртгийн албан тавар /10%/	69,994,481	1,990,000	**71,984,481**
10	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл / 0.18%/	1,259,901	35,820	**1,295,721**
11	**Д Ү Н**	**771,199,196**	**21,925,820**	**793,125,016**
12	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал /2%/	13,998,896	398,000	**14,396,896**
13	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	6,999,448	199,000	**7,198,448**
13	**Дүн**	**20,998,344**	**597,000**	**21,595,344**
15	**М**агадлашгүйажлын зардал /2%/	13,998,896	398,000	**14,396,896**
16	Бусад нэмэлт зардал			-
17	**Д Ү Н**	**13,998,896**	**398,000**	**14,396,896**
18	**Төсөвт өртгийн дүн**	**806,196,437**	**22,920,820**	**829,117,257**
19	**Зураг төсөв, инженер геологи, экспертийн зардалын үнэ**			**37,000,000**
20	**Төсөвт өртгийн бүгд дүн**			**866,117,257**
	Төсөв зохиосон МУ-ын Тэргүүлэх төсөвчин .....Ч.Давааням			

Ногооны зоорийн барилга. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт.

д/д	Бэлтгэн нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн нэр марк тип	хэм/ нэгж	тоо/ хэм	нэгж үнэ /төг/	бүгд үнэ /төг/	НӨАТ / төг/	Норм номатив 0.18%/ төг/	Захилагчийн албаны зардал 2%/төг/	Зохиогчийн хяналтын зардал /з.а.з 50% /төг/	Магадлашгүй ажил 2% /төг/	БҮГД ДҮН
А	**Халаалт салхивчийн тоног төхөөрөмж:**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
	Салхивчийн сэнс Q-3500 м3/цаг	иж	4	4,175,000	16,700,000	1,670,000	30,060	334,000	167,000	334,000	19,235,060
	Салхивчийн сэнс Q-1150 м3/цаг	иж	1	3,200,000	3,200,000	320,000	5,760	64,000	32,000	64,000	3,685,760
	Хэсгийн дүн		5		19,900,000	1,990,000	35,820	398,000	199,000	398,000	22,920,820
	Төсөвт өртгийн дүн /1+2+3+4+5+6/										

Жагсаалтыг гаргасан Тэргүүлэх төсөвчин.....Ч.Даваанням

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**142,110,500**
2	**Материал**	**378,425,160**
3	**Тээвэр**	**10,792,914**
4	**Машин ашиглалт**	**26,568,970**
	Шууд зардлын дүн	**557,897,545**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /69.9 %/**	**50,750,120**
6	**Ашиг / 15%/**	**91,297,150**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**699,944,814**
7	**НӨАТ 10%**	**69,994,481**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,259,901**
	Дүн	**771,199,196**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**13,998,896**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**6,999,448**
	Дүн	**792,197,541**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**13,998,896**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**806,196,437**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Суурийн ажил отм-+0.000	74,249,401	12,058,137	45,600,340	1,822,122	777,929	4,306,169	9,684,704
2	Хана, хамар ханын ажил	72,578,546	12,484,240	44,390,948	261,432	1,516,821	4,458,338	9,466,767
3	Халаалтын ажил	61,520,162	21,458,749	23,246,448	669,084	458,221	7,663,291	8,024,369
4	Агаар сорох албадмал систем С-1,2,3,4,5. ЕС-1	58,596,377	17,261,391	16,334,487	10,651,975	541,177	6,164,342	7,643,006
5	Гадна заслын ажил	34,091,853	11,321,649	13,263,605	478,046	538,632	4,043,157	4,446,763
6	Дотор заслын ажил	49,462,131	25,516,789	5,959,304	1,769,362	652,607	9,112,487	6,451,582
7	Араг бүтээц	121,618,891	7,843,836	88,038,577	4,080,787	2,991,188	2,801,170	15,863,334
8	Дээврийн ажил	102,958,559	16,556,523	64,743,876	1,074,070	1,242,092	5,912,621	13,429,377
9	Хаалга, цонхны ажил	8,533,709	1,072,137	5,799,041	67,987	98,572	382,879	1,113,092
10	Бусад ажил	7,407,495	1,025,136	4,591,852	211,675	246,543	366,094	966,195
11	Шалны ажил	71,502,311	6,640,145	49,742,900	2,773,749	647,818	2,371,311	9,326,388
12	Газрын ажил	5,264,728	1,271,496	0	2,021,549	830,906	454,073	686,704
13	Дотор гэрэлтүүлгийн ажил	32,160,650	7,600,272	16,713,781	687,133	250,407	2,714,189	4,194,867
	НИЙТ ДҮН:	699,944,814	142,110,500	378,425,160	26,568,970	10,792,914	50,750,120	91,297,150

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах	м3	103.9	2.0 / 2	.01 /	.53 /	5212 / 5212	2762 /	2,762
01-210-08	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	218	2.0 / 2	.00 /	.89 /	5212 / 5212	4658 /	4,658
01-060-06	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.4	3.0 / 2	3.38 /	55.46 /	6150 / 5212	341058 /	341,058
01-270-02	Дутагдах шороог экскеватороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	114.61	2.0 / 2	.01 /	1.39 /	5212 / 5212	7228 /	7,228
01-190-03	Шалан дор шороо хийж б-15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	168	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.16	1.3 / 2	1.84 /	64.54 /	4554 / 5212	293898 /	293,898
01-400-01	Механизмаар шороог түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	199.24	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 122.803251 / 0 *Үндсэн цалин:*	649,604
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	110,433
Нэмэгдэл цалин 37% :	240,353
Нийт цалин:	1,000,390
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	135,053
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	136,053
Ажиллах хүчний зардал:	**1,271,496**

СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл цутгаж хийх B10	м3	5.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.42 / 8.62	5587 / 5212	24699 / 44921	69,620
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын цул төмөр	м3	36.2	2.8 / 2	9.74 / .51	352.46 / 18.46	5962 / 5212	2101396 / 96224	2,197,620

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бетон суурь цутгах B20								
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/	тн	0.214	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.69 / .52	5680 / 5212	20962 / 2728	23,690
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл цутгаж хийх B10	м3	4.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.66 / 7.13	5587 / 5212	20440 / 37176	57,617
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах B20	м3	32	2.8 / 2	16.1 / .64	515.31 / 20.48	5962 / 5212	3072271 / 106742	3,179,013
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүү зөрүү -/	тн	-1.41	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-24.32 / -3.45	5680 / 5212	-138114 / -17975	-156,090
08-040-10	Баганан суурь болон төмөр бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	207.36	2.9 / 2	.49 / .01	102.08 / 1.66	6056 / 5212	618217 / 8646	626,863
06-050-08	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.46	3.9 / 2	48.61 / 3.8	22.36 / 1.75	6844 / 5212	153023 / 9115	162,139

Нийт Хүн/цаг: 979.6697492 / 55.175984

Үндсэн цалин:	6,160,471
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,047,280
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,279,374
Нийт цалин:	9,487,126
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,280,762
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,290,249
Ажиллах хүчний зардал:	**12,058,137**

АРАГ БҮТЭЭЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-140-04	Төмөр багана , дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	15.98	3.8 / 2	11.9 / .03	190.22 / .53	6767 / 5212	1287226 / 2748	1,289,975
09-180-04	Төмөр багана, дам нурууг 2 удаа будах	тн	15.98	4.0 / 2	4.56 / .01	72.92 / .22	6921 / 5212	504646 / 1149	505,795
09-010-07	Төмөр дам нуруу баганын хэвтээ босоо холбоосуудыг угсрах	тн	2.71	3.6 / 2	19.58 / 3	53.06 / 8.13	6613 / 5212	350903 / 42374	393,277
09-160-07	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.71	4.0 / 2	10.11 / .02	27.41 / .04	6921 / 5212	189709 / 226	189,935
09-010-07	Ханын СИ төмөр угсрах ХС	тн	2.53	3.6 / 2	19.58 / 3	49.54 / 7.59	6613 / 5212	327596 / 39559	367,155
09-160-07	СИ төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.53	4.0 / 2	10.11 / .02	25.59 / .04	6921 / 5212	177108 / 211	177,319

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1.2.3.4	тн	0.269	3.5 / 2	80.9 / 2.84	21.76 / .76	6536 / 5212	142230 / 3979	146,209
09-020-04	Дээврийн прогон холбоос төмрүүдийг угсрах П1.1а П2.2а	тн	1.87	4.0 / 2	35.48 / 7.46	66.35 / 13.95	6921 / 5212	459184 / 72708	531,892
09-160-07	Прогон төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.87	4.0 / 2	10.11 / .02	18.91 / .03	6921 / 5212	130906 / 156	131,062
09-020-04	Дээврийн хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг угсрах	тн	0.432	4.0 / 2	35.48 / 7.46	15.33 / 3.22	6921 / 5212	106079 / 16797	122,876
09-160-07	Хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.432	4.0 / 2	10.11 / .02	4.37 / .01	6921 / 5212	30241 / 36	30,277
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.432	3.2 / 2	6.65 / 5.17	2.87 / 2.23	6304 / 5212	18123 / 11645	29,768
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1	тн	0.169	3.5 / 2	80.9 / 2.84	13.67 / .48	6536 / 5212	89356 / 2500	91,856

Нийт Хүн/цаг: 562.0022536 / 37.238804 *Үндсэн цалин:* 4,007,396

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 681,257

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,482,736

Нийт цалин: 6,171,390

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 833,138

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 839,309

Ажиллах хүчний зардал: **7,843,836**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	Б-400 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	152.75	3.5 / 2	2.16 / 1.44	330.25 / 220.11	6536 / 5212	2158485 / 1147228	3,305,712
08-060-04	Ердийн тоосгоор б- 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	57.43	2.9 / 2	6.2 / 2.22	356.1 / 127.49	6056 / 5212	2156544 / 664502	2,821,046
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	15.49	3.0 / 2	2.2 / .52	34.1 / 8.01	6150 / 5212	209684 / 41723	251,408

Нийт Хүн/цаг: 720.440997 / 355.612582 *Үндсэн цалин:* 6,378,166

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,084,288

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,359,922

Нийт цалин: 9,822,376

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,326,021

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,335,843

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **12,484,240**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах б-150мм / нягт 100кг/см3/ к-1.03	м2	503.06	3.6 / 2	2.3 / .00	1159.05 / .5	6613 / 5212	7664799 / 2622	7,667,421
12-060-08	Дээврийн дотор талд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	503.06	2.2 / 2	.21 / .01	107.65 / 6.29	5399 / 5212	581228 / 32774	614,003
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	503.06	3.9 / 2	.05 /	25.56 / .45	6844 / 5212	174901 / 2360	177,261

Нийт Хүн/цаг: 1292.260528 / 7.244064 *Үндсэн цалин:* 8,458,685

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,437,976

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,129,714

Нийт цалин: 13,026,375

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,758,561

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,771,587

Ажиллах хүчний зардал: **16,556,523**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгаж хийх B15	м3	58.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	44.36 / 86.49	5587 / 5212	247840 / 450761	698,600
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	4.2	2.5 / 2	17.25 / 2.45	72.43 / 10.27	5680 / 5212	411404 / 53544	464,948
11-030-05	Шаланд 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	392.99	3.2 / 2	.24 / .02	95.54 / 6.68	6304 / 5212	602258 / 34820	637,079
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар б-100 мм зузаантай бетон тэгшилгээ цутгаж хийх B15	м3	39.29	2.4 / 2	.76 / 1.49	29.95 / 58.38	5587 / 5212	167313 / 304302	471,615
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах к-1.02	м2	392.99	3.5 / 2	.43 / .00	170.48 / 1.14	6536 / 5212	1114251 / 5940	1,120,191

Нийт Хүн/цаг: 412.752069 / 162.963841 *Үндсэн цалин:* 3,392,433

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 576,714

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,255,200

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	5,224,347
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	705,287
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	710,511
Ажиллах хүчний зардал:	**6,640,145**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-04	0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга суулгах МХ-2	ш	1	3.0 / 2	7.77 / .15	7.77 / .15	6150 / 5212	47787 / 798	48,585
10-640-04	Сендвич хавтангаар 2 хавтастай дулаалгатай том хаалга хийх 2.5*2.4 м	м2	12	3.3 / 2	3.49 / .02	41.88 / .23	6381 / 5212	267236 / 1188	268,425
10-780-09	Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга угсрах МХ-1.2.0*2.4 м	ш	4	3.5 / 2	3.32 / .19	13.27 / .77	6536 / 5212	86756 / 4003	90,759
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	33.09	3.0 / 2	.43 / .01	14.36 / .23	6150 / 5212	88321 / 1207	89,528
10-120-05	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай ваакуум цонх угсрах	м2	4.12	3.5 / 2	1.44 / .35	5.94 / 1.44	6536 / 5212	38831 / 7516	46,346
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.12	3.0 / 2	.15 / .01	.63 / .05	6150 / 5212	3851 / 258	4,109

Нийт Хүн/цаг:	83.85224 / 2.87217	*Үндсэн цалин:*	547,752
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	93,118
		Нэмэгдэл цалин 37% :	202,668
		Нийт цалин:	843,538
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	113,878
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	114,721
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,072,137**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Гадна хөөсөнцөрөөр дулаалж дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	381.87	3.0 / 2	1.69 / .04	644.6 / 14.51	6150 / 5212	3964269 / 75632	4,039,900
15-140-11	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик	м2	381.87	3.3 / 2	.71 / .00	272.58 / .95	6381 / 5212	1739325 / 4976	1,744,301

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	аргаар будах								

Нийт Хүн/цаг: 917.175366 / 15.465735 *Үндсэн цалин:* 5,784,202

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 983,314

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,140,155

Нийт цалин: 8,907,670

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,202,536

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,211,443

Ажиллах хүчний зардал: **11,321,649**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	903.27	3.4 / 2	1.35 / .07	1220.68 / 60.97	6459 / 5212	7884366 / 317779	8,202,146
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	28	3.5 / 2	.37 / .02	10.32 / .47	6536 / 5212	67475 / 2437	69,912
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн угсармал хийц , шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	911.67	3.6 / 2	.33 /	303.31 / .27	6613 / 5212	2005806 / 1425	2,007,232
15-310-08	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	911.67	3.0 / 2	.49 / .00	446.08 / 2.64	6150 / 5212	2743393 / 13780	2,757,173

Нийт Хүн/цаг: 1980.395418 / 64.355669 *Үндсэн цалин:* 13,036,462

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,216,199

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,823,491

Нийт цалин: 20,076,152

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,710,280

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,730,357

Ажиллах хүчний зардал: **25,516,789**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон хаяавч цутгаж	м3	5.4	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.12 / 8.02	5587 / 5212	22995 / 41823	64,819

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хийх В15								
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	54.2	2.6 / 2	.21 / .12	11.5 / 6.5	5774 / 5212	66408 / 33899	100,307
11-240-08	Боржин чулуун хавтангаар гадна довжоо өнгөлөх к-1.02	м2	19.05	3.2 / 2	2.74 / .3	52.19 / 5.68	6304 / 5212	329026 / 29588	358,614

Нийт Хүн/цаг: 67.81031 / 20.2053 *Үндсэн цалин:*	523,739
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	89,036
Нэмэгдэл цалин 37% :	193,784
Нийт цалин:	806,559
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	108,885
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	109,692
Ажиллах хүчний зардал:	**1,025,136**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	60	3.6 / 2	.52 / .01	30.93 / .71	6613 / 5212	204540 / 3690	208,230
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	150	3.6 / 2	.52 / .01	77.32 / 1.77	6613 / 5212	511350 / 9225	520,575
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	116	3.6 / 2	.52 / .01	59.8 / 1.37	6613 / 5212	395444 / 7134	402,578
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	120	3.6 / 2	.53 / .02	64.1 / 2.57	6613 / 5212	423920 / 13384	437,304
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	40	3.6 / 2	.53 / .02	21.37 / .86	6613 / 5212	141307 / 4461	145,768
16-280-04	Халаалтын 3 үет металпластмассан хоолой ф16 *2мм	м	118.8	3.2 / 2	.8 / .62	95.47 / 74.01	6304 / 5212	601828 / 385753	987,581
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	60	3.2 / 2	1.79 / .2	107.65 / 11.76	6304 / 5212	678638 / 61293	739,931
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20 мм	м	150	3.2 / 2	1.79 / .2	269.13 / 29.4	6304 / 5212	1696596 / 153233	1,849,828
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	116	3.2 / 2	1.79 / .2	208.13 / 22.74	6304 / 5212	1312034 / 118500	1,430,534
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	120	3.2 / 2	2.97 / .24	356.69 / 29.16	6304 / 5212	2248561 / 151982	2,400,543
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	24	3.2 / 2	2.97 / .24	71.34 / 5.83	6304 / 5212	449712 / 30396	480,109
18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-3020/3025. мм-ийг угсрах	ш	14	4.2 / 2	1.98 / 1.04	27.76 / 14.52	7058 / 5212	195944 / 75668	271,612

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4015 мм-ийг угсрах	ш	2	4.2 / 2	1.98 / 1.04	3.97 / 2.07	7058 / 5212	27992 / 10810	38,802
18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4018 мм-ийг угсрах	ш	5	4.2 / 2	1.98 / 1.04	9.92 / 5.18	7058 / 5212	69980 / 27024	97,004
18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4028 мм-ийг угсрах	ш	6	4.2 / 2	1.98 / 1.04	11.9 / 6.22	7058 / 5212	83976 / 32429	116,405
18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4080 мм	ш	9	4.2 / 2	1.98 / 1.04	17.85 / 9.33	7058 / 5212	125964 / 48644	174,608
18-170-05	Ган хэвлэмэл радиатор 22-5025 мм-ийг угсрах	ш	11	4.2 / 2	1.98 / 1.04	21.81 / 11.41	7058 / 5212	153956 / 59453	213,409
18-210-04	D-15мм термостат вентиль суурилуулах	иж	36	4.6 / 2	.79 / .00	28.44 / .17	7331 / 5212	208494 / 882	209,376
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15 мм /ус буулгах/	ш	36	3.5 / 2	.95 / .01	34.3 / .43	6536 / 5212	224190 / 2252	226,442
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20 мм	ш	2	3.5 / 2	.95 / .01	1.91 / .02	6536 / 5212	12455 / 125	12,580

Нийт Хүн/цаг: 1519.77488 / 229.5354 *Үндсэн цалин:*	10,963,220
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,863,747
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,056,391
Нийт цалин:	16,883,359
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,279,253
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,296,137
Ажиллах хүчний зардал:	**21,458,749**

АГААР СОРОХ АЛБАДМАЛ СИСТЕМ С-1,2,3,4,5. ЕС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-230-04	Агаар сорох сэнс угсрах L-3500 м3/цаг. 380в. N-kw.	ш	4	3.6 / 2	4.8 / .29	19.2 / 1.15	6613 / 5212	126964 / 5983	132,948
19-230-04	Агаар сорох сэнс угсрах L-1150м3/цаг. 380в. 210Па	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-030-07	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	388.66	3.6 / 2	2.14 / .09	832.08 / 33.81	6613 / 5212	5502560 / 176236	5,678,795
19-520-15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм хүртэл	ш	23	4.5 / 2	14.63 / .05	336.4 / 1.2	7262 / 5212	2442922 / 6234	2,449,156
19-100-04	Сэнстэй сараалж угсрах Р150*150мм .40вт	ш	1	3.3 / 2	2.54 / .07	2.54 / .07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557
19-100-04	Агаарын тохируулгатай төмөр тор угсрах Р150*150/200*150мм .	ш	29	3.3 / 2	2.54 / .07	73.54 / 2.09	6381 / 5212	469266 / 10883	480,148
24-120-04	Салхивчийн хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах	м2	8	3.8 / 2	.51 / .01	4.07 / .08	6767 / 5212	27555 / 404	27,960

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1272.628194 / 38.68202	*Үндсэн цалин:*	8,818,800
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,499,196
		Нэмэгдэл цалин 37% :	3,262,956
		Нийт цалин:	13,580,953
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,833,429
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,847,010
		Ажиллах хүчний зардал:	**17,261,391**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын хувиарлах самбар угсрах ЕОС-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ IP30	иж	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-270-04	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах IP30 ТС-1	ш	5	3.6 / 2	3.71 / .02	18.55 / .1	6613 / 5212	122671 / 521	123,192
20-280-08	Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд суурилуулах 150вт	ш	36	2.9 / 2	1.28 / .08	45.9 / 2.74	6056 / 5212	277992 / 14260	292,252
38-520-35	Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах НПП -60вт	ш	2	3.0 / 2	1.06 / .01	2.12 / .02	6150 / 5212	13038 / 104	13,142
20-230-05	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ш	4	3.0 / 2	.21 / .00	.84 / .02	6150 / 5212	5166 / 83	5,249
38-520-39	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга угсрах15а	ш	3	3.0 / 2	.25 / .03	.75 / .09	6150 / 5212	4612 / 469	5,082
20-230-10	Унтраалга розетка далд суурилуулах хайрцаг тавих	ш	9	3.0 / 2	.21 / .00	1.89 / .01	6150 / 5212	11624 / 47	11,670
20-230-10	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	36	3.0 / 2	.21 / .00	7.56 / .04	6150 / 5212	46494 / 188	46,682
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих 2*10а 250в	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	6150 / 5212	2706 / 21	2,727
20-170-04	1*2,5кВмм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	900	2.8 / 2	.07 / .03	60.3 / 27	5962 / 5212	359509 / 140724	500,233
20-170-04	1*6 мм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	40	2.8 / 2	.07 / .03	2.68 / 1.2	5962 / 5212	15978 / 6254	22,233
20-170-06	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40	3.0 / 2	.11 / .61	4.4 / 24.4	6150 / 5212	27060 / 127173	154,233
20-170-06	1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	25	3.0 / 2	.11 / .61	2.75 / 15.25	6150 / 5212	16912 / 79483	96,396

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	судастай зэс утас сүвлэх								
38-330-04	Ф20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	300	3.0 / 2	.11 / .00	33 / .33	6150 / 5212	202950 / 1720	204,670
38-330-04	Ф32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10	3.0 / 2	.11 / .00	1.1 / .01	6150 / 5212	6765 / 57	6,822
38-330-04	Ф40-50 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	15	3.0 / 2	.11 / .00	1.65 / .02	6150 / 5212	10148 / 86	10,233
38-350-24	Ф8-12 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	510	3.0 / 2	.25 / .01	127.5 / 3.16	6150 / 5212	784125 / 16480	800,605
38-350-11	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	800	3.4 / 2	.23 / .01	184 / 7.04	6459 / 5212	1188456 / 36692	1,225,148
38-350-11	25*4мм огтлолтой газардуулгын шин угсрах	м	18	3.4 / 2	.23 / .01	4.14 / .16	6459 / 5212	26740 / 826	27,566
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	.72 / .07	8.64 / .9	5212 / 5212	45032 / 4691	49,722
20-190-04	Троссонд 1 кабель бэхлэх	м	120	3.1 / 2	.29 / .02	34.8 / 2.4	6227 / 5212	216700 / 12509	229,208

Нийт Хүн/цаг: 551.1616 / 85.0239 *Үндсэн цалин:*	3,882,960
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	660,103
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,436,695
Нийт цалин:	5,979,758
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	807,267
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	813,247
Ажиллах хүчний зардал:	**7,600,272**
Бүгд хүн/цаг: ***10482.7268558 /*** **Бүгд цалин:**	***72,603,891***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**12,342,661**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**26,863,440**
Нийт цалин:	**111,809,992**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**15,094,349**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**15,206,159**
Ажиллах хүчний зардал:	**142,110,500**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Ургамалын хөрс шороо	м3	0	103.9	0	171.435	5	1	453.71	388,909
1-4333	Дутагдах шороо	м3	0	114.61	0	194.837	5	1	453.71	441,997
					0					**830,906**

СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	37.692	56,538	.0188	463	2	280.66	2,449
1-4271	Ус	м3	2,000	9.6	19,200	9.6	5	1	453.71	21,778
1-0795	Тос	кг	8,600	213.522	1,836,289	.2669	463	2	280.66	34,683
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,850	23.27	66,320	.0233	463	1	216.56	2,333
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	27,770	65.6	1,821,712	.5248	463	2	280.66	68,195
1-3967	Хэв хашмалын бамбай 25 мм	м2	27,770	58.282	1,618,491	.4663	463	2	280.66	60,588
1-0060	Хэв хашмалын бэхэлгээ	кг	5,200	1.086	5,647	.0012	463	2	280.66	159
1-0358	Хар тосон түрхлэг праймер	кг	4,500	93.312	419,904	.1054	463	2	280.66	13,702
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,800	58.472	280,666	.0672	463	2	280.66	8,738
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	56.208	262,267	.0652	463	2	280.66	8,473
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	650,000	.096	62,400	.0624	463	1	216.56	6,257
1-4180	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	69.383	21,508,730	166.5192	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	10.812	2,919,240	25.9488	0	1	960.47	0
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,800	460	1,288,000	.5198	463	2	280.66	67,546
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.2074	207	.0002	10	1	348.9	1
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.5568	11,495,653	4.5568	463	1	216.56	456,902
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.2278	574,783	.2278	463	1	216.56	22,845
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	550,000	.64	352,000	.512	5	1	453.71	1,161
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	650,000	1.5574	1,012,293	.9344	5	1	453.71	2,120
					45,600,340					**777,929**

АРАГ БҮТЭЭЦ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,000	96.5127	1,640,715	.1245	463	2	280.66	16,178
1-0714	Хэвтээ босоо холбоос төмөр	кг	3,200	1122	3,590,400	1.122	463	1	216.56	112,500
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,800	.4627	2,221	.0005	463	2	280.66	69
1-3754	Ханын си төмөр	кг	3,200	2530	8,096,000	2.53	463	2	280.66	328,762
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	4.2496	84,992	.3697	463	3	391.34	66,988
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	142.1821	663,422	.1649	463	2	280.66	21,432
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	39.0232	182,082	.0453	463	2	280.66	5,882
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	24.1458	125,558	.0273	463	1	216.56	2,736
1-4564	Эрэг гайк	кг	30,188	2.53	76,376	.0029	463	1	216.56	287
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	650,000	.014	9,092	.0091	463	1	216.56	912
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	2,500	21.252	53,130	.024	463	1	216.56	2,408
1-0517	Бэхэлгээ төмөр сн-1	кг	3,800	169	642,200	.191	463	2	280.66	24,816
1-0517	Бэхэлгээний детал сн-1.2.3.4 төмөр	кг	3,000	269	807,000	.304	463	2	280.66	39,500
1-3943	Ацетилен	м3	17,000	3.3993	57,787	.2957	463	1	216.56	29,653
1-3825	Гол дам нуруу, баганын ган бүтээц /бэлдэцээр/	кг	3,700	15980	59,126,000	20.774	463	1	216.56	2,082,952
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3,200	191.76	613,632	.1918	463	1	216.56	19,227
1-3754	Дагуу холбоос труба ф127*3 мм	кг	3,800	1599	6,076,200	1.599	463	2	280.66	207,783
1-0714	Дээврийн хөндлөн босоо холбоос болон бэхэлгээ төмөр	кг	3,200	.432	1,382	.0004	463	1	216.56	43
1-3754	Дээврийн прогон төмөр	кг	3,200	1870	5,984,000	.187	463	2	280.66	24,300
1-0410	Маажин	кг	7,100	29.0687	206,388	.0366	463	2	280.66	4,759
					88,038,577					**2,991,188**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	58.2597	116,519	58.2597	5	1	453.71	132,165
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	32.2505	532,133	48.3757	17	1	323.62	266,141
1-4138	Царуулц гулдмай	м3	210,000	148.1675	31,115,175	118.534	10	2	461.73	547,307
1-4029	Цемент м-400	тн	374,240	3.4998	1,309,774	3.5698	463	1	216.56	357,936
1-4529	Шохой	тн	280,000	.0376	10,539	.0459	10	1	348.9	160

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	485,000	23.2451	11,273,883	92.3994	5	1	453.71	209,613
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	32.9236	32,924	.0349	463	1	216.56	3,499
					44,390,948					**1,516,821**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	80.4896	1,142,952	.0805	463	1	216.56	8,070
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7,171	16.0979	115,438	.0161	463	3	391.34	2,917
1-5012	Ус урсах ховил	у/м	24,000	60.3672	1,448,813	1.0232	463	1	216.56	102,596
4-0006	Ус буулгах хуванцар хоолой ф100 мм	м	13,500	14	189,000	.0564	463	3	391.34	10,218
	Ус зайлуулах хагас дугуй хоолой ф100 мм	м	11,700	444.1718	5,196,810	.7995	463	3	391.34	144,863
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,500	8	92,000	.0322	463	1	216.56	3,231
4-0004	Ус зайлуулах юүлүүр	ш	13,400	2.8356	37,998	.0138	463	1	216.56	1,386
1-5071	Тавлагч хадаас	кг	18,000	15.0918	271,652	.0171	463	2	280.66	2,216
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг	3,800	402.448	1,529,302	.4548	463	2	280.66	59,095
2-4049	Хоолой тогтооч	ш	5,000	30	150,000	.0003	463	1	216.56	30
4-0005	Хоолойн холбогч ф100 мм	ш	8,500	17	144,500	.0685	463	1	216.56	6,866
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	3,700	558.3966	2,066,067	.5919	463	2	280.66	76,915
1-6012	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан б-200мм	м2	103,000	503.06	51,815,180	4.4269	463	3	391.34	802,117
3-8057	Баллонтай газ	кг	3,100	14.0857	43,666	.0193	463	1	216.56	1,935
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,000	30	90,000	.0339	463	2	280.66	4,405
1-5010	Дээврийн орой	у/м	13,600	25.153	342,081	.1056	463	2	280.66	13,728
1-0128	Дюбель хадаас	кг	6,800	10.0612	68,416	.0116	463	2	280.66	1,504
					64,743,876					**1,242,092**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг	кг	32,000	176.8455	5,659,056	.2228	463	2	280.66	28,955
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,850	151.2	430,920	.1512	463	1	216.56	15,160
1-0680	Халааж наадаг хуйлмал материал	м2	5,300	440.1488	2,332,789	1.0731	463	2	280.66	139,442

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	8.4	39,194	.0097	463	2	280.66	1,266
3-8057	Баллонтай газ	кг	3,100	11.0037	34,112	.0151	463	1	216.56	1,512
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	13,000	117.897	1,532,661	.1486	463	2	280.66	19,303
1-4177	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	99.4398	28,588,943	238.6555	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.2	10,595,453	4.2	463	1	216.56	421,123
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.21	529,773	.21	463	1	216.56	21,056
					49,742,900					**647,818**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5003	Сендвич чулуун хөвөн хавтан б-150мм	м2	117,000	12.12	1,418,040	.0154	463	1	216.56	1,543
1-5072	Селикон	кг	14,200	.192	2,726	.0002	463	1	216.56	19
1-4271	Ус	м3	2,000	.0028	6	.0028	5	1	453.71	6
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	.0047	77	.007	17	1	323.62	39
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	25	96	2,400	.0011	463	2	280.66	141
1-4412	Хуванцар рамтай ваакуум цонхны эвлүүлэг	м2	245,000	4.12	1,009,400	.2786	463	2	280.66	36,202
1-4029	Цемент м-400	тн	374,240	.0004	148	.0004	463	1	216.56	40
1-0861	Шураг	кг	3,500	.4	1,400	.0005	463	2	280.66	59
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5,200	.3065	1,594	.0003	463	2	280.66	45
1-4529	Шохой	тн	280,000	.0005	150	.0007	10	1	348.9	2
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,000	.75	6,000	.0009	463	3	391.34	164
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	25.8475	206,780	.0313	463	3	391.34	5,667
1-0879	Электрод	кг	4,666	.24	1,120	.0003	463	2	280.66	36
1-4547	Боолт	кг	10,500	2.4	25,200	.0027	463	2	280.66	352
1-0432	Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга мх-1.2.0*2.4 м	ш	580,000	4	2,320,000	.299	463	2	280.66	38,854
1-5011	П хэлбэрийн төмөр ?10	тн	3,500,000	.024	84,000	.024	463	1	216.56	2,406
	0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга мх-2	ш	720,000	1	720,000	.1	463	2	280.66	12,995
					5,799,041					**98,572**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	1.9094	27,113	.0019	463	1	216.56	191
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt r буюу n/ кг/	кг	13,000	114.561	1,489,293	.1146	463	1	216.56	11,487
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atllas stopter 20	кг	450	2864.025	1,288,811	2.864	463	1	216.56	287,168
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/	м2	19,000	389.5074	7,400,641	.9971	463	3	391.34	180,672
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1,400	12.2198	17,108	.0138	463	2	280.66	1,794
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	1,100	435.3318	478,865	.0871	463	1	216.56	8,730
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	.0382	38	.0000	10	1	348.9	0
1-0211	Гадна ханын эмульсэн будаг	кг	9,600	173.369	1,664,342	.2236	463	2	280.66	29,062
1-5101	Заслалын тор	м2	950	381.87	362,777	.042	463	1	216.56	4,212
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	350	1527.48	534,618	.1527	463	1	216.56	15,316
					13,263,605					**538,632**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	.5314	1,063	.5314	5	1	453.71	1,206
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	28.8103	475,370	43.2155	17	1	323.62	237,752
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	10,000	14.5867	145,867	.0247	463	2	280.66	3,215
1-4029	Цемент м-400	тн	374,240	2.7502	1,029,225	2.8052	463	1	216.56	281,267
1-4529	Шохой	тн	280,000	3.196	894,870	3.8991	10	1	348.9	13,604
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	8,700	16.0454	139,595	.0194	463	2	280.66	2,523
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	6.1082	6,108	.0063	10	1	348.9	22
1-0212	Дотор эмульсэн будаг	кг	5,600	576.2666	3,227,093	.7434	463	2	280.66	96,599
1-0135	Замаск	кг	400	100.2837	40,113	.1264	463	2	280.66	16,420
					5,959,304					**652,607**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1,500	8.13	12,195	.0041	463	2	280.66	528

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2,000	3.1774	6,355	3.1774	5	1	453.71	7,208
1-4542	Уулын элс	м3	16,500	1.863	30,740	2.7946	17	1	323.62	15,374
1-4029	Цемент м-400	тн	374,240	.3742	140,051	.3817	463	1	216.56	38,273
1-4495	Шалны боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	145,000	19.431	2,817,495	1.8459	463	1	216.56	185,088
1-4177	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	5.508	1,583,550	13.2192	0	1	960.47	0
1-4277	Үртэс	м3	7,000	.2095	1,467	.0419	1	3	1699.11	71
					4,591,852					**246,543**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	7.4376	14,875	7.4376	5	1	453.71	16,873
2-3136	Термомтат вентиль ф15 мм	ш	37,000	36	1,332,000	.061	463	2	280.66	7,925
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12,000	.94	11,280	.0012	463	2	280.66	158
2-1696	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл ф16 мм	ш	1,200	59.4	71,280	.0079	463	2	280.66	1,027
2-1470	Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,400	118.8	285,120	.095	463	3	391.34	17,220
1-0421	Шилжвэр ф25*20мм/20*15мм	ш	2,000	12	24,000	.0172	463	2	280.66	2,238
2-1759	Шилжвэр 20х32 мм /32*40мм	ш	3,800	10	38,000	.0022	463	2	280.66	290
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.4906	6,955	.0017	463	2	280.66	225
2-1759	Булан ф15	ш	1,600	4	6,400	.001	463	2	280.66	131
2-1759	Булан ф25	ш	3,860	4	15,440	.001	463	2	280.66	131
2-1759	Булан ф20	ш	2,400	4	9,600	.0045	463	2	280.66	589
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт ф25 мм	ш	19,700	36	709,200	.0407	463	2	280.66	5,286
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм	ш	14,950	2	29,900	.0023	463	2	280.66	294
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-3020/3025. мм	ш	175,000	14	2,450,000	.2489	463	2	280.66	32,342
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-5025 мм	ш	360,000	11	3,960,000	.1956	463	2	280.66	25,412
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4018 мм	ш	265,000	5	1,325,000	.0889	463	2	280.66	11,551
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4015 мм	ш	245,000	2	490,000	.0356	463	2	280.66	4,620
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4028 мм	ш	345,000	6	2,070,000	.1067	463	2	280.66	13,861
2-1353	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4080 мм	ш	387,000	9	3,483,000	.16	463	2	280.66	20,791
2-1451	Ган хоолой ф-15мм гост3262-95	м	6,030	60.6	365,418	.0703	463	3	391.34	12,737
2-1454	Ган хоолой ф-32мм гост3262-95	м	12,360	120	1,483,200	.372	463	3	391.34	67,403

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1451	Ган хоолой ф-20мм гост3262-95	м	7,830	151.5	1,186,245	.2545	463	3	391.34	46,117
2-1451	Ган хоолой ф-25мм гост3262-95	м	11,070	117.16	1,296,961	.2812	463	3	391.34	50,948
2-1454	Ган хоолой ф-40мм гост3262-95	м	15,460	40	618,400	.154	463	3	391.34	27,903
	Доод холбоо	ш	800	47	37,600	.0097	463	2	280.66	1,261
	Дээд холбоо	ш	750	47	35,250	.0097	463	2	280.66	1,261
	Зөөлөн угсладаг дулаалга ф15 мм	м	1,685	66	111,210	.0633	463	2	280.66	8,225
	Зөөлөн угсладаг дулаалга ф16*2 мм	м	1,685	130.68	220,196	.1253	463	2	280.66	16,285
	Зөөлөн угсладаг дулаалга ф20 мм	м	2,222	165	366,630	.1582	463	2	280.66	20,562
	Зөөлөн угладаг дулаалга ф32 мм	м	2,685	132	354,420	.1447	463	2	280.66	18,799
	Зөөлөн угладаг дулаалга ф25 мм	м	2,600	127.6	331,760	.1398	463	2	280.66	18,173
1-1004	Пенополиуретан дулаалга ф40 мм	кг	9,259	44	407,396	.0559	463	2	280.66	7,261
1-0087	Олс	кг	57,000	1.5239	86,863	.0016	463	2	280.66	204
1-0236	Өнгийн будаг	кг	17,845	.72	12,848	.0009	463	2	280.66	121
					23,246,448					**458,221**

АГААР СОРОХ АЛБАДМАЛ СИСТЕМ С-1,2,3,4,5. ЕС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй сараалж угсрах р150*150мм .40вт	ш	95,000	1	95,000	.004	463	2	280.66	516
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	.66	924	.0009	463	2	280.66	111
2-1350	Тохируулгатай төмөр тор сараалж р 150*150 мм	ш	6,000	29	174,000	.1151	463	2	280.66	14,953
1-1015	Шилэн пластик	м2	2,500	8.8	22,000	.0104	463	3	391.34	1,881
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.6348	12,294	.0031	463	2	280.66	397
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	10,500	.9	9,450	.001	20	2	429.95	9
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,000	97.165	291,495	.1098	463	2	280.66	14,268
2-0268	Агаар сорох сэнс угсрах I-3500 м3/цаг. 380в.	ш	0	4	0	1.1456	463	2	280.66	148,866
2-0267	Агаар сорох сэнс I-1150м3/цаг. 380в. 210па	ш	0	1	0	.1616	463	2	280.66	20,999
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	20.8322	54,164	.0252	463	2	280.66	3,276
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,5 мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	24,000	23	552,000	.2206	463	2	280.66	28,662
2-2964	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан, р=2000-13400мм	м2	38,500	388.66	14,963,410	1.6506	463	3	391.34	299,080
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	30,000	1.805	54,150	.053	463	2	280.66	6,891

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0091	Пенополиуретан хавтан	м2	12,000	8.8	105,600	.0098	463	2	280.66	1,269
					16,334,487					**541,177**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5114	Солиур залгуур / далд / 2*10а 250в	ш	9,000	2	18,000	.0008	463	2	280.66	104
3-5470	Унтраалга розетканы далд хайрцаг	ш	1,150	9	10,350	.0009	463	2	280.66	117
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10,000	.0756	756	.0001	463	2	280.66	12
1-3058	Тусгаарлах дэр	ширхэг	1,800	15.3	27,540	.0023	463	1	216.56	230
3-1095	Трос	м	1,200	122.4	146,880	.0612	463	2	280.66	7,953
3-3808	Төхөөрөмжийн самбар Ip30 тс-1	ш	486,425	5	2,432,125	.23	463	2	280.66	29,887
2-2819	Хуванцар хоолой ф32 мм	м	900	10.3	9,270	.0015	463	3	391.34	280
2-2819	Хуванцар хоолой ф20 мм	м	450	309	139,050	.0463	463	3	391.34	8,398
2-2819	Хуванцар хоолой ф40/50 мм	м	1,300	15.45	20,085	.0023	463	3	391.34	420
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	45.152	210,679	.0524	463	2	280.66	6,806
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3,200	135.72	434,304	.1357	463	1	216.56	13,608
1-0744	Газардуулгын цайрдсан шин д=12мм	кг	2,800	507.45	1,420,860	.5074	463	1	216.56	50,881
1-0744	Газардуулгын шин 40х4	кг	3,400	1019.38	3,465,892	1.0194	463	1	216.56	102,210
3-4635	Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 150вт	ш	65,000	36	2,340,000	.072	463	2	280.66	9,356
3-5470	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	1,150	36	41,400	.0036	463	2	280.66	468
3-5117	Далд хоёрлосон унтраалга 1*2 .15а	ш	8,500	3	25,500	.0006	463	2	280.66	78
3-5118	Далд нэг туйлт унтраалга 230в, 16а, Ip20	ш	5,000	4	20,000	.0008	463	2	280.66	104
3-2820	Зэс голтой утас пвх-1х2,5 кв.мм2	м	1,260	900	1,134,000	.09	463	2	280.66	11,695
3-2820	Зэс голтой утас пвх-1х6 кв.мм2	м	2,700	40	108,000	.004	463	2	280.66	520
3-6392	Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч нпп -60вт	ш	31,000	2	62,000	.004	463	3	391.34	725
3-3720	Оролтын хувиарлах самбар еос-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ Ip30	ш	3,750,000	1	3,750,000	.025	463	2	280.66	3,249
3-2822	1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас	м	11,500	25.5	293,250	.0056	463	2	280.66	729
1-0306	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас	м	7,400	81.6	603,840	.0198	463	2	280.66	2,578
					16,713,781					**250,407**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**378,425,160**	**10,792,914**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.92	88,573	81,530
1017	Бульдозер	5.36	90,105	482,694
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	15.93	42,000	668,909
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	7.41	54,107	400,778
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	7.16	54,107	387,637

2,021,549

СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	28	58,485	1,637,393
2028	Автокран 5тн	-.4	59,489	-23,654
	Автомашин	.65	13,800	9,031
9023	Гүний доргиур	24.94	7,992	199,352

1,822,122

АРАГ БҮТЭЭЦ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	.16	6,810	1,109
9002	Хийн өрөм	6.39	2,530	16,172
9024	Буун цацагч	7.06	7,483	52,805
2028	Автокран 5тн	2.68	59,489	159,664
2030	Автокран 10тн	45.27	80,019	3,622,748
	Автомашин	1.54	13,800	21,301
3027	Гагнуурын аппарат	10.9	18,989	206,988

4,080,787

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2001	Цамхагт кран 5-8тн	.4	54,000	21,748
2028	Автокран 5тн	.13	59,489	7,740
	Автомашин	16.81	13,800	231,943

261,432

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
5002	Таслагч	21.63	4,200	90,853
5001	Тавлагч	230.9	600	138,543
	Автомашин	.42	13,800	5,825
2027	Автакран	20.93	40,084	838,850

1,074,070

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	23.58	22,620	533,366
7021	Бетон зуурмагийн насос	28.08	58,485	1,642,090
2028	Автокран 5тн	.81	59,489	47,926
	Автомашин	39.88	13,800	550,366

2,773,749

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.11	59,489	6,663
	Таслагч	3	4,200	12,600
	Тавлагч	6.16	600	3,694
9003	Цахилгаан өрөм	13.25	2,531	33,526

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	.14	59,489	8,100
13200	Автомашин	.05	13,800	670
	Гагнуурын аппарат	.14	18,989	2,734

67,987

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	109.21	2,531	276,423
9004	Будгийн шүршүүр	4.62	7,483	34,576
2028	Автокран 5тн	2.62	59,489	155,612
	Автомашин	.83	13,800	11,435

478,046

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	36.47	7,483	272,881
2028	Автокран 5тн	13.09	59,489	778,916
	Автомашин	.43	13,800	5,878
3048	Компрессор	36.47	19,516	711,686

1,769,362

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.56	58,485	90,956
7005	Авто бетон зуурагч	1.56	0	0
2028	Автокран 5тн	.71	59,489	42,389
	Автомашин	.02	13,800	282
9021	Доргиур	3.25	24,000	78,048

211,675

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	7.01	2,720	19,065
11004	Цахилгаан өрөм	24.79	2,531	62,749
2028	Автокран 5тн	3.2	59,489	190,367
	Автомашин	9.48	13,800	130,824
3033	Гагнуурын аппарат	14.01	18,989	266,079

669,084

АГААР СОРОХ АЛБАДМАЛ СИСТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.07	59,489	182,698
	Автомашин	.79	13,800	10,861
3028	Гагнуурын аппарат	6.34	18,989	120,472
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	111.93	92,276	10,328,829
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	3.19	2,860	9,115

10,651,975

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	16.53	40,590	670,790
	Автомашин	.14	13,800	1,987
3033	Гагнуурын аппарат	.76	18,989	14,356

687,133

НИЙТ ДҮН: 26,568,970