Төсвийн дугаар:20/2023

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ЗДТГ-ын захиалагтай Сайншанд сумын 1 дүгээр баг ***“ 8 дугаар цэцэрлэг /-ны ”***засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн тоогоор: 551,900,558төгрөг

/үсгээр***:Таван зуун тавин нэгэн сая есөн зуун мянга таван зуун тавин найман төгрөг.***

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн “ Сант Номун” ХХК-ний

Захирал: Э.Урнаа

Хянасан: эксперт-

Тэргүүлэх төсөвчин: ……. / /

Огноо……. Оны……. Сар…….. ны өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: ……/Х.Оюунчимэг/

Төсөв тооцсон огноо: 2024 оны 10 сар 23 -ны өдөр

- Мэдээлэл

8. Ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: Дорноговь аймгийн ЗДТГ, “ САНТ НОМУН” ХХК

2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ: СН-ЗТ52-163/23

3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр***: 8 дугаар цэцэрлэгийн засвар***. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум 1 дүгээр баг

СН-48/2023

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас имайл хаяг : Х.Оюунчимэг, Дорноговь аймаг Сайншанд сум 2 дугаар баг 111-01 тоот, 99261450 /Oyunaa1060@gmail.com/

7. Төсвийн тухай мэдээлэл

Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт / БА ,ДГ/ гэсэн зургийн бүрдэлтэй.

Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч мэдээлэл:

Уг барилга нь тэнхлэгээрээ 34.4м х 15.4м хэмжээтэй 2 давхар барилга болно.

Тус барилга нь цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, өрөгт бутээцэн тоосгон ханатай , цутгамал төмөр бетон хучилттай шувуун нуруу долгионт төмөр дээвэртэй барилга болно.

Гал, аюулгүй цэврийн зөвшөөрөл,экспертиз хийгдсэн тухай:байцаагчийн дүгнэлт гарсан.

- Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цахилгаан хангамжийн шугамын сүлжээний эх үүсвэрийн байдал: үгүй
-Ажлын тоо хэмжээ,материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зураг төслийн дагуу

-Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай,материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Материалын зардлыг "Барилгын мэдээлэл сэтгүүл" 2023 оны 10 дугаар сарын эмхэтгэлээс тооцож төсөвт тусгасан. Тээвэр зайн км-ийг авто тээврийн ачаа тээвэрлэх зайн хэмжээгээр гол нэр төрлийн материалыг Улаанбаатар хотоос, гадаад материалыг Эрээн хотоос, цемент, шохой, элс, хайрга, ус зэргийг орон нутгаас / тээвэрлэхээр төсөвт тооцсон.

- Халаалтын зуух гүний худаг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай: үгүй

-Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: үгүй

Төсөвт өртгийн дүн: төгрөг: 551900558төгрөг
Барилгын эзэлхүүн: м.куб – 3105.9м3
Барилгын нийт талбай:м.кв-:1044 м2
Ашиглалтын талбай: м.кв 571.25 м2
1м.кубын өртөг: 177694 төгрөг
1м.кв-ын өртөг: 528640 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Х.ОЮУНЧИМЭГ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Сайншанд сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил

№	Зардлын нэр	Барилгын засвар	Дотор гэрэлтүүлгийн засвар	Бүгд дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	171361893	18262204	189624097
2	Материал	123628732	27695011	151323743
3	Машин механизм	2816171	3004273	5820444
4	Тээвэр	4072943	362095	4435038
	Шууд зардлын дүн	**301879739**	**49323583**	**351203322**
5	Нэмэгдэл зардал 58.6%	50943143	5467446	56410589
	Дүн	**352822882**	**54791029**	**407613911**
6	Ашиг 15%	52923432	8218654	61142087
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**405746314**	**63009683**	**468755998**
7	НӨАТ-10%	40574631	6300968	46875600
8	нормчлолын сан 0.18%	730343	113417	843761
	Дүн	**447051289**	**69424069**	**516475358**
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	8114926	1260194	9375120
10	Зохиогчийн хяналтын зардал	4057463	630097	4687560
11	Зураг төслийн үнэ	11987400	0	11987400
12	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	8114926	1260194	9375120
	Дүн	**479326005**	**72574553**	**551900558**

Нэгдсэн товчоо гаргасан. /*Тэргүүлэх төсөвчин*/ / Х.Оюунчимэг/

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	171,361,893
2	Материал	123,628,732
3	Тээвэр	4,072,943
4	Машин ашиглалт	2,816,171
	Шууд зардлын дүн	301,879,740
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	51,303,335
6	Ашиг / 15%/	52,977,461
	Барилга угсралтын ажлын дүн	406,160,535
7	НӨАТ 10%	40,616,054
8	Нормчлолын сан 0.18%	731,089
	Дүн	447,507,678
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	8,123,211
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	11,987,400
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	4,061,605
	Дүн	471,679,894
12	Магадлашгүй ажил 2 %	8,123,211
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	479,803,105

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ	121,229,652	63,542,520	21,890,619	392,345	567,869	19,023,735	15,812,563
2	ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ	82,793,695	15,461,887	49,745,188	596,411	1,561,960	4,629,071	10,799,178
3	ШАЛНЫ АЖИЛ	77,635,645	28,536,114	28,710,499	793,679	925,655	8,543,310	10,126,389
4	ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ	85,319,078	48,086,999	11,217,698	202,693	286,542	14,396,570	11,128,575
5	ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ	4,011,247	1,637,347	1,105,703	28,295	226,498	490,198	523,206
6	ДЭЭВРИЙН АЖИЛ	35,171,219	14,097,026	10,959,025	802,748	504,419	4,220,451	4,587,550
	НИЙТ ДҮН:	406,160,535	171,361,893	123,628,732	2,816,171	4,072,943	51,303,335	52,977,461

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1152.35	2.0 / 2	.25 /	284.63 /	7974 / 7974	2269643 /	2,269,643
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	658.93	2.0 / 2	.31 /	203.61 /	7974 / 7974	1623581 /	1,623,581
57-010-61	Тоосгон хана,таазны хөндийрч суларсан шаварыг ховхлож унагах	м2	271.7	2.0 / 2	.23 / .08	61.4 / 21.74	7974 / 7974	489637 / 173323	662,960
57-010-38	Дотор ханын гадаргууд шаварын засварын цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	271.7	2.0 / 2	1.35 / .14	367.07 / 38.04	7974 / 7974	2926990 / 303315	3,230,305
15-200-10	Хананд тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар сайн чанартай будах h=2м/ үнэргүй /	м2	853.6	3.3 / 2	.59 / .00	507.04 / 1.62	9765 / 7974	4951230 / 12933	4,964,163
15-310-18	Тосон будгаас дээших хэсэгт тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	298.75	3.0 / 2	.61 / .00	182.39 / 1.02	9412 / 7974	1716625 / 8100	1,724,725
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	78.6	3.0 / 2	.48 /	38.04 /	9412 / 7974	358055 /	358,055
15-680-04	Аиун цэврийн орооний дотор хананд 450x300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах /ажилчдын ариун цэвэр гал тогоо, бэлтгэл/	м2	78.6	3.5 / 2	1.6 /	125.76 /	10000 / 7974	1257600 /	1,257,600
15-310-10	Плита наасан ханын дээд хэсэгт ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будаг хийх	м2	95.3	3.0 / 2	.57 / .00	54.58 / .28	9412 / 7974	513691 / 2204	515,895
15-310-11	Таазанд тэгшилгээ хийж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар будах	м2	45.68	3.0 / 2	.73 / .00	33.31 / .13	9412 / 7974	313512 / 1056	314,569
15-790-07	Таазанд гипсэн хавтангаар уналттай тааз угсрах /3.11.2.3.4.5.6/	м2	119.6	3.4 / 2	2.52 / .06	301.99 / 6.94	9883 / 7974	2984567 / 55314	3,039,881
15-070-06	Угсармал хавтгаалжин таазанд заслал хийх	м2	658.13	3.4 / 2	.23 / .00	150.51 / 1.71	9883 / 7974	1487533 / 13645	1,501,178
15-310-19	Таазанд замасган тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	658.13	3.0 / 2	1.16 / .00	761.26 / 1.78	9412 / 7974	7164969 / 14169	7,179,139
15-310-11	Гал тогооны таазанд тэгшилгээ хийж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар будах	м2	45.68	3.0 / 2	.73 / .00	33.31 / .13	9412 / 7974	313512 / 1056	314,569
10-570-05	Ариун цэврийн орооний таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	55.96	2.5 / 2	3.22 / .02	180.06 / 1.09	8693 / 7974	1565283 / 8657	1,573,940
10-050-06	Өнгөт хавтангаар явган хана хийх /90 см/ эрхлэгч/	м2	27.69	3.0 / 2	.52 / .03	14.26 / .83	9412 / 7974	134218 / 6624	140,842

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-380-08	Явган хананаас дээш хулсан хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	34.61	2.3 / 2	.19 / .06	6.42 / 1.97	8406 / 7974	53939 / 15731	69,670
57-190-05	Хуучин будагтай шавны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	16.32	2.0 / 2	.31 /	5.04 /	7974 / 7974	40212 /	40,212
15-310-18	Шатны доор тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	16.32	3.0 / 2	.61 / .00	9.96 / .06	9412 / 7974	93775 / 442	94,218
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар хийх	м2	35.58	2.0 / 2	3.48 / .25	123.85 / 8.89	7974 / 7974	987612 / 70929	1,058,540
15-200-10	Амалгаанд тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар сайн чанартай будах / үнэргүй будгаар /	м2	85.28	3.3 / 2	.59 / .00	50.66 / .16	9765 / 7974	494659 / 1292	495,951
10-790-06	Явган хананы дээр цонхтой талд хуванцар тавцан хийх /эрхлэгч/	м2	1.4	3.2 / 2	.46 / .03	.65 / .04	9647 / 7974	6246 / 354	6,600
10-490-04	Халаах хэрэгслэлийн хаалт угсрах / эрхлэгч/	м2	1.2	4.3 / 2	2.06 / .06	2.47 / .07	10902 / 7974	26950 / 526	27,476

Нийт Хүн/цаг: 3498.275295 / 86.489787 *Үндсэн цалин:*	32,463,711
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,518,831
Нэмэгдэл цалин 37% :	12,011,573
Нийт цалин:	49,994,115
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,749,205
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,799,200
Ажиллах хүчний зардал:	**63,542,520**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	81	2.5 / 2	4.82 / .2	390.42 / 16.36	8693 / 7974	3393921 / 130471	3,524,392
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай давхар шилэн багцтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	3.73	3.3 / 2	1.99 / .38	7.41 / 1.42	9765 / 7974	72406 / 11302	83,709
10-120-05	2м2 дээш талбайтай давхар шилэн багцтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	106.9	3.5 / 2	1.44 / .35	154.15 / 37.41	10000 / 7974	1541498 / 298347	1,839,845
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	110.63	3.0 / 2	.15 / .01	16.82 / 1.33	9412 / 7974	158270 / 10586	168,856
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	24.15	3.2 / 2	.46 / .03	11.17 / .77	9647 / 7974	107751 / 6105	113,855
12-050-08	Цонхонд усны хаялага төмөр эдлэл хийх	м2	32.2	3.0 / 2	1.31 / .01	42.29 / .17	9412 / 7974	398017 / 1387	399,404
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай	м2	14.44	3.4 / 2	1.24 / .37	17.85 / 5.34	9883 / 7974	176390 / 42603	218,994

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	шилтэй РВС хаалга усрах								
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай РВС хаалга усрах	м2	18.24	3.4 / 2	1.24 / .37	22.54 / 6.75	9883 / 7974	222809 / 53815	276,624
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	32.68	3.0 / 2	.43 / .01	14.18 / .23	9412 / 7974	133492 / 1824	135,316
10-710-05	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хаалга уугсрах ГШХ-1	м2	5.27	3.4 / 2	4.7 / .17	24.77 / .91	9883 / 7974	244792 / 7270	252,062
10-710-04	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй аваарын хаалга угсрах ТЦ-1	м2	4.65	3.3 / 2	4.18 / .17	19.42 / .8	9765 / 7974	189621 / 6415	196,035
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай металл хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	9412 / 7974	146268 / 2442	148,710
10-710-05	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хана угсрах ШХ-1	м2	2.99	3.4 / 2	4.7 / .17	14.05 / .52	9883 / 7974	138886 / 4125	143,011
35-060-04	Хаалга битүүлж өрөх	м3	1.1	2.3 / 2	18.07 / 2.41	19.88 / 2.65	8406 / 7974	167089 / 21165	188,254
15-040-04	Битүүлсэн хаалга цементэн зуурмагаар шавардах	м2	18.3	3.2 / 2	1.14 / .06	20.9 / 1.09	9647 / 7974	201662 / 8712	210,373

Нийт Хүн/цаг: 791.396082 / 76.068195 *Үндсэн цалин:* 7,899,439

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,342,905

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,922,792

Нийт цалин: 12,165,136

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,642,293

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,654,458

Ажиллах хүчний зардал: **15,461,887**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-010-01	Паркетэн шал задалж буулгах	м2	433.22	2.0 / 2	.56 / .04	240.44 / 17.33	7974 / 7974	1917245 / 138180	2,055,425
53-150-02	Шалны плитан хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	187.93	3.0 / 2	.95 /	177.97 /	9412 / 7974	1675051 /	1,675,051
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх БМ100	м3	9.4	2.2 / 2	4.25 / 3.69	39.99 / 34.69	8262 / 7974	330370 / 276586	606,956
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	623.9	2.6 / 2	.21 / .12	132.39 / 74.87	8837 / 7974	1169944 / 596997	1,766,942
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	433.22	3.1 / 2	.96 / .09	415.5 / 38.7	9530 / 7974	3959727 / 308625	4,268,352
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр плитан хавтанцар угсрах 4000x400мм / гал тогоо,гонх,коридоор,угаалга,агуулах ажилчдын	м2	187.93	3.0 / 2	1.39 / .15	261.32 / 29.13	9412 / 7974	2459512 / 232276	2,691,788

Сайншанд сум 1 дүгээр баг

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	ариун цэвэр/								
11-090-04	Шатны гишгүүрт 30мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	7.2	2.0 / 2	.44 / .04	3.13 / .32	7974 / 7974	24992 / 2532	27,524
15-400-04	Шатны гишгүүр, эргэх талбайг гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	29.7	3.8 / 2	4.62 / .28	137.25 / 8.29	10353 / 7974	1420915 / 66075	1,486,990

Нийт Хүн/цаг: 1407.983847 / 203.3196448 *Үндсэн цалин:* 14,579,028

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,478,435

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,394,240

Нийт цалин: 22,451,703

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,030,980

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,053,432

Ажиллах хүчний зардал: **28,536,114**

ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-04	Нарлах талбайн дээр хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	25.2	2.2 / 2	.34 / .04	8.54 / .98	8262 / 7974	70560 / 7837	78,397
11-060-04	Нарлах талбайн шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	25.2	2.6 / 2	.21 / .12	5.35 / 3.02	8837 / 7974	47255 / 24113	71,369
15-820-04	Шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	25.2	3.2 / 2	.06 /	1.41 / .01	9647 / 7974	13614 / 96	13,710
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	25.2	3.5 / 2	.43 / .00	10.93 / .07	10000 / 7974	109318 / 583	109,900
15-200-04	Нарлах талбайн модон хайс өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	18.13	3.3 / 2	.86 / .00	15.63 / .03	9765 / 7974	152626 / 231	152,857
15-270-05	Гадна ттөмөр шат, хайс тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	12.91	3.1 / 2	.14 / .00	1.86 / .02	9530 / 7974	17741 / 144	17,885
15-200-08	Шатны гишгүүр өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	8.55	3.4 / 2	.68 / .00	5.85 / .02	9883 / 7974	57789 / 191	57,980
08-060-04	Шатны доор дулааны узлийн хэсэгт 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.44	2.9 / 2	6.2 / 2.22	8.93 / 3.2	9268 / 7974	82753 / 25491	108,244
15-040-12	Дотор тоосгон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	11.5	3.4 / 2	1.35 / .07	15.54 / .78	9883 / 7974	153593 / 6190	159,783

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-18	Шавардлага хийсэн хананд тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	11.5	3.0 / 2	.61 / .00	7.02 / .04	9412 / 7974	66079 / 312	66,391

Нийт Хүн/цаг: 81.060234 / 8.175148

Үндсэн цалин:	836,516
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	142,208
Нэмэгдэл цалин 37% :	309,511
Нийт цалин:	1,288,235
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	173,912
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	175,200
Ажиллах хүчний зардал:	**1,637,347**

ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Гадна ханын хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	526.12	2.0 / 2	.25 /	129.95 /	7974 / 7974	1036234 /	1,036,234
57-010-61	Ханын хөндийрч суларсан шаварыг буулгах	м2	157.84	2.0 / 2	.23 / .08	35.67 / 12.63	7974 / 7974	284447 / 100689	385,137
57-010-16	Гадна ханын гадаргууд шавардлагын засварыг 20 мм зузаан цементэн зуурмагаар хийх	м2	157.84	3.0 / 2	3.03 / .14	477.94 / 21.69	9412 / 7974	4498367 / 172934	4,671,301
15-870-04	Гадна ханын нийт гадаргууд хар замаск хийх	м2	526.12	3.5 / 2	1.02 / .01	535.59 / 3.16	10000 / 7974	5355902 / 25172	5,381,073
15-820-04	Гадна болон цоколын хана, цонх хаалганы гадна амалгаанд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	704.3	3.2 / 2	.06 /	39.44 / .34	9647 / 7974	380485 / 2696	383,181
15-820-06	Шагрень шавардлага хийх	м2	704.3	3.0 / 2	.16 / .00	110.79 / 2.25	9412 / 7974	1042722 / 17971	1,060,693
15-140-10	Гадна хананд усан эмульсэн будаг хийх	м2	526.12	3.4 / 2	.57 / .01	299.57 / 2.63	9883 / 7974	2960677 / 20976	2,981,654
15-020-08	Амалгааг цемент шохойн зуурмагаар чанартай шавардах	у/м	195.5	3.0 / 2	.37 / .02	72.08 / 3.26	9412 / 7974	678425 / 26034	704,459
15-140-11	Гадна амалгаа хана усан эмульсэн будгаар будах	м2	78.2	3.3 / 2	.71 / .00	55.82 / .2	9765 / 7974	545074 / 1559	546,633
15-050-07	Цонхны чимэг хүрээнд шавардлагын засвар хийх	м2	53.64	3.4 / 2	7.35 / .32	394.48 / 17.06	9883 / 7974	3898639 / 136017	4,034,655
15-140-11	Цонхны чимэг хүрээ усан эмульсэн будгаар будах	м2	53.64	3.3 / 2	.71 / .00	38.29 / .13	9765 / 7974	373885 / 1069	374,954
57-050-05	Цоколын ханын хавтанцараар хийсэн өнгөлгөөг буулгах	м2	46.34	3.0 / 2	.48 /	22.43 /	9412 / 7974	211098 /	211,098
15-010-04	Цоколдын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	46.34	3.5 / 2	1.61 / .07	74.46 / 3.29	10000 / 7974	744591 / 26236	770,827

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

13-020-15	Эмульс хийсэн гадаргууг лакаар будах	м2	690.21	3.4 / 2	.03 /	23.19 / .28	9883 / 7974	229197 / 2201	231,399
11-010-14	Бетон хаяавчны эвдэрсэн хэсэгт бетон дэвсгэр үе цутгах БМ 100	м3	2.2	2.2 / 2	4.25 / 3.69	9.36 / 8.12	8262 / 7974	77321 / 64733	142,054
11-090-04	Хаяавчинд 30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	63.4	2.0 / 2	.44 / .04	27.6 / 2.8	7974 / 7974	220067 / 22295	242,361
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	105.6	2.6 / 2	.21 / .12	22.41 / 12.67	8837 / 7974	198022 / 101047	299,069
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 8 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	214.02	3.1 / 2	.41 / .16	87.36 / 34.89	9530 / 7974	832569 / 278175	1,110,744

Нийт Хүн/цаг: 2456.42722 / 125.382954 *Үндсэн цалин:*	24,567,525
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,176,479
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,089,984
Нийт цалин:	37,833,988
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,107,588
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,145,422
Ажиллах хүчний зардал:	**48,086,999**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	14.6	1.8 / 2	.08 / .01	1.14 / .2	7687 / 7974	8727 / 1630	10,356
35-140-04	Дээврийн хуучин бетоныг задалж буулгах	м3	0.73	1.7 / 2	3.51 /	2.56 /	7543 / 7974	19338 /	19,338
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээ хийх БМ75 б=50мм	м2	14.6	2.5 / 2	.2 / .07	2.96 / .98	8693 / 7974	25764 / 7800	33,564
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх-30мм	м2	219	2.7 / 2	.16 / .02	35.46 / 3.55	8981 / 7974	318431 / 28290	346,721
12-130-08	Дээвэрт праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2	14.6	2.1 / 2	.06 /	.92 / .00	8118 / 7974	7467 / 12	7,479
12-130-13	Дээвэрт чулуутай ЭКП, чулуугүй ЭПП унифлекс хар цаас наах	м2	14.6	3.5 / 2	.28 / .00	4.06 / .01	10000 / 7974	40588 / 116	40,704
12-060-10	Дээврийн хар цаасны ам даралтын зоруулгэнд хар тосон түрхлэг хийх	м2	2.92	2.0 / 2	.16 / .01	.46 / .03	7974 / 7974	3693 / 256	3,949
12-070-08	Дээврийн прапедний дээр бетон цутгах БМ150	м2	24.4	2.5 / 2	.2 / .07	4.95 / 1.63	8693 / 7974	43058 / 13036	56,094
15-010-04	Прапедний хана цемент зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	9.12	3.5 / 2	.87 / .07	7.92 / .65	10000 / 7974	79162 / 5163	84,325
08-040-04	Прапедний дээр хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	6.5	2.2 / 2	.34 / .04	2.2 / .25	8262 / 7974	18200 / 2021	20,221
35-180-05	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	598.04	2.3 / 2	.13 / .00	77.03 / 1.79	8406 / 7974	647494 / 14306	661,800

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-150-04	Долгионт төмөр дээвэр угсрах / унь модны муудсан хэсгийг солих /	м2	598.04	2.6 / 2	.73 / .06	438.36 / 34.69	8837 / 7974	3873817 / 276589	4,150,405
15-200-04	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	78.1	3.3 / 2	.86 / .00	67.33 / .12	9765 / 7974	657478 / 996	658,474
10-110-04	Дээврийн цонх угсрах	ш	1	3.5 / 2	7.93 / .54	7.93 / .54	10000 / 7974	79310 / 4306	83,616
54-250-01	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг газраас буюу шат вандан хэрэглэж солих ф-100мм	м	5	3.0 / 2	.41 / .00	2.06 / .01	9412 / 7974	19389 / 120	19,508
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	35.77	2.4 / 2	1.18 / 1.08	42.37 / 38.77	8549 / 7974	362217 / 309189	671,407
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	17.8	2.5 / 2	1.28 / .96	22.73 / 17.12	8693 / 7974	197628 / 136544	334,172

Нийт Хүн/цаг: 720.4483536 / 100.37308 *Үндсэн цалин:*	7,202,134
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,224,363
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,664,790
Нийт цалин:	11,091,287
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,497,324
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,508,415
Ажиллах хүчний зардал:	**14,097,026**
Бүгд хүн/цаг: ***8955.5910316 /*** Бүгд цалин:	***87,548,353***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**14,883,220**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**32,392,891**
Нийт цалин:	**134,824,463**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**18,201,303**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**18,336,127**
Ажиллах хүчний зардал:	**171,361,893**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0212	Сайн чанарын эмульсэн будаг	кг	416.004	7128	2,965,276
1-3970	Радиоторын хаалт	м2	1.2	28000	33,600
1-4271	Ус	м3	11.1941	1818	20,351
1-0212	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будаг	кг	117.9878	6813	803,851
1-4542	Уулын элс	м3	14.5871	13500	196,926
1-0496	Хулсан хавтан	м2	36.5205	15500	566,067
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.4625	2776	1,284
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	.8687	2776	2,412
	Хавтанцар 450х300	м2	81.744	30368	2,482,402
1-1344	Хөнгөн цагаан төмөр эдлэл	кг	873.12	3500	3,055,920
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	17.2884	3500	60,509
1-4028	Цемент м-400	тн	3.8017	347242	1,320,096
1-0861	Шруп	кг	86.4397	8176	706,731
1-0861	Шураг	кг	24.227	8176	198,080
1-0856	Шаваас	кг	607.3741	1887	1,146,115
1-0212	Эмульс	кг	199.1557	12264	2,442,446
1-4255	Явган ханын дээд талын хуванцар тавцан	м2	1.428	32795	46,831
1-0486	Явган ханын өнгөт хавтан	м2	28.2438	28500	804,948
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	37.0032	524	19,390
	Гипсэн хавтан	м2	125.58	7445	934,943
1-0128	Дюбель	кг	3.9172	3577	14,012
1-4151	Дүнзэнцэр 5*5	м3	.3414	555000	189,453
1-0376	Замаска	кг	563.328	400	225,331
	Зам төмөр	м	104.0856	2025	210,773
	Лампир	м2	58.758	21794	1,280,572
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	163.3651	13236	2,162,301
					21,890,619

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	.2634	7171	1,889
1-5072	Силикон	кг	1.932	8500	16,422
1-4271	Ус	м3	.0962	1818	175
1-4542	Уулын элс	м3	.343	13500	4,631
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	12.075	7171	86,590
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	3.381	6500	21,977
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	24.633	32795	807,839
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2.5352	2776	7,038
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4.5315	2776	12,580
1-4231	Хаалганы савх мод	м	85.9484	4500	386,768
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг 3м2 хуртэл	м2	18.24	275000	5,016,000
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	132.02	2909	384,046
1-4029	Цемент м-400	тн	.1775	347242	61,626
1-0861	Шураг	кг	1.0324	8176	8,441
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	8.3642	8176	68,386
1-4325	Шилтэй хаалганы эвлүүлэг 3м2 хуртэл	м2	14.44	265000	3,826,600
1-0363	Шуршдэг хөөс	кг	1.5	7171	10,757
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	35.8275	7171	256,919
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	136.225	2846	387,696
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	236.5582	542	128,215

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	2.8548	524	1,496
1-4241	Ердийн тоосго м-75	1000ш	.451	367000	165,517
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	110.63	265909	29,417,513
1-0128	Дюбель	ш	77.46	450	34,857
1-0778	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хаалга гшх-1	м2	5.3754	557345	2,995,952
1-0778	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй аваарын хаалга тц-1	м2	4.743	557345	2,643,487
1-0778	Металл рамтай давхар шилэн багцтай хана	м2	3.0498	557345	1,699,791
	Металл хаалга	ш	2	619273	1,238,546
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	7.8432	6813	53,436
					49,745,188

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	41.1601	1818	74,829
1-4542	Уулын элс	м3	21.3667	13500	288,450
1-4334	Хайрга	м3	5.4299	20640	112,073
1-4025	Цемент м-400	тн	7.7755	347242	2,699,977
1-4300	Шалны плитан хавтанцар 300х300мм	м2	195.4472	35607	6,959,288
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.0094	555000	5,217
1-4543	Голын элс	м3	6.2716	13500	84,666
1-5230	Зөөлөвчтэй паркет	м2	448.3827	34560	15,496,106
1-5231	Плентүс	м	346.576	2720	942,687
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан 300х600 мм	м2	29.997	68247	2,047,205
					28,710,499

ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4778	Резин будаг	кг	11.34	28127	318,960
1-4271	Ус	м3	2.1919	1818	3,985
1-4542	Уулын элс	м3	2.1908	13500	29,576
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	.1449	2776	402
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	8.1107	1887	15,305
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	1.2778	3500	4,472
1-4029	Цемент м-400	тн	.4556	347242	158,195
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	12.6	6532	82,303
1-0856	Шаваас	кг	6.2445	1887	11,783
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	1.414	6813	9,634
1-0212	Эмульс	кг	7.2691	12264	89,149
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	7.56	4609	34,844
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	5.04	1500	7,560
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	1.15	524	603
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	.563	366364	206,278
1-0220	Маажин	кг	.4131	2800	1,157
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	9.9348	13236	131,498
					1,105,703

ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5117	Суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	140.86	3354	472,444
1-4271	Ус	м3	16.9306	1818	30,780
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	311.3407	8490	2,643,283
1-4542	Уулын элс	м3	12.6496	13500	170,770
1-0523	Төмөр утас	кг	35.9388	1500	53,908

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-3825	Төмөр шат	кг	74.907	3500	262,175
2-5000	Хар замаск	кг	631.344	650	410,374
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	26.82	2776	74,452
1-4334	Хайрга	м3	3.4938	20640	72,112
1-4025	Цемент м-400	тн	3.8679	347242	1,343,086
1-0083	Шилэн цаас	м2	10.5472	4500	47,462
1-0564	Шингэлэгч	кг	8.9727	5791	51,961
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	14.086	260000	3,662,360
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	.0022	555000	1,221
1-4543	Голын элс	м3	2.1889	13500	29,550
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	20.5441	524	10,765
1-0212	Онголгооний лак	кг	172.5525	10901	1,880,995
					11,217,698

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	10.3326	1818	18,785
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	2	14000	28,000
1-0221	Ус чийгэнд тэсвэртэй өнгийн тосон будаг	кг	19.2907	7564	145,915
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	2	10837	21,674
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	5.65	8500	48,025
1-4542	Уулын элс	м3	4.7407	13500	63,999
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	4.672	2349	10,975
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1.4	2776	3,886
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	35.8824	2767	99,287
1-4334	Хайрга	м3	1.1138	20640	22,990
1-4574	Чулуугүй унифлекс хар цаас	м2	16.863	9086	153,217
1-4575	Чулуутай унифлекс хар цаас	м2	16.863	12633	213,030
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	23.7424	1887	44,802
1-4378	Цонх ц-05-06	ш	1	177273	177,273
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	.9372	3500	3,280
1-4025	Цемент м-400	тн	1.5706	347242	545,362
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	63.3922	8176	518,295
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	3.25	6532	21,229
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	4.1393	6813	28,201
1-0128	Бэхэлгээний хадаас	кг	.3	3500	1,050
1-4543	Голын элс	м3	1.273	13500	17,185
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	627.942	10351	6,499,828
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	8.6716	3200	27,749
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	3.5882	555000	1,991,473
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	89.706	1200	107,647
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	11.9608	6500	77,745
1-5019	Праймер	кг	4.599	3309	15,218
1-5019	Праймер хөрсжүүлэгч	кг	5.84	3309	19,325
3-8061	Парфон хий	кг	14.6	2300	33,580
					10,959,025

НИЙТ ДҮН: 123,628,732

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0212	Сайн чанарын эмульсэн будаг	кг	7,128	416.004	2,965,276	.5366	230	2	280.66	34,641
1-3970	Радиоторын хаалт	м2	28,000	1.2	33,600	.0156	230	2	280.66	1,007
1-4271	Ус	м3	1,818	11.1941	20,351	11.1941	2	1	621.48	13,914
1-0212	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будаг	кг	6,813	117.9878	803,851	.1522	230	2	280.66	9,825
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	14.5871	196,926	21.8807	5	1	453.71	49,637
1-0496	Хулсан хавтан	м2	15,500	36.5205	566,067	.4418	230	2	280.66	28,516
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,776	.4625	1,284	.0005	230	2	280.66	34
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,776	.8687	2,412	.001	230	2	280.66	64
	Хавтанцар 450х300	м2	30,368	81.744	2,482,402	.2869	230	2	280.66	18,521
1-1344	Хөнгөн цагаан төмөр эдлэл	кг	3,500	873.12	3,055,920	.9255	230	2	280.66	59,743
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	3,500	17.2884	60,509	.0293	230	2	280.66	1,893
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	3.8017	1,320,096	3.8777	60	1	261.49	60,839
1-0861	Шруп	кг	8,176	86.4397	706,731	.0977	230	2	280.66	6,305
1-0863	Шураг	кг	8,176	24.227	198,080	.0274	230	2	280.66	1,767
1-0856	Шаваас	кг	1,887	607.3741	1,146,115	.7349	230	2	280.66	47,441
1-0212	Эмульс	кг	12,264	199.1557	2,442,446	.2569	230	2	280.66	16,584
1-4255	Явган ханын дээд талын хуванцар тавцан	м2	32,795	1.428	46,831	.0071	230	2	280.66	456
1-0486	Явган ханын өнгөт хавтан	м2	28,500	28.2438	804,948	.1723	230	2	280.66	11,121
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	524	37.0032	19,390	.0381	230	1	216.56	1,898
	Гипсэн хавтан	м2	7,445	125.58	934,943	1.8385	230	2	280.66	118,678
1-0128	Дюбель	кг	3,577	3.9172	14,012	.0044	230	2	280.66	286
1-4151	Дүнзэнцэр 5*5	м3	555,000	.3414	189,453	.2219	460	1	216.56	22,103
1-0376	Замаска	кг	400	563.328	225,331	.5746	230	2	280.66	37,091
	Зам төмөр	м	2,025	104.0856	210,773	.0833	230	2	280.66	5,375
	Лампир	м2	21,794	58.758	1,280,572	.1011	230	2	280.66	6,524
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	13,236	163.3651	2,162,301	.2107	230	2	280.66	13,604
					21,890,619					**567,869**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	7,171	.2634	1,889	.0003	230	1	216.56	13
1-5072	Силикон	кг	8,500	1.932	16,422	.0024	230	1	216.56	121
1-4271	Ус	м3	1,818	.0962	175	.0962	2	1	621.48	120
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	.343	4,631	.5146	5	1	453.71	1,167
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	7,171	12.075	86,590	.0102	230	3	391.34	921
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	6,500	3.381	21,977	.0019	230	2	280.66	123
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	32,795	24.633	807,839	.2439	230	2	280.66	15,742
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,776	2.5352	7,038	.0029	230	2	280.66	188
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,776	4.5315	12,580	.0052	230	2	280.66	336
1-4231	Хаалганы савх мод	м	4,500	85.9484	386,768	.006	230	1	216.56	301
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг 3м2 хуртэл	м2	275,000	18.24	5,016,000	7.1574	230	2	280.66	462,022
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2,909	132.02	384,046	.132	230	1	216.56	6,576
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	.1775	61,626	.181	60	1	261.49	2,840
1-0863	Шураг	кг	8,176	1.0324	8,441	.0012	230	2	280.66	75
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	8,176	8.3642	68,386	.0095	230	2	280.66	610
1-4325	Шилтэй хаалганы эвлүүлэг 3м2 хуртэл	м2	265,000	14.44	3,826,600	5.6663	230	2	280.66	365,767
1-0363	Шуршдэг хөөс	кг	7,171	1.5	10,757	.0018	230	3	391.34	163
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	35.8275	256,919	.0434	230	3	391.34	3,902
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	136.225	387,696	.1539	230	2	280.66	9,937
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	542	236.5582	128,215	.2437	230	1	216.56	12,136
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	524	2.8548	1,496	.0029	230	1	216.56	146
1-4241	Ердийн тоосго м-75	1000ш	367,000	.451	165,517	1.7927	420	1	216.56	163,058
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	265,909	110.63	29,417,513	7.4808	230	2	280.66	482,899
1-0128	Дюбель	ш	450	77.46	34,857	.0438	230	2	280.66	2,825
1-0778	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хаалга гшх-1	м2	557,345	5.3754	2,995,952	.1344	230	1	216.56	6,694
1-0778	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй аваарын хаалга тц-1	м2	557,345	4.743	2,643,487	.1186	230	1	216.56	5,906
1-0778	Металл рамтай давхар шилэн багцтай хана	м2	557,345	3.0498	1,699,791	.0762	230	1	216.56	3,798
	Металл хаалга	ш	619,273	2	1,238,546	.2	230	2	280.66	12,910
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	6,813	7.8432	53,436	.0103	230	2	280.66	663

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

49,745,188 1,561,960

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	41.1601	74,829	41.1601	2	1	621.48	51,160
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	21.3667	288,450	32.05	5	1	453.71	72,707
1-4334	Хайрга	м3	20,640	5.4299	112,073	11.5928	5	1	453.71	26,299
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	7.7755	2,699,977	7.931	60	1	261.49	124,433
1-4300	Шалны плитан хавтанцар 300х300мм	м2	35,607	195.4472	6,959,288	5.5214	230	1	216.56	275,113
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.0094	5,217	.0061	460	1	216.56	609
1-4543	Голын элс	м3	13,500	6.2716	84,666	10.3481	5	1	453.71	23,475
1-5230	Зөөлөвчтэй паркет	м2	34,560	448.3827	15,496,106	4.4838	230	1	216.56	223,034
1-5231	Плентүс	м	2,720	346.576	942,687	.2426	230	1	216.56	12,184
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан 300х600 мм	м2	68,247	29.997	2,047,205	2.3398	230	1	216.56	116,641

28,710,499 925,655

ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг	кг	28,127	11.34	318,960	.0143	230	2	280.66	922
1-4271	Ус	м3	1,818	2.1919	3,985	2.1919	2	1	621.48	2,724
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	2.1908	29,576	3.2862	5	1	453.71	7,465
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,776	.1449	402	.0002	230	2	280.66	11
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1,887	8.1107	15,305	.0098	230	1	216.56	489
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	3,500	1.2778	4,472	.0022	230	2	280.66	140
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	.4556	158,195	.4647	60	1	261.49	7,291
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	6,532	12.6	82,303	.0141	230	2	280.66	91
1-0856	Шаваас	кг	1,887	6.2445	11,783	.0076	230	2	280.66	48
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	1.414	9,634	.0017	230	2	280.66	10
1-0212	Эмульс	кг	12,264	7.2691	89,149	.0094	230	2	280.66	65
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	4,609	7.56	34,844	.0095	230	2	280.66	65

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	1,500	5.04	7,560	.005	230	1	216.56	251
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	524	1.15	603	.0012	230	1	216.56	59
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	.563	206,278	2.2381	420	1	216.56	203,565
1-0220	Маажин	кг	2,800	.4131	1,157	.0005	230	2	280.66	34
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	13,236	9.9348	131,498	.0128	230	2	280.66	827
					1,105,703					**226,498**

ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5117	Суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	140.86	472,444	.1409	230	1	216.56	7,016
1-4271	Ус	м3	1,818	16.9306	30,780	16.9306	2	1	621.48	21,044
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	8,490	311.3407	2,643,283	.4016	230	2	280.66	25,926
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	12.6496	170,770	18.9744	5	1	453.71	43,044
1-0523	Төмөр утас	кг	1,500	35.9388	53,908	.0359	230	1	216.56	1,790
1-3825	Төмөр шат	кг	3,500	74.907	262,175	.0749	230	1	216.56	3,731
2-5000	Хар замаск	кг	650	631.344	410,374	.644	230	2	280.66	41,569
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,776	26.82	74,452	.0308	230	2	280.66	1,991
1-4334	Хайрга	м3	20,640	3.4938	72,112	7.4593	5	1	453.71	16,922
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	3.8679	1,343,086	3.9452	60	1	261.49	61,898
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	10.5472	47,462	.0179	230	2	280.66	1,155
1-0564	Шингэлэгч	кг	5,791	8.9727	51,961	.0113	230	2	280.66	730
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	260,000	14.086	3,662,360	21.4459	2	2	838.56	35,967
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.0022	1,221	.0014	460	1	216.56	142
1-4543	Голын элс	м3	13,500	2.1889	29,550	3.6117	5	1	453.71	8,193
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	524	20.5441	10,765	.0212	230	1	216.56	1,054
1-0212	Онголгооний лак	кг	10,901	172.5525	1,880,995	.2226	230	2	280.66	14,369
					11,217,698					**286,542**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	10.3326	18,785	10.3326	2	1	621.48	12,843
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14,000	2	28,000	.0081	230	1	216.56	401
1-0221	Ус чийгэнд тэсвэртэй өнгийн тосон будаг	кг	7,564	19.2907	145,915	.0249	230	2	280.66	1,606
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	10,837	2	21,674	.0098	230	1	216.56	486
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	8,500	5.65	48,025	.2276	230	3	391.34	20,484
1-4542	Уулын элс	м3	13,500	4.7407	63,999	7.111	5	1	453.71	16,132
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,349	4.672	10,975	.0053	230	2	280.66	341
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,776	1.4	3,886	.0016	230	2	280.66	104
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2,767	35.8824	99,287	.0413	230	2	280.66	2,664
1-4334	Хайрга	м3	20,640	1.1138	22,990	1.9492	5	1	453.71	4,422
1-4574	Чулуугүй унифлекс хар цаас	м2	9,086	16.863	153,217	.0715	460	2	280.66	9,231
1-4575	Чулуутай унифлекс хар цаас	м2	12,633	16.863	213,030	.0894	460	2	280.66	11,538
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1,887	23.7424	44,802	.0287	230	1	216.56	1,431
1-4378	Цонх ц-05-06	ш	177,273	1	177,273	.0211	230	2	280.66	1,363
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	3,500	.9372	3,280	.0016	230	2	280.66	103
1-4029	Цемент м-400	тн	347,242	1.5706	545,362	1.602	60	1	261.49	25,134
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	8,176	63.3922	518,295	.0716	230	2	280.66	4,624
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	6,532	3.25	21,229	.0036	230	2	280.66	235
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	4.1393	28,201	.005	230	2	280.66	323
1-0128	Бэхэлгээний хадаас	кг	3,500	.3	1,050	.0003	230	2	280.66	22
1-4543	Голын элс	м3	13,500	1.273	17,185	2.1004	5	1	453.71	4,765
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	10,351	627.942	6,499,828	2.945	230	1	216.56	146,689
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	3,200	8.6716	27,749	.01	230	2	280.66	644
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	555,000	3.5882	1,991,473	2.3324	460	1	216.56	232,344
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1,200	89.706	107,647	.0897	230	1	216.56	4,468
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	6,500	11.9608	77,745	.012	230	1	216.56	596
1-5019	Праймер	кг	3,309	4.599	15,218	.0052	230	2	280.66	335
1-5019	Праймер хөрсжүүлэгч	кг	3,309	5.84	19,325	.0027	230	2	280.66	175
3-8061	Парфон хий	кг	2,300	14.6	33,580	.0184	230	1	216.56	916
					10,959,025					**504,419**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**123,628,732**	**4,072,943**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	48.07	6,852	329,349
13200	Автомашин	.58	13,800	7,941
2028	Машин ашигалт	3.99	13,800	55,055
				392,345

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	12.77	6,852	87,509
2001	Цамхагт кран 3 тн	10	43,200	431,980
	Шурупдэгч машин	.49	6,500	3,189
13200	Автомашин	.83	13,800	11,425
2028	Машин ашигалт	4.52	13,800	62,309
				596,411

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	4.51	35,760	161,349
	Автомашин	3.07	13,800	42,345
9021	Доргиур	37.79	9,115	344,420
2028	Машин ашигалт	17.79	13,800	245,564
				793,679

ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	.21	7,428	1,554
	Буун шуршигч	.27	7,483	2,055
13200	Автомашин	.02	13,800	213
9021	Доргиур	1.51	9,115	13,782
3048	Компрессор	.21	51,118	10,691
				28,295

ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.06	35,760	37,763
	Буун шуршигч	7.68	7,483	57,446
9004	Будгийн шуршуур	1.6	7,483	11,937
	Автомашин	.35	13,800	4,787
	Автамошин	.25	13,800	3,485
9021	Доргиур	9.44	9,115	86,012
2028	Машин ашиглалт	.09	13,800	1,264
				202,693

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9010	Хийн алх	.66	28,740	18,882
3027	Цахилгаан өрөм	53.23	6,852	364,702
7014	Бетон зуурмаг зуурагч 80л	8.01	16,620	133,126
	Автомашин	1.34	13,800	18,515
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	16.1	16,620	267,524
				802,748

НИЙТ ДҮН: 2,816,171

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	18,262,204
2	Материал	27,695,011
3	Тээвэр	362,095
4	Машин ашиглалт	3,004,273
	Шууд зардлын дүн	49,323,583
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	5,467,446
6	Ашиг / 15%/	8,218,654
	Барилга угсралтын ажлын дүн	63,009,684
7	НӨАТ 10%	6,300,968
8	Нормчлолын сан 0.18%	113,417
	Дүн	69,424,069
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,260,194
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	630,097
	Дүн	71,314,360
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,260,194
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	72,574,554

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-1	3,526,348	556,796	2,225,187	102,219	15,490	166,697	459,958
2	ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1,ГС-2 IP54	4,052,425	1,228,635	1,641,235	252,866	33,276	367,836	528,577
3	ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИЛ	47,024,663	14,818,605	19,097,890	2,272,116	265,919	4,436,481	6,133,652
4	ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31	2,618,981	492,906	1,497,113	126,717	13,070	147,569	341,606
5	ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31	1,051,154	253,566	521,523	55,124	7,919	75,914	137,107
6	ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР IP31	1,101,179	285,747	513,768	63,786	8,697	85,549	143,632
7	ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-2	3,634,934	625,949	2,198,296	131,444	17,723	187,400	474,122
	НИЙТ ДҮН:	63,009,684	18,262,204	27,695,011	3,004,273	362,095	5,467,446	8,218,654

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Ерөнхий оролтын самбар IP54	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
38-400-66	Оролт: BA-88-32-3P ,100A/ 35кA	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962
38-400-66	SCPD BA-47-100.3P. 80A-C - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962
38-170-56	ОПС-В/3, IImp=12.5kA, Imax=60kA, Isn=30kA маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-100-04	Гал хамгаалагчтай салгуур угсрах ПРВ.3Р.100А	ш	1	3.5 / 2	2.52 / .36	2.52 / .36	10000 / 7974	25210 / 2871	28,081
39-110-33	BA32-3P.100A гар сэлгэн залгуур	ш	1	4.3 / 2	1.73 / .03	1.73 / .03	10902 / 7974	18839 / 239	19,078
38-540-05	Хэмжүүр: 380В.100А/5А 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2	.89 / .04	.89 / .04	11634 / 7974	10354 / 319	10,673
20-290-06	Хучдэл хэмжигч VLT 380B	ш	1	4.0 / 2	.54 /	.54 /	10589 / 7974	5674 /	5,674
20-290-06	Гуйдэл хэмжигч: AMP	ш	3	4.0 / 2	.54 /	1.61 /	10589 / 7974	17021 /	17,021
38-400-63	MCB.1P ,10A-B- автомат таслуур	ш	3	3.5 / 2	1.42 / .08	4.25 / .24	10000 / 7974	42450 / 1914	44,364
38-400-66	Гаралт: BA.88.32.3P ,80A/35кA группын автомат таслуур	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962
38-400-66	BA.8832.3P ,40A/25кA группын автомат таслуур	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962

Нийт Хүн/цаг: 25.8612 / 1.928 *Үндсэн цалин:*	284,466
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	48,359
Нэмэгдэл цалин 37% :	105,252
Нийт цалин:	438,077
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	59,140
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	59,579
Ажиллах хүчний зардал:	**556,796**

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Ерөнхий оролтын самбар IP54	ш	1	3.7 / 2	6.34 / .71	6.34 / .71	10236 / 7974	64896 / 5662	70,558
38-400-66	Оролт: BA-88-32-3P ,100A/ 35кA	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-66	SCPD BA-47-100.3P. 80A-C - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962
38-170-56	ОПС-В/3, Ilmp=12.5kA, Imax=60kA, Isn=30kA маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-100-04	Гал хамгаалагчтай салгуур угсрах ПРВ.3Р.100А	ш	1	3.5 / 2	2.52 / .36	2.52 / .36	10000 / 7974	25210 / 2871	28,081
39-110-33	ВА32-3Р.100А гар сэлгэн залгуур	ш	1	4.3 / 2	1.28 / .03	1.28 / .03	10902 / 7974	13955 / 239	14,194
20-290-06	Хучдэл хэмжигч VLT 380В	ш	1	4.0 / 2	.54 /	.54 /	10589 / 7974	5674 /	5,674
20-290-06	Гуйдэл хэмжигч: AMP	ш	3	4.0 / 2	.54 /	1.61 /	10589 / 7974	17021 /	17,021
38-400-63	MCB.1P ,10A-B- автомат таслуур	ш	3	3.5 / 2	1.42 / .08	4.25 / .24	10000 / 7974	42450 / 1914	44,364
38-400-66	Гаралт:BA.88.32.3P ,40A/25кA группын автомат таслуур	ш	3	4.0 / 2	1.5 / .13	4.51 / .39	10589 / 7974	47778 / 3110	50,887
38-400-66	BA.8832.3P ,32A/25кA группын автомат таслуур	ш	2	4.0 / 2	1.5 / .13	3.01 / .26	10589 / 7974	31852 / 2073	33,925

Нийт Хүн/цаг: 29.0352 / 2.278 *Үндсэн цалин:* 319,796

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 54,365

Нэмэгдэл цалин 37% : 118,325

Нийт цалин: 492,486

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 66,486

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 66,978

Ажиллах хүчний зардал: **625,949**

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1,ГС-2 IP54

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1.2	ш	2	3.8 / 2	8.15 / .14	16.3 / .29	10353 / 7974	168712 / 2312	171,025
38-400-63	Оролт: BA-47-100.3P.32A-C автомат таслуур	ш	2	3.5 / 2	1.42 / .08	2.83 / .16	10000 / 7974	28300 / 1276	29,576
38-170-56	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.98 / .03	3.96 / .06	10589 / 7974	41890 / 447	42,337
38-400-63	Гаралт: BA-47-1P ,16A-B- группын автомат таслуур	ш	8	3.5 / 2	1.42 / .08	11.32 / .64	10000 / 7974	113200 / 5103	118,303
38-400-64	АВДТ32.2Р 25А/30 mA- группын автомат таслуур	ш	14	4.0 / 2	1.5 / .09	21.07 / 1.26	10589 / 7974	223110 / 10047	233,157
38-400-64	АВДТ32.2Р. 16А/10 mA- группын автомат таслуур	ш	2	4.0 / 2	1.5 / .09	3.01 / .18	10589 / 7974	31873 / 1435	33,308

Нийт Хүн/цаг: 58.482 / 2.586 *Үндсэн цалин:* 627,706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	106,710
Нэмэгдэл цалин 37% :	232,251
Нийт цалин:	966,668
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	130,500
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	131,467
Ажиллах хүчний зардал:	**1,228,635**

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Тохооромжийн самбарын угсрах ТС-1	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00	9883 / 7974	36073 / 24	36,097
38-400-63	Оролт:88.32.3P.80A-25kA автомат таслуур	ш	1	3.5 / 2	1.42 / .08	1.42 / .08	10000 / 7974	14150 / 638	14,788
38-400-66	SCPD.BA.47-29.4P, 40A-C - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1	4.0 / 2	1.5 / .13	1.5 / .13	10589 / 7974	15926 / 1037	16,962
38-170-56	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-63	Гаралт: BA-47-29.1P ,16A-B- группын автомат таслуур	ш	2	3.5 / 2	1.42 / .08	2.83 / .16	10000 / 7974	28300 / 1276	29,576
38-400-64	АВДТ32.4P,40A/10 mA- группын автомат таслуур	ш	2	4.0 / 2	1.5 / .09	3.01 / .18	10589 / 7974	31873 / 1435	33,308
38-400-64	АВДТ32.4P,32A/10 mA- группын автомат таслуур	ш	3	4.0 / 2	1.5 / .09	4.51 / .27	10589 / 7974	47809 / 2153	49,962
38-400-64	АВДТ32.2P,25A/10 mA- группын автомат таслуур	ш	3	4.0 / 2	1.5 / .09	4.51 / .27	10589 / 7974	47809 / 2153	49,962

Нийт Хүн/цаг:	23.417 / 1.121	*Үндсэн цалин:*	251,824
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	42,810
		Нэмэгдэл цалин 37% :	93,175
		Нийт цалин:	387,809
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	52,354
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	52,742
		Ажиллах хүчний зардал:	**492,906**

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Тохооромжийн самбарын угсрах ГЭТС-1	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00	9883 / 7974	36073 / 24	36,097

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-400-63	Оролт: BA-47-100-3P.-25A -C автомат таслуур	ш	1	3.5 / 2	1.42 / .08	1.42 / .08	10000 / 7974	14150 / 638	14,788
38-170-56	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-63	Гаралт: BA-47-29.1P 16A-B- группын автомат таслуур	ш	4	3.5 / 2	1.42 / .03	5.66 / .11	10000 / 7974	56600 / 893	57,493

Нийт Хүн/цаг: 12.703 / 0.223 *Үндсэн цалин:* 129,546

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 22,023

Нэмэгдэл цалин 37% : 47,932

Нийт цалин: 199,501

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 26,933

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,132

Ажиллах хүчний зардал: **253,566**

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР IP31

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-470-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ш	1	3.4 / 2	3.65 / .00	3.65 / .00	9883 / 7974	36073 / 24	36,097
38-400-63	Оролт: BA-47-100-3P.-25A -C автомат таслуур	ш	1	3.5 / 2	1.42 / .08	1.42 / .08	10000 / 7974	14150 / 638	14,788
38-170-56	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20924 / 239	21,163
38-400-63	Гаралт: BA-47-29.1P 16A-B- группын автомат таслуур	ш	4	3.5 / 2	1.42 / .08	5.66 / .32	10000 / 7974	56600 / 2552	59,152
38-400-63	BA-47-29.1P 16A-C- группын автомат таслуур	ш	1	3.5 / 2	1.42 / .08	1.42 / .08	10000 / 7974	14150 / 638	14,788

Нийт Хүн/цаг: 14.116 / 0.513 *Үндсэн цалин:* 145,987

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 24,818

Нэмэгдэл цалин 37% : 54,015

Нийт цалин: 224,821

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 30,351

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 30,576

Ажиллах хүчний зардал: **285,747**

ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-250-04	Таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х35Вт,IP20	ш	75	2.9 / 2	.71 / .00	53.55 / .15	9268 / 7974	496301 / 1196	497,498
20-250-05	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х20Вт, IP54	ш	18	3.6 / 2	1.04 / .00	18.72 / .05	10118 / 7974	189409 / 431	189,840
20-250-04	Таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х40Вт,IP65	ш	2	2.9 / 2	.71 / .00	1.43 / .00	9268 / 7974	13235 / 32	13,267
20-250-05	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х40Вт, IP44	ш	5	3.6 / 2	1.04 / .00	5.2 / .01	10118 / 7974	52614 / 120	52,733
20-250-05	Хананд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х14Вт, IP65	ш	5	3.6 / 2	1.04 / .00	5.2 / .01	10118 / 7974	52614 / 120	52,733
20-280-07	Хананд" EXIT "бичигтэй оор дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрлийг суурилуулах 220В, 8Вт,IP44	ш	16	3.0 / 2	3.27 / .04	52.36 / .66	9412 / 7974	492782 / 5231	498,013
20-280-07	Хананд тоноглох оор дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын уед гарах гарцыг гэрлэтуулэх гэрэлтуулэгч 220В, 8Вт,IP44	ш	18	3.0 / 2	3.27 / .04	58.9 / .74	9412 / 7974	554380 / 5885	560,265
20-230-05	Хананд далад тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга 220В, 16А, IP20	ш	31	3.0 / 2	.21 / .00	6.51 / .12	9412 / 7974	61272 / 989	62,261
20-230-05	Хананд далд ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга тавих 220В, 16А, IP20	ш	11	3.0 / 2	.21 / .00	2.31 / .04	9412 / 7974	21742 / 351	22,093
20-230-06	Хананд ил тоноглох нэг туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга тавих 220В,16А,IP44	ш	5	3.0 / 2	.46 / .00	2.28 / .01	9412 / 7974	21459 / 120	21,579
20-230-06	Хананд ил тоноглох нэг туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих 220В,16А,IP44	ш	1	3.0 / 2	.46 / .00	.46 / .00	9412 / 7974	4292 / 24	4,316
38-520-08	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка угсрах 220В, 16А, IP20	ш	35	3.0 / 2	.56 / .02	19.6 / .7	9412 / 7974	184475 / 5582	190,057
38-520-07	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка 220В,	ш	8	3.0 / 2	.35 / .03	2.8 / .24	9412 / 7974	26354 / 1914	28,267

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	10А, IP44								
38-520-07	Хананд ил тоноглох газардуулгын контакттай 3 туйлт розетка 220В, 32А, IP44	ш	5	3.0 / 2	.35 / .03	1.75 / .15	9412 / 7974	16471 / 1196	17,667
38-520-09	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	90	3.0 / 2	.58 / .03	52.2 / 2.7	9412 / 7974	491306 / 21530	512,836
20-210-04	Төмөр хайрцаг тавих	ш	42	3.3 / 2	.47 / .14	19.61 / 5.88	9765 / 7974	191531 / 46887	238,418
20-170-04	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй 1 дугаар утас угсрах 1х2.5мм2	м	1750	2.8 / 2	.01 / .01	16.19 / 26.25	9124 / 7974	147695 / 209318	357,012
20-170-05	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй дараагийн утас угсрах 1х4мм2	м	1260	2.8 / 2	.01 / .01	12.6 / 11.34	9124 / 7974	114962 / 90425	205,388
20-170-05	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х6мм2	м	310	2.8 / 2	.04 / .04	12.4 / 11.16	9124 / 7974	113138 / 88990	202,127
20-170-05	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х10мм2	м	420	2.8 / 2	.04 / .04	16.8 / 15.12	9124 / 7974	153283 / 120567	273,850
20-170-06	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х16мм2	м	18	3.0 / 2	.11 / .61	1.98 / 10.98	9412 / 7974	18636 / 87555	106,190
20-170-07	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 3х35мм2	м	72	3.0 / 2	.14 / .07	10.08 / 5.04	9412 / 7974	94873 / 40189	135,062
38-290-04	Зэс голтой ПВ бурхуултэй кабель угсрах 3х2.5мм2	м	36	2.6 / 2	.06 /	2.02 / .01	8837 / 7974	17815 / 115	17,930
38-290-05	Зэс голтой ПВ бурхуултэй кабель угсрах 5х6мм2	м	10	2.6 / 2	.07 /	.68 / .01	8837 / 7974	6009 / 56	6,065
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40	4.0 / 2	.12 /	4.76 / .00	10589 / 7974	50404 / 32	50,436
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2	4.0 / 2	.14 /	.28 /	10589 / 7974	3007 / 2	3,009
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	.17 /	1.37 /	10589 / 7974	14486 / 6	14,492
38-330-04	16мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолойг угсрах	м	585	3.0 / 2	.03 / .00	16.09 / .64	9412 / 7974	151416 / 5131	156,547
38-330-04	22мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолойг угсрах	м	420	3.0 / 2	.03 / .00	11.55 / .46	9412 / 7974	108709 / 3684	112,393
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	62	3.0 / 2	.18 / .00	11.16 / .09	9412 / 7974	105038 / 692	105,730
38-330-05	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	84	3.0 / 2	.18 / .00	15.12 / .12	9412 / 7974	142309 / 938	143,247
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1.8	3.0 / 2	.18 / .00	.32 / .01	9412 / 7974	3049 / 43	3,093
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөренхий төмрөөр газардуулгын шин хийх	м	240	3.3 / 2	.35 / .01	85.2 / 1.68	9765 / 7974	831978 / 13396	845,374

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-10	25х4мм2 огтолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	160	3.4 / 2	.23 / .01	36.8 / .9	9883 / 7974	363694 / 7145	370,839
38-350-11	40х4мм2 огтолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / 1.23	9883 / 7974	318233 / 9824	328,057
38-350-09	Газардуулгын булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох 50х50х5 мм е-4000мм	ш	15	2.0 / 2	.72 / .07	10.8 / 1.13	7974 / 7974	86119 / 8971	95,090
01-060-02	Газардуулгын шуудуу нух гараар ухах	м3	25.96	2.8 / 2	3.15 /	81.65 /	9124 / 7974	744993 /	744,993
01-070-01	Шуудуу нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	25.96	1.3 / 2	1.84 /	47.65 /	6968 / 7974	332022 /	332,022

Нийт Хүн/цаг:	730.574768 / 97.6527	*Үндсэн цалин:*	7,570,787
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,287,034
		Нэмэгдэл цалин 37% :	2,801,191
		Нийт цалин:	11,659,012
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,573,967
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,585,626
		Ажиллах хүчний зардал:	**14,818,605**
Бүгд хүн/цаг:	***894.189168 / 106.3017***	**Бүгд цалин:**	***9,330,113***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,586,119**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,452,142**
		Нийт цалин:	**14,368,375**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,939,731**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,954,099**
		Ажиллах хүчний зардал:	**18,262,204**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	.08	6000	480
3-4112	Тогсгогч т6-6. 16н	ш	8	950	7,600
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	.15	2767	415
3-5195	Цэнэг шавхагчspds-b/3, Iimp=12.5ka, Imax=60ka, Isn=30ka	ш	1	67200	67,200
1-0060	Эрэг боолт	кг	.6	8176	4,906
1-0060	Боолт	кг	1.2	8176	9,811
1-0421	Бууны сум	ш	34	450	15,300
3-5179	Автомат сэлгэн залгагч ats.4p ,160a	ш	1	64800	64,800
3-5225	Автомат ва-88-32-3р ,100а/ 35ка	ш	1	142560	142,560
3-5225	Автомат scpd ва-47100.3р. 80а-с	ш	1	49950	49,950
3-6030	Амперметр аи-47,63/5а	ш	3	24500	73,500
3-4924	Гал хамгаалагчтай салгуур прв.3р.100а	ш	1	66780	66,780
3-5225	Ва.8832.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	1	105840	105,840
3-5225	Ва.88.32.3р ,80а/35ка группын автомат таслуур	ш	1	142560	142,560
3-6030	Вольтметр ви-47 400в	ш	1	26400	26,400
3-3734	Оролтын самбарын хайрцаг /1600xh800x400 мм/	ш	1	1113250	1,113,250
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	3	9945	29,835
3-5747	380в.100а/5а 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	304000	304,000
					2,225,187

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	.2	6000	1,200
3-4112	Тогсгогч т6-6. 16н	ш	8	950	7,600
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	.15	2767	415
3-5195	Цэнэг шавхагчspds-b/3, Iimp=12.5ka, Imax=60ka, Isn=30ka	ш	1	67200	67,200
1-0060	Эрэг боолт	кг	.6	8176	4,906
1-0421	Бууны сум	ш	46	450	20,700
3-5179	Автомат сэлгэн залгагч ats.4p ,160a	ш	1	64800	64,800
3-5225	Автомат ва-88-32-3р ,100а/ 35ка	ш	1	142560	142,560
3-5225	Автомат scpd ва-47-100.3р. 80а-с	ш	1	49950	49,950
3-6030	Амперметр аи-47,63/5а	ш	3	24500	73,500
3-4924	Гал хамгаалагчтай салгуур прв.3р.100а	ш	1	66780	66,780
3-5225	Ва.8832.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	2	105840	211,680
3-5225	Ва.88.32.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	3	105840	317,520
3-6030	Вольтметр ви-47 400в	ш	1	26400	26,400
3-3734	Оролтын самбарын хайрцаг /1600xh800x400 мм/	ш	1	1113250	1,113,250
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	3	9945	29,835
					2,198,296

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	.64	6000	3,840
1-0060	Эрэг боолт	кг	4.8	8176	39,245
1-0421	Бууны сум	ш	104	450	46,800
3-5215	Авдт32.2р 25а/30 ma- группын автомат таслуур	ш	14	36135	505,890
3-3720	Гэрлийн самбарын хайрцаг	ш	2	192250	384,500
3-5218	Ва-47-100.3р.32а-с автомат таслуур	ш	2	49950	99,900
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	6	67200	403,200

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-5215	Rcbo.2p 16a/10 ma- группын автомат таслуур	ш	2	39150	78,300
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	8	9945	79,560
					1,641,235

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-5218	88.32.3p.80a-25ka автомат таслуур	ш	1	97920	97,920
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	.32	6000	1,920
3-3769	Төрөөрөмжийн самбар	ш	1	680000	680,000
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	.16	2767	443
1-0060	Эрэг боолт	кг	2.7	8176	22,075
1-0421	Бууны сум	ш	68	450	30,600
3-5215	Авдт32.4p,40a/10 ma- группын автомат таслуур	ш	2	54270	108,540
3-5215	Авдт32.4p,32a/10 ma- группын автомат таслуур	ш	3	54270	162,810
3-5215	Авдт32.2p,25a/10 ma- группын автомат таслуур	ш	3	36180	108,540
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	3	67200	201,600
3-5225	Scpd mcb 4p, 40a-c - автомат таслуур	ш	1	62775	62,775
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	2	9945	19,890
					1,497,113

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-3769	Төрөөрөмжийн самбар гэтс-1	ш	1	211750	211,750
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	.16	2767	443
1-0421	Бууны сум	ш	40	450	18,000
3-5218	Ba-47-29.1p 16a-b- группын автомат таслуур	ш	4	9945	39,780
3-5218	Ba-47-100-3p.-25a -c автомат таслуур	ш	1	49950	49,950
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	3	67200	201,600
					521,523

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБА

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	.16	2767	443
1-0421	Бууны сум	ш	44	450	19,800
3-5218	Ba-47-29.1p 16a-b- группын автомат таслуур	ш	4	9945	39,780
3-5218	Ba-47-29.1p 16a-c- группын автомат таслуур	ш	1	9945	9,945
3-5218	Ba-47-100-3p.-25a -c автомат таслуур	ш	1	49950	49,950
3-3769	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар осг-1	ш	1	192250	192,250
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	3	67200	201,600
					513,768

ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2634	90*-ийн онцгийн холбогч ф16мм / цах /	ш	146	350	51,100
2-2636	90*-ийн онцгийн холбогч ф32 мм /цах /	ш	36.5	400	14,600
2-2634	90*-ийн онцгийн холбогч ф22мм / цах /	ш	105	350	36,750
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш	42.42	650	27,573
3-5132	Унтраалга розеткийн блок пк 3 100	ш	90.9	850	77,265
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	.8823	6000	5,294
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	7.2	400	2,880
3-6374	Таазны хамгаалагдсан led гэрэлтүүлэгч 220в, 1х40вт, Ip44	ш	5	44800	224,000

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-6374	Таазны хамгаалагдсан led гэрэлтүүлэгч 220в, 1х20вт, Ip54	ш	18	44800	806,400
3-6374	Таазны лед гэрэлтүүлэгч 220в, 1х40вт,Ip65	ш	2	38400	76,800
3-6374	Таазны лед гэрэлтүүлэгч 220в, 1х35вт,Ip20	ш	75	38400	2,880,000
3-4124	Төгсгөвч дт-35	ш	8	1620	12,960
3-4122	Төгсгөвч дт-16	ш	2	950	1,900
3-4119	Төгсгөвч дт-10	ш	40	864	34,560
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	602.55	550	331,403
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	150.38	950	142,861
2-2819	Хуванцар хоолой ф22	м	432.6	650	281,190
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	1.854	2500	4,635
2-1788	Хуванцар хоолойн гуравлагч ф16 мм / цах/	ш	140	450	63,000
2-1788	Хуванцар хоолойн гуравлагч ф20 мм / цах/	ш	51.9628	450	23,383
3-5472	Хоёрлосон розетка	ш	8.16	11050	90,168
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	.306	2500	765
2-2676	Холбох муфт ф32мм / цах /	ш	6.2	500	3,100
2-2675	Холбох муфт ф20мм /цах/	ш	100.5	250	25,125
2-2676	Холбох муфт ф40мм / цах /	ш	8.4	500	4,200
3-6374	Хананд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан led гэрэлтуулэгч 220в, 1х14вт, Ip65	ш	5	32400	162,000
3-5118	Хамгаалалттай хоёрлосон унтраалга	ш	1.01	6500	6,565
3-5118	Хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга	ш	5.05	6500	32,825
3-5465	Хамгаалагдсан розетка 220в, 16а, Ip44	ш	35.7	9750	348,075
3-6361	Цэнэг хуримтлуулах осллын гэрэлтуулэгч 220в, 8вт,Ip44	ш	18	37440	673,920
2-2673	Электрод холбох муфт	ш	7.8261	4500	35,217
1-0879	Электрод э-42	кг	19.2	4666	89,587
1-0085	Эрэг боолт	кг	.0000	8176	0
1-0873	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ 5*50	кг	.135	8176	1,104
1-0093	Боолт 6*16	кг	.322	8176	2,633
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	.42	8176	3,434
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	50.55	2846	143,865
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	24	2846	68,304
1-5011	Аянга хулээн авагч буултын хондийруулэгч	ш	220	1500	330,000
2-2718	Аянга хулээн авагчийн холбогч	ш	25.6	1800	46,080
1-0744	Газардуулгын шин	кг	310.2	2625	814,275
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	216	2352	508,032
1-0093	Гайка 6*16	кг	.2275	8176	1,860
1-1394	Ган хошуу	ш	7.8261	6000	46,957
3-5472	Гурван туйлт розетка	ш	5.1	11050	56,355
3-5118	Далд хоёрлосон унтраалга 220в, 16а, Ip20	ш	11.11	5500	61,105
3-4640	Дэгээ	кг	.028	650	18
1-0129	Дюбель	ш	10.5	450	4,725
3-2820	Зэс голтой утас 1х6мм2	м	319.3	2160	689,688
3-2820	Зэс голтой утас 1х4 мм2	м	1297.8	1980	2,569,644
3-2820	Зэс голтой утас 1х2,5 мм2	м	1802.5	1260	2,271,150
3-2820	Зэс голтой утас 1х10мм2	м	432.6	5100	2,206,260
3-2979	Зэс голтой пв бурхуултэй кабель 5х6мм2	у/м	10.3	18900	194,670
3-2977	Зэс голтой пв бурхуултэй кабель 3х2.5мм2	у/м	37.08	4350	161,298
3-2822	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х16мм2	м	18.36	6250	114,750

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-2824	3эс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 3х35мм2	м	73.44	22050	1,619,352
3-5118	Нэг даралттай ердийн нэг туйлт унтраалга 220в, 16а, Ip20	ш	31.31	5000	156,550
3-6361	Exit гэрэлтүүлэгч 220в, 8вт,Ip44	ш	16	28480	455,680
					19,097,890

НИЙТ ДҮН: 27,695,011

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.08	480	.0001	230	2	280.66	6
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	950	8	7,600	.0001	230	2	280.66	5
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.15	415	.0002	230	2	280.66	11
3-5195	Цэнэг шавхагчspds-b/3, IImp=12.5ka, Imax=60ka, Isn=30ka	ш	67,200	1	67,200	.002	230	2	280.66	129
1-0060	Эрэг боолт	кг	8,176	.6	4,906	.0007	230	2	280.66	44
1-0060	Боолт	кг	8,176	1.2	9,811	.0014	230	2	280.66	88
1-0421	Бууны сум	ш	450	34	15,300	.0174	230	2	280.66	1,125
3-5179	Автомат сэлгэн залгагч ats.4p ,160a	ш	64,800	1	64,800	.004	230	2	280.66	258
3-5225	Автомат ва-88-32-3р ,100а/ 35ка	ш	142,560	1	142,560	.01	230	2	280.66	646
3-5225	Автомат scpd ва-47100.3р. 80а-с	ш	49,950	1	49,950	.01	230	2	280.66	646
3-6030	Амперметр аи-47,63/5а	ш	24,500	3	73,500	.0014	230	2	280.66	88
3-4924	Гал хамгаалагчтай салгуур прв.3р.100а	ш	66,780	1	66,780	.023	230	2	280.66	1,485
3-5225	Ва.8832.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	105,840	1	105,840	.01	230	2	280.66	646
3-5225	Ва.88.32.3р ,80а/35ка группын автомат таслуур	ш	142,560	1	142,560	.01	230	2	280.66	646
3-6030	Вольтметр ви-47 400в	ш	26,400	1	26,400	.0005	230	2	280.66	29
3-3734	Оролтын самбарын хайрцаг /1600xh800x400 мм/	ш	1,113,250	1	1,113,250	.119	230	2	280.66	7,682
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	9,945	3	29,835	.03	230	2	280.66	1,937
3-5747	380в.100а/5а 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	304,000	1	304,000	.0003	230	2	280.66	23
					2,225,187					15,490

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.2	1,200	.0002	230	2	280.66	16
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	950	8	7,600	.0001	230	2	280.66	5
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.15	415	.0002	230	2	280.66	11
3-5195	Цэнэг шавхагчspds-b/3, IImp=12.5ka, Imax=60ka, Isn=30ka	ш	67,200	1	67,200	.002	230	2	280.66	129
1-0060	Эрэг боолт	кг	8,176	.6	4,906	.0007	230	2	280.66	44

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0421	Бууны сум	ш	450	46	20,700	.0236	230	2	280.66	1,522
3-5179	Автомат сэлгэн залгагч ats.4p ,160a	ш	64,800	1	64,800	.004	230	2	280.66	258
3-5225	Автомат ва-88-32-3р ,100а/ 35ка	ш	142,560	1	142,560	.01	230	2	280.66	646
3-5225	Автомат scpd ва-47-100.3р. 80а-с	ш	49,950	1	49,950	.01	230	2	280.66	646
3-6030	Амперметр аи-47,63/5а	ш	24,500	3	73,500	.0014	230	2	280.66	88
3-4924	Гал хамгаалагчтай салгуур пр.3р.100а	ш	66,780	1	66,780	.023	230	2	280.66	1,485
3-5225	Ва.8832.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	105,840	2	211,680	.02	230	2	280.66	1,291
3-5225	Ва.88.32.3р ,40а/25ка группын автомат таслуур	ш	105,840	3	317,520	.03	230	2	280.66	1,937
3-6030	Вольтметр ви-47 400в	ш	26,400	1	26,400	.0005	230	2	280.66	29
3-3734	Оролтын самбарын хайрцаг /1600xh800x400 мм/	ш	1,113,250	1	1,113,250	.119	230	2	280.66	7,682
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	9,945	3	29,835	.03	230	2	280.66	1,937
					2,198,296					**17,713**

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1,ГС-2 IP54

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.64	3,840	.0008	230	2	280.66	50
1-0060	Эрэг боолт	кг	8,176	4.8	39,245	.0054	230	2	280.66	350
1-0421	Бууны сум	ш	450	104	46,800	.0533	230	2	280.66	3,441
3-5215	Авдт32.2р 25а/30 ma- группын автомат таслуур	ш	36,135	14	505,890	.126	230	2	280.66	8,134
3-3720	Гэрлийн самбарын хайрцаг	ш	192,250	2	384,500	.2	230	2	280.66	12,910
3-5218	Ва-47-100.3р.32а-с автомат таслуур	ш	49,950	2	99,900	.02	230	2	280.66	1,291
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	67,200	6	403,200	.012	230	2	280.66	775
3-5215	Rcbo.2p 16a/10 ma- группын автомат таслуур	ш	39,150	2	78,300	.018	230	2	280.66	1,162
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	9,945	8	79,560	.08	230	2	280.66	5,164
					1,641,235					**33,276**

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5218	88.32.3р.80а-25ка автомат таслуур	ш	97,920	1	97,920	.01	230	2	280.66	646
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.32	1,920	.0004	230	2	280.66	25

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3769	Төрөөрөмжийн самбар	ш	680,000	1	680,000	.046	230	2	280.66	2,969
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.16	443	.0002	230	2	280.66	12
1-0060	Эрэг боолт	кг	8,176	2.7	22,075	.0031	230	2	280.66	197
1-0421	Бууны сум	ш	450	68	30,600	.0348	230	2	280.66	2,250
3-5215	Авдт32.4р,40а/10 ma- группын автомат таслуур	ш	54,270	2	108,540	.018	230	2	280.66	1,162
3-5215	Авдт32.4р,32а/10 ma- группын автомат таслуур	ш	54,270	3	162,810	.027	230	2	280.66	1,743
3-5215	Авдт32.2р,25а/10 ma- группын автомат таслуур	ш	36,180	3	108,540	.027	230	2	280.66	1,743
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	67,200	3	201,600	.006	230	2	280.66	387
3-5225	Scpd mcb 4p, 40a-c - автомат таслуур	ш	62,775	1	62,775	.01	230	2	280.66	646
3-5218	Mcb.1p ,10a-b- автомат таслуур	ш	9,945	2	19,890	.02	230	2	280.66	1,291
					1,497,113					**13,070**

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3769	Төрөөрөмжийн самбар гэтс-1	ш	211,750	1	211,750	.046	230	2	280.66	2,969
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.16	443	.0002	230	2	280.66	12
1-0421	Бууны сум	ш	450	40	18,000	.0205	230	2	280.66	1,323
3-5218	Ва-47-29.1р 16а-b- группын автомат таслуур	ш	9,945	4	39,780	.04	230	2	280.66	2,582
3-5218	Ва-47-100-3р.-25а -с автомат таслуур	ш	49,950	1	49,950	.01	230	2	280.66	646
3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	67,200	3	201,600	.006	230	2	280.66	387
					521,523					**7,919**

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР IP31

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	.16	443	.0002	230	2	280.66	12
1-0421	Бууны сум	ш	450	44	19,800	.0225	230	2	280.66	1,456
3-5218	Ва-47-29.1р 16а-b- группын автомат таслуур	ш	9,945	4	39,780	.04	230	2	280.66	2,582
3-5218	Ва-47-29.1р 16а-с- группын автомат таслуур	ш	9,945	1	9,945	.01	230	2	280.66	646
3-5218	Ва-47-100-3р.-25а -с автомат таслуур	ш	49,950	1	49,950	.01	230	2	280.66	646
3-3769	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар осг-1	ш	192,250	1	192,250	.046	230	2	280.66	2,969

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5195	Spds-c /4 Imax=40ka, Isn= 20ka, маркийн цэнэг шавхагч	ш	67,200	3	201,600	.006	230	2	280.66	387
					513,768					**8,697**

ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2634	90*-ийн онцгийн холбогч ф16мм / цах /	ш	350	146	51,100	.0039	230	2	280.66	249
2-2636	90*-ийн онцгийн холбогч ф32 мм /цах /	ш	400	36.5	14,600	.0032	230	2	280.66	208
2-2634	90*-ийн онцгийн холбогч ф22мм / цах /	ш	350	105	36,750	.0028	230	2	280.66	179
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг	ш	650	42.42	27,573	.0848	230	2	280.66	5,477
3-5132	Унтраалга розеткийн блок пк 3 100	ш	850	90.9	77,265	.1818	230	2	280.66	11,736
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.8823	5,294	.0011	230	2	280.66	69
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	7.2	2,880	.0144	230	2	280.66	930
3-6374	Таазны хамгаалагдсан led гэрэлтүүлэгч 220в, 1х40вт, Ip44	ш	44,800	5	224,000	.06	230	3	391.34	5,400
3-6374	Таазны хамгаалагдсан led гэрэлтүүлэгч 220в, 1х20вт, Ip54	ш	44,800	18	806,400	.216	230	3	391.34	19,442
3-6374	Таазны лед гэрэлтүүлэгч 220в, 1х40вт,Ip65	ш	38,400	2	76,800	.024	230	3	391.34	2,160
3-6374	Таазны лед гэрэлтүүлэгч 220в, 1х35вт,Ip20	ш	38,400	75	2,880,000	.9	230	3	391.34	81,007
3-4124	Төгсгөвч дт-35	ш	1,620	8	12,960	.0002	230	2	280.66	10
3-4122	Төгсгөвч дт-16	ш	950	2	1,900	.0000	230	2	280.66	1
3-4119	Төгсгөвч дт-10	ш	864	40	34,560	.028	230	2	280.66	1,807
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	550	602.55	331,403	.0904	230	3	391.34	8,135
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	950	150.38	142,861	.0301	230	3	391.34	2,707
2-2819	Хуванцар хоолой ф22	м	650	432.6	281,190	.0649	230	3	391.34	5,841
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	2,500	1.854	4,635	.0008	230	3	391.34	72
2-1788	Хуванцар хоолойн гуравлагч ф16 мм / цах/	ш	450	140	63,000	.081	230	2	280.66	5,227
2-1788	Хуванцар хоолойн гуравлагч ф20 мм / цах/	ш	450	51.9628	23,383	.0301	230	2	280.66	1,940
3-5472	Хоёрлосон розетка	ш	11,050	8.16	90,168	.0033	230	2	280.66	211
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	2,500	.306	765	.0002	230	2	280.66	13
2-2676	Холбох муфт ф32мм / цах /	ш	500	6.2	3,100	.0002	230	2	280.66	10

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2675	Холбох муфт ф20мм /цах/	ш	250	100.5	25,125	.0118	230	2	280.66	759
2-2676	Холбох муфт ф40мм / цах /	ш	500	8.4	4,200	.0002	230	2	280.66	14
3-6374	Хананд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан led гэрэлтуулэгч 220в, 1х14вт, Ip65	ш	32,400	5	162,000	.06	230	3	391.34	5,400
3-5118	Хамгаалалттай хоёрлосон унтраалга	ш	6,500	1.01	6,565	.001	230	2	280.66	65
3-5118	Хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга	ш	6,500	5.05	32,825	.005	230	2	280.66	326
3-5465	Хамгаалагдсан розетка 220в, 16а, Ip44	ш	9,750	35.7	348,075	.0107	230	2	280.66	691
3-6361	Цэнэг хуримтлуулах осллын гэрэлтуулэгч 220в, 8вт,Ip44	ш	37,440	18	673,920	.234	230	3	391.34	21,062
2-2673	Электрод холбох муфт	ш	4,500	7.8261	35,217	.0001	230	2	280.66	7
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	19.2	89,587	.0223	230	2	280.66	1,438
1-0060	Эрэг боолт	кг	8,176	.0000	0		230	2	280.66	0
1-0873	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ 5*50	кг	8,176	.135	1,104	.0002	230	2	280.66	10
1-0093	Боолт 6*16	кг	8,176	.322	2,633	.0004	230	2	280.66	23
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	8,176	.42	3,434	.0005	230	2	280.66	31
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2,846	50.55	143,865	.0506	230	1	216.56	2,518
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,846	24	68,304	.0271	230	2	280.66	1,751
1-5011	Аянга хулээн авагч буултын хондийруулэгч	ш	1,500	220	330,000	.0124	230	2	280.66	802
2-2718	Аянга хулээн авагчийн холбогч	ш	1,800	25.6	46,080	.002	230	2	280.66	129
1-0744	Газардуулгын шин	кг	2,625	310.2	814,275	.3102	230	1	216.56	15,451
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	2,352	216	508,032	.216	230	1	216.56	10,759
1-0093	Гайка 6*16	кг	8,176	.2275	1,860	.0003	230	2	280.66	17
1-1394	Ган хошуу	ш	6,000	7.8261	46,957	.004	230	2	280.66	258
3-5472	Гурван туйлт розетка	ш	11,050	5.1	56,355	.002	230	2	280.66	132
3-5118	Далд хоёрлосон унтраалга 220в, 16а, Ip20	ш	5,500	11.11	61,105	.0111	230	2	280.66	717
3-4640	Дэгээ	кг	650	.028	18	.0000	230	2	280.66	2
1-0129	Дюбель	ш	450	10.5	4,725	.0059	230	2	280.66	383
3-2820	Зэс голтой утас 1х6мм2	м	2,160	319.3	689,688	.0319	230	2	280.66	2,061
3-2820	Зэс голтой утас 1х4 мм2	м	1,980	1297.8	2,569,644	.1298	230	2	280.66	8,378
3-2820	Зэс голтой утас 1х2,5 мм2	м	1,260	1802.5	2,271,150	.1803	230	2	280.66	11,635
3-2820	Зэс голтой утас 1х10мм2	м	5,100	432.6	2,206,260	.0433	230	2	280.66	2,793
3-2979	Зэс голтой пв бурхуултэй кабель 5х6мм2	у/м	18,900	10.3	194,670	.0011	230	2	280.66	73
3-2977	Зэс голтой пв бурхуултэй кабель 3х2.5мм2	у/м	4,350	37.08	161,298	.0256	230	2	280.66	1,652

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2822	3эс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х16мм2	м	6,250	18.36	114,750	.004	230	2	280.66	261
3-2824	3эс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 3х35мм2	м	22,050	73.44	1,619,352	.0426	230	2	280.66	2,750
3-5118	Нэг даралттай ердийн нэг туйлт унтраалга 220в, 16а, Ip20	ш	5,000	31.31	156,550	.0313	230	2	280.66	2,021
3-6361	Exit гэрэлтүүлэгч 220в, 8вт,Ip44	ш	28,480	16	455,680	.208	230	3	391.34	18,722
					19,097,890					**265,919**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **27,695,011** **362,095**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.47	40,590	100,257
13200	Автомашин		10,700	2
2028	Машин ашигалт	.14	13,800	1,960
				102,219

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.19	40,590	129,482
13200	Автомашин		10,700	2
2028	Маши н ашигалт	.06	13,800	828
2028	Машин ашигалт	.08	13,800	1,132
				131,444

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	6.14	40,590	249,223
2028	Автокран 5тн	.00	13,800	55
2028	Машин ашигалт	.26	13,800	3,588
				252,866

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.06	40,590	124,205
2028	Автокран 5тн	.03	13,800	414
2028	Машин ашигалт	.15	13,800	2,098
				126,717

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.32	40,590	53,579
2028	Автокран 5тн	.06	13,800	828
2028	Машин ашигалт	.05	13,800	718
				55,124

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.53	40,590	62,103
2028	Машин ашигалт	.12	13,800	1,684
				63,786

ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	32.05	40,590	1,300,991
9003	Цахилгаан өрөм	59.26	6,785	402,079
	Автомашин	.07	10,700	728
3033	Гагнуурын аппарат	39	12,366	482,274
2028	Машин ашигалт	6.24	13,800	86,045
				2,272,116

НИЙТ ДҮН: 3,004,273

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1152.35
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	658.93
3	Тоосгон хана,таазны хөндийрч суларсан шаварыг ховхлож унагах	м2	271.7
4	Дотор ханын гадаргууд шаварын засварын цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	271.7
5	Хананд тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар сайн чанартай будах h=2м/ үнэргүй /	м2	853.6
6	Тосон будгаас дээших хэсэгт тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	298.75
7	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	78.6
8	Аиун цэврийн орооний дотор хананд 450х300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах /ажилчдын ариун цэвэр гал тогоо, бэлтгэл/	м2	78.6
9	Плита наасан ханын дээд хэсэгт ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будаг хийх	м2	95.3
10	Таазанд тэгшилгээ хийж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар будах	м2	45.68
11	Таазанд гипсэн хавтангаар уналттай тааз угсрах /3.11.2.3.4.5.6/	м2	119.6
12	Угсармал хавтгаалжин таазанд заслал хийх	м2	658.13
13	Таазанд замасган тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	658.13
14	Гал тогооны таазанд тэгшилгээ хийж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар будах	м2	45.68
15	Ариун цэврийн орооний таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	55.96
16	Өнгөт хавтангаар явган хана хийх /90 см/ эрхлэгч/	м2	27.69
17	Явган хананаас дээш хулсан хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	34.61
18	Хуучин будагтай шавны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	16.32
19	Шатны доор тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	16.32
20	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар хийх	м2	35.58
21	Амалгаанд тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар сайн чанартай будах / үнэргүй будгаар /	м2	85.28
22	Явган хананы дээр цонхтой талд хуванцар тавцан хийх /эрхлэгч/	м2	1.4
23	Халаах хэрэгслэлийн хаалт угсрах / эрхлэгч/	м2	1.2

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	81
2	2м2 хүртэл талбайтай давхар шилэн багцтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	3.73
3	2м2 дээш талбайтай давхар шилэн багцтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	106.9
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	110.63
5	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	24.15
6	Цонхонд усны хаялага төмөр эдлэл хийх	м2	32.2
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай шилтэй PBC хаалга усрах	м2	14.44
8	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай PBC хаалга усрах	м2	18.24
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	32.68
10	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хаалга уугсрах ГШХ-1	м2	5.27
11	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй аваарын хаалга угсрах ТЦ-1	м2	4.65
12	2м2 хүртэл талбайтай металл хаалга суулгах	ш	2
13	Металл рамтай цул хатжуулсан шилтэй хана угсрах ШХ-1	м2	2.99
14	Хаалга битүүлж өрөх	м3	1.1
15	Битүүлсэн хаалга цементэн зуурмагаар шавардах	м2	18.3

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетэн шал задалж буулгах	м2	433.22
2	Шалны плитан хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	187.93
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх БМ100	м3	9.4
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	623.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Паркетан шал хийх	м2	433.22
6	Цементэн зуурмаг дээр плитан хавтанцар угсрах 4000х400мм / гал тогоо,гонх,коридоор,угаалга,агуулах ажилчдын ариун цэвэр/	м2	187.93
7	Шатны гишгүүрт 30мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	7.2
8	Шатны гишгүүр, эргэх талбайг гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	29.7

ШАТ, ГАДНА НАРЛАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарлах талбайн дээр хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	25.2
2	Нарлах талбайн шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	25.2
3	Шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	25.2
4	Шал резин будгаар гараар будах	м2	25.2
5	Нарлах талбайн модон хайс өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	18.13
6	Гадна ттөмөр шат, хайс тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	12.91
7	Шатны гишгүүр өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	8.55
8	Шатны доор дулааны узлийн хэсэгт 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.44
9	Дотор тоосгон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	11.5
10	Шавардлага хийсэн хананд тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	11.5

ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	526.12
2	Ханын хөндийрч суларсан шаварыг буулгах	м2	157.84
3	Гадна ханын гадаргууд шавардлагын засварыг 20 мм зузаан цементэн зуурмагаар хийх	м2	157.84
4	Гадна ханын нийт гадаргууд хар замаск хийх	м2	526.12
5	Гадна болон цоколын хана, цонх хаалганы гадна амалгаанд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	704.3
6	Шагрень шавардлага хийх	м2	704.3
7	Гадна хананд усан эмульсэн будаг хийх	м2	526.12
8	Амалгааг цемент шохойн зуурмагаар чанартай шавардах	у/м	195.5
9	Гадна амалгаа хана усан эмульсэн будгаар будах	м2	78.2
10	Цонхны чимэг хүрээнд шавардлагын засвар хийх	м2	53.64
11	Цонхны чимэг хүрээ усан эмульсэн будгаар будах	м2	53.64
12	Цоколын ханын хавтанцараар хийсэн өнгөлгөөг буулгах	м2	46.34
13	Цоколдын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	46.34
14	Эмульс хийсэн гадаргууг лакаар будах	м2	690.21
15	Бетон хаяавчны эвдэрсэн хэсэгт бетон дэвсгэр үе цутгах БМ 100	м3	2.2
16	Хаяавчинд 30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	63.4
17	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	105.6
18	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 8 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	214.02

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	14.6
2	Дээврийн хуучин бетоныг задалж буулгах	м3	0.73
3	Дээврийн бетон тэгшилгээ хийх БМ75 б=50мм	м2	14.6
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх- 30мм	м2	219
5	Дээвэрт праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2	14.6
6	Дээвэрт чулуутай ЭКП, чулуугүй ЭПП унифлекс хар цаас наах	м2	14.6
7	Дээврийн хар цаасны ам даралтын зоруулгэнд хар тосон түрхлэг хийх	м2	2.92
8	Дээврийн прапедний дээр бетон цутгах БМ150	м2	24.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Прапедний хана цемент зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	9.12
10	Прапедний дээр хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	6.5
11	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	598.04
12	Долгионт төмөр дээвэр угсрах / унь модны муудсан хэсгийг солих /	м2	598.04
13	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	78.1
14	Дээврийн цонх угсрах	ш	1
15	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг газраас буюу шат вандан хэрэглэж солих ф-100мм	м	5
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	35.77
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	17.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын самбар IP54	ш	1
2	Оролт: ВА-88-32-3Р ,100А/ 35кА	ш	1
3	SCPD ВА-47-100.3Р. 80А-С - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1
4	ОПС-В/3, IImp=12.5kA, Imax=60kA, Isn=30kA маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
5	Гал хамгаалагчтай салгуур угсрах ПРВ.3Р.100А	ш	1
6	ВА32-3Р.100А гар сэлгэн залгуур	ш	1
7	Хэмжүүр: 380В.100А/5А 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Хучдэл хэмжигч VLT 380В	ш	1
9	Гуйдэл хэмжигч: АМР	ш	3
10	MCB.1P ,10A-B- автомат таслуур	ш	3
11	Гаралт: ВА.88.32.3Р ,80А/35кА группын автомат таслуур	ш	1
12	ВА.8832.3Р ,40А/25кА группын автомат таслуур	ш	1

ОРОЛТЫН ЕРОНХИЙ САМБАР ЕС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын самбар IP54	ш	1
2	Оролт: ВА-88-32-3Р ,100А/ 35кА	ш	1
3	SCPD ВА-47-100.3Р. 80А-С - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1
4	ОПС-В/3, IImp=12.5kA, Imax=60kA, Isn=30kA маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
5	Гал хамгаалагчтай салгуур угсрах ПРВ.3Р.100А	ш	1
6	ВА32-3Р.100А гар сэлгэн залгуур	ш	1
7	Хучдэл хэмжигч VLT 380В	ш	1
8	Гуйдэл хэмжигч: АМР	ш	3
9	MCB.1P ,10A-B- автомат таслуур	ш	3
10	Гаралт:ВА.88.32.3Р ,40А/25кА группын автомат таслуур	ш	3
11	ВА.8832.3Р ,32А/25кА группын автомат таслуур	ш	2

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН САМБАР ГС-1,ГС-2 IP54

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1.2	ш	2
2	Оролт: ВА-47-100.3Р.32А-С автомат таслуур	ш	2
3	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	2
4	Гаралт: ВА-47-1Р ,16А-В- группын автомат таслуур	ш	8
5	АВДТ32.2Р 25А/30 mA- группын автомат таслуур	ш	14
6	АВДТ32.2Р. 16А/10 mA- группын автомат таслуур	ш	2

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохооромжийн самбарын угсрах ТС-1	ширхэг	1
2	Оролт:88.32.3Р.80А-25kA автомат таслуур	ш	1
3	SCPD.ВА.47-29.4Р, 40А-С - Богино залгаанаас хамгаалах автомат таслуур	ш	1
4	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
5	Гаралт: ВА-47-29.1Р ,16А-В- группын автомат таслуур	ш	2
6	АВДТ32.4Р,40А/10 mA- группын автомат таслуур	ш	2
7	АВДТ32.4Р,32А/10 mA- группын автомат таслуур	ш	3
8	АВДТ32.2Р,25А/10 mA- группын автомат таслуур	ш	3

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP31

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохооромжийн самбарын угсрах ГЭТС-1	ширхэг	1
2	Оролт: ВА-47-100-3Р.-25А -С автомат таслуур	ш	1
3	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
4	Гаралт: ВА-47-29.1Р 16А-В- группын автомат таслуур	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР IP31			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ш	1
2	Оролт: ВА-47-100-3Р.-25А -С автомат таслуур	ш	1
3	SPDs-C /4 Lmax=40kA, Isn= 20kA, маркийн цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
4	Гаралт: ВА-47-29.1Р 16А-В- группын автомат таслуур	ш	4
5	ВА-47-29.1Р 16А-С- группын автомат таслуур	ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТУУЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х35Вт,IP20	ш	75
2	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х20Вт, IP54	ш	18
3	Таазанд тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х40Вт,IP65	ш	2
4	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х40Вт, IP44	ш	5
5	Хананд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан LED гэрэлтуулэгч угсрах 220В, 1х14Вт, IP65	ш	5
6	Хананд" EXIT "бичигтэй оор дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрлийг суурилуулах 220В, 8Вт,IP44	ш	16
7	Хананд тоноглох оор дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын уед гарах гарцыг гэрлэтуулэх гэрэлтуулэгч 220В, 8Вт,IP44	ш	18
8	Хананд далад тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга 220В, 16А, IP20	ш	31
9	Хананд далд ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга тавих 220В, 16А, IP20	ш	11
10	Хананд ил тоноглох нэг туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга тавих 220В,16А,IP44	ш	5
11	Хананд ил тоноглох нэг туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих 220В,16А,IP44	ш	1
12	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка угсрах 220В, 16А, IP20	ш	35
13	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка 220В, 10А, IP44	ш	8
14	Хананд ил тоноглох газардуулгын контакттай 3 туйлт розетка 220В, 32А, IP44	ш	5
15	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	90
16	Төмөр хайрцаг тавих	ш	42
17	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй 1 дугаар утас угсрах 1х2.5мм2	м	1750
18	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй дараагийн утас угсрах 1х4мм2	м	1260
19	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х6мм2	м	310
20	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х10мм2	м	420
21	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 1х16мм2	м	18
22	Зэс голтой поливинилхлорид бурхуултэй утас угсрах 3х35мм2	м	72
23	Зэс голтой ПВ бурхуултэй кабель угсрах 3х2.5мм2	м	36
24	Зэс голтой ПВ бурхуултэй кабель угсрах 5х6мм2	м	10
25	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40
26	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
27	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
28	16мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолойг угсрах	м	585
29	22мм хүртэл голчтой уян хуванцар хоолойг угсрах	м	420
30	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	62
31	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	84
32	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1.8
33	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын шин хийх	м	240
34	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	160

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

35	40х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	140
36	Газардуулгын булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох 50х50х5 мм е-4000мм	ш	15
37	Газардуулгын шуудуу нух гараар ухах	м3	25.96
38	Шуудуу нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	25.96