БАТЛАВ:
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН ДАРГА Р.ЭРДЭНЭЦОГТ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
Дугаар 2023/58

2023.09.15 Баруун-Урт сум

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:

1.1. Хэрэглэгчийн нэр, регистр	СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР РД: 9052216
1.2. Ажил үйлчилгээний зориулалт:	ОРОН СУУЦ
1.3. Хэрэглэгчийн байршил:	Эрдэнэцагаан сум 8 баг Алтан Овоо 1-109 тоот
1.4. Тооцооны бүрэн чадал:	30 кВт /Гуч/
1.5. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн Э-1212000045 тоот гэрчилгээ
1.6. Хэрэглэгчийн ангилал:	ААНБ
1.7. Техникийн нөхцөлийн ангилал:	Шинэ холболт

Хоёр: Холболтын цэг:

2.1 Эрдэнэцагаан сумын АТП № 131 дэд өртөөний 0,4кВ-ын ерөнхий самбарын хойд гаргалгын тулгуур № 03 –оос АВВГ-3*35+1*25 мм^2 маркийн хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан буултын кабель буулгаж, 50*60*25 хэмжээтэй төмөр хайрцаг тавих, шитэн дотор нь тоолуур,автоматыг суурилуулж тэжээнэ.

2.2 Хуваарилах самбараас хэрэглэгчийн тэжээлийг кабель шугамаар тэжээх бөгөөд газар булах зориулалттай төмөр хуягтай "АВВБ 3*35+1*25 мм^2" багагүй кабелийг татах ба уртын хэмжээг тооцоогоор сонгоно.

Гурав: Тоолуур хэмжих хэрэгсэл:

3.1 Дэд станцын ерөнхий 0,4кВ-ын щитэнд /DTSD545S маркийн тоолууртай дүйцэхүйц/ буюу DLMS протоколыг дэмждэг 3 фазын баталгаат, бүрэн электрон, 100 А-ийн тоолуур, автомат суурилуулах. Дотор талын 0,4кВ-ын щитэнд 16-120А-ийн дифференциал автомат болон хамгаалан таслах төхөөрөмж /УЗО/ суурилуулах

Дөрөв: Түсгай заалтууд:

4.1 Хэрэглэгчийн тэжээлийн кабелийн хөндлөн огтлол, уртыг тооцоогоор сонгох ба 70см гүнд кабелийг элс тоосгон хучилттай стандартын дагуу хийнэ.
4.2 Щитний газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж протокол авсан байх.
4.3 Олгогдсон 30 кВт тооцооны чадлаас хэтрүүлэн хэрэглэсэн нь нотлогдвол техникийн нөхцөлийг цуцлах болно.
4.4 Хэрэглэгчийн холболт хийгдсэн цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүр буюу ЦДАШ-ын схемийн өөрчлөлт /холболтын цэгт/ шилжилт өөрчлөлт орсон тохиолдолд түүнд гарах зардлыг хэрэглэгч хариуцна.

Тав. Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:

5.1 Цахилгаан шугам сүлжээнд холбогдох явцад дайрч гарах зам талбай, бут сөөгийг сэргээн засварлах.
5.2 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 29.1.9, 30.1.30-ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах.
5.3 "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийх. Хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх.
5.4"Эрчим хүчний тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
5.5 Угсралтын ажлын явцад тус компанийн харьяа түгээх төвөөр хяналт тавиулж, холбогдох баримтыг бүрдүүлсэн байх.
5.6 Цахилгаан угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Техник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу гүйцэтгүүлэх.
5.17 Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "ДБЭХС" ТӨХК-ийн Сүхбаатар аймаг дахь салбарын ХҮТ-тэй хийх.

Зургаа: Бусад:

6.1 Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТҮ-НИЙ ИНЖЕНЕР Д.ГҮНТЭВ

ХЯНАСАН:
АХЛАХ ИНЖЕНЕР Г.ТӨРМӨНХ

БАТЛАВ:
“ДБЭХС” ТӨХК-ИЙН СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ
САЛБАРЫН ДАРГА Р.ЭРДЭНЭЦОГТ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
Дугаар 2023/57

2023.09.15 Баруун-Урт сум

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:

1.1. Хэрэглэгчийн нэр, регистр	УУЛБАЯН СУМЫН ТӨРИЙН БАНК РД: 5341469
1.2. Ажил үйлчилгээний зориулалт:	БАНКНЫ БАРИЛГА
1.3. Хэрэглэгчийн байршил:	Уулбаян сум 2 баг 3үүн булаг 6-601 тоот
1.4. Тооцооны бүрэн чадал:	15 кВт /Арван тав/
1.5. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн Э-1210000040 тоот гэрчилгээ
1.6. Хэрэглэгчийн ангилал:	ААНБ
1.7. Техникийн нөхцөлийн ангилал:	Шинэ холболт

Хоёр: Холболтын цэг:

2.1 Уулбаян сумын АТП № 113 дэд өртөөний 0,4кВ-ын ерөнхий самбарын зүүн урд гаргалгын тулгуур № 04 –өөс АВВГ-3*35+1*25 мм^2 маркийн хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан буултын кабель буулгаж, 50*60*25 хэмжээтэй төмөр хайрцаг тавих, шитэн дотор нь тоолуур,автоматыг суурилуулж тэжээнэ.

2.2 Хуваарилах самбараас хэрэглэгчийн тэжээлийг кабель шугамаар тэжээх бөгөөд газар булах зориулалттай төмөр хуягтай “АВВБ 3*35+1*25 мм^2” багагүй кабелийг татах ба уртын хэмжээг тооцоогоор сонгоно.

Гурав: Тоолуур хэмжих хэрэгсэл:

3.1 Дэд станцын ерөнхий 0,4кВ-ын щитэнд /DTSD545S маркийн тоолууртай дүйцэхүйц/ буюу DLMS протоколыг дэмждэг 3 фазын баталгаат, бүрэн электрон, 100 А-ийн тоолуур, автомат суурилуулах. Дотор талын 0,4кВ-ын щитэнд 16-120А-ийн дифференциал автомат болон хамгаалан таслах төхөөрөмж /УЗО/ суурилуулах

Дөрөв: Тусгай заалтууд:

4.1 Хэрэглэгчийн тэжээлийн кабелийн хөндлөн огтлол, уртыг тооцоогоор сонгох ба 70см гүнд кабелийг элс тоосгон хучилттай стандартын дагуу хийнэ.
4.2 Щитний газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж протокол авсан байх.
4.3 Олгогдсон 15 кВт тооцооны чадлаас хэтрүүлэн хэрэглэсэн нь нотлогдвол техникийн нөхцөлийг цуцлах болно.
4.4 Хэрэглэгчийн холболт хийгдсэн цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүр буюу ЦДАШ-ын схемийн өөрчлөлт /холболтын цэгт/ шилжилт өөрчлөлт орсон тохиолдолд түүнд гарах зардлыг хэрэглэгч хариуцна.

Тав. Дор дурдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:

5.1 Цахилгаан шугам сүлжээнд холбогдох явцад дайрч гарах зам талбай, бут сөөгийг сэргээн засварлах.
5.2 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 29.1.9, 30.1.30-ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах.
5.3 "Эрчим хүчний тухай хууль"-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийх. Хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх.
5.4"Эрчим хүчний тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
5.5 Угсралтын ажлын явцад тус компанийн харьяа түгээх төвөөр хяналт тавиулж, холбогдох баримтыг бүрдүүлсэн байх.
5.6 Цахилгаан угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Техник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу гүйцэтгүүлэх.
5.16 Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "ДБЭХС" ТӨХК-ийн Сүхбаатар аймаг дахь салбарын ХҮТ-тэй хийх.

Зургаа: Бусад:

6.1 Энэхүү техникийн нөхцөлийн дагуу холболтыг 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТҮ-НИЙ ИНЖЕНЕР Д.ГҮНТЭВ

ХЯНАСАН:
АХЛАХ ИНЖЕНЕР Г.ТӨРМӨНХ