АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	400.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.44
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	379.68
4	Суурийн хажуугаар чигжих шороо ачиж ирэх	м3	379.68
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	26.16
6	Шал довжоо хаяавч дор хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	379.68

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10 /баганан суурийн/	м3	2.29
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В-20	м3	10.08
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.343
4	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	118.2
5	Бетон бэлтгэл хийх В-10 зуухны өрөөний /шугаман суурийн/	м3	0.47
6	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	10.93
7	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.037
8	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В-20	м3	0.4191
9	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.025
10	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	9.8
11	Шал арматурчилах	тн	0.434
12	Бетон бэлтгэх	м3	33.99

БАГАНА ДАМ НУРУУНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	2.75
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.413
3	Төмөр рам, дам нуруу цутгах В-20	м3	13.71
4	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	1.523
5	Бетон бэлтгэх	м3	16.46

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах В-20	м3	14.48
2	Нормоос дутууг арматурчилах	тн	0.214
3	Бетон бэлтгэх	м3	14.48

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	240 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	32.93
2	150 мм-ийн өргөн дотор ханыг хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	9.91
3	Угсармал төмөр бетон ялуу Я15.12.14	ш	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Угсармал төмөр бетон ялуу Я18.12.14	ш	4
5	Угсармал төмөр бетон ялуу Я22.12.14	ш	8
6	Парпед хөнгөн гулдмайгаар өрөх.	м3	9.12
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0905
8	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.052
9	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	4.632

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	101.95
2	Дээврийн болон саравчны 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	101.95
3	XPS хавтангаар хучилт дулаалах d-150мм-250мм	м2	101.95
4	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	101.95
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	101.95
6	Налуу дээврийг 1 үе цаасаар бүрж хийх	м2	101.95
7	Налуу дээврийг 2 үе цаасаар бүрж хийх	м2	101.95
8	Гадна төмөр шат угсрах /дээврийн/	тн	0.077
9	Шат хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.077
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	152
11	Салхивчийн яндан өрөх	м3	0.3
12	Парпед болон агааржуулалтын яндангийн хана /шахт/ шавардах	м2	43.3
13	Салхивчийн хоолойн дулаалга хийх	м2	1.25
14	Бетон бэлтгэх	м3	4.998
15	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7.004

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-н давхар шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	8.526
2	Цонхны тавцан суулгах.	м2	3.155
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	11.55
4	Хамгаалалтын төмөр хаалга суулгах/дулаалгатай/	ш	1
5	Гадна төмөр хаалга суулгах 2.1х1.3	ш	1
6	Гадна 2 хавтастай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах	ш	1
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	19.11
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.526

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	XPS хавтангаар шал дулаалах б-50мм	м2	92.74
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	92.74
3	Хар цаасаар ус тусгаарлалт хийх	м2	92.74
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 20мм	м2	35.75
5	Вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай 10мм	м2	12.76
6	Паркетан шал хийх	м2	38.76
7	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	
8	Техникийн ороонд 20мм зузаан бетон шал хийх	м2	5.47
9	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	4.42

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	250.73
2	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	250.73
3	Заал, хөлийн өрөөний хананд хавтан өнгөлгөө хийх /хаалга цонхны амалгаа орно/	м2	104.72
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	4.64
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	84.57
6	Таазаны гадаргууд заслал хийх	м2	8.9
7	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	8.9
8	Эмульсэн будгаар хана,багана амалгаа будах	м2	146.01
9	Хананд шавардлага хийх	м2	22.07
10	Дотор тоосгон хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	22.07
11	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7.947

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх / хөмсөг парпед, хаалга цонхны амалгаа орсон/	м2	261.16
2	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах б-5см /цоколь суурийн хэсэгт/	м2	24.6
3	Цоколийг сайн чанартай шавардах	м2	18.45
4	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	18.45
5	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.585

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон хийх	м3	5.42
2	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35
3	Довжоо пандус цутгах В20	м3	6.68
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.203
5	Пандус довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	21.6
6	Тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.6
7	Довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	21.6
8	Цонхны хамгаалалтын төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	4
9	Цонхны хамгаалалтын сараалжин хаалт будах	м2	9
10	Бетон бэлтгэх	м3	5.528
11	Шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.703

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	100
5	Радиатор угсрах	экм	22.32
6	D-15мм термостат винтель	ш	10
7	Тохируулах хаалт угсрах д-15 мм	ш	10
8	Агаар гаргагч вентиль угсрах д-15 мм	ш	3
9	Ус юулэгч вентиль угсрах д-25 мм	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	12
11	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	4
12	Автомат хий гаргагч	ш	2
13	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	27.744

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150 огтлолтой хоолой угсрах	м2	2.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм хүртэл	ш	1
6	Салхивчийн тор суулгах	ш	8
7	Дээврийн сэнс байрлуулах.	ш	1
8	150 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	6
3	Угаагуур тавих	1ш	1
4	Суултуур байрлуулах	1ком	1

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
4	Бөмбөлгөн хаалт д-15 мм	ш	5
5	Бөмбөлгөн хаалт д-20 мм	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт д-25 мм	ш	2
7	Услах кран голч d=25мм /шлангийн урт 6м/ тавих	ком	1
8	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1
9	Ус халаагч 2 квт тавих	1ш	1
10	Вакум насос суурилуулах	ш	1
11	Нөөц усны сав 100л	1ком	1
12	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-25 мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
3	1*28 вт таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч	ширхэг	2
4	1х25вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
5	18 вт лед гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	2
6	1х35вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
7	1х36вт чадалтай таазанд тавих лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
8	2*8 вт Цэнэг хуримтлуулах "Гарах" гэрлийг суурилуулах	ш	1
9	2*8 втЦэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	3
10	1*1500 вт Прожектор	ширхэг	2
11	Ил угсралтын унтраалга угсрах	ш	1
12	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	2
13	2 даралтат унтраалга угсрах	ш	7
14	Газардуулгын контакттай розетка ил угсрах	ширхэг	1
15	Далд розетка тавих	ширхэг	14
16	Шаланд газардуулгын контакттай розетка суулгах	ш	2
17	Унтраалга разеткийн хайрцаг тавих	ширхэг	30
18	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	20
19	1х2,5мм2 Утас далд угсрах	м	430
20	Мөн 1х4мм2 утас далд угсрах	м	162
21	Мөн 1х6мм2 утас далд угсрах	м	80
22	Мөн 1х10мм2 утас далд угсрах	м	52
23	Хуванцар хоолойг угсрах д-16мм	м	143
24	Хуванцар хоолойг угсрах д-22мм	м	54
25	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
26	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	11
27	20 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	6
28	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж тавих	м	60
29	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	8
30	44х4 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	75
31	Соронзон залгуур угсрах 380 в	ширхэг	1
32	Соронзон залгуур угсрах 220В	ширхэг	1
33	1х35мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	40
34	Цахилгаан халаалтын /дулааны хөшиг/ радиатор угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хувиарлах хайрцаг ПЭ суурьтай	ш	1
2	Кабелийн хайрцгийг монтажлах 10х2	ш	1
3	Телефон ба компъютерийн хосолмол розетка суурилуулах /8ш ялтастай коннектор/	ш	2
4	Телефон хэрэглэгчийн розетка /4ялтаст коннектор/ суурилуулах	ш	4
5	UTP-2х2х0,5 мм 4судаст кабель	100м	0.9

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf суурилуулж холбох	1шир-хэг	1
2	Сүлжээний замчлагч /Router/угсрах	1 ком	1
3	Switch 8port /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
4	Компъютерийн сүлжээний розетка суурилуулах /8ш ялтастай коннектор модем RJ 45/	ш	5
5	UTP-4х2х0,5 мм 4судаст кабель	100м	1

КА ТВ -Н АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оптик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Ка Тв-н өсгөгч суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн салаалагч	ш	1
4	Ка Тв-н розетка суурилуулах /4ялтаст коннектор/	ш	4
5	1х0,5 мм кабель	100м	0.5
6	1х0,7 мм кабель	100м	0.1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16 чиглэл хянах Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах /хяналтын дэлгэцийн хамт/	ком	1
2	Утаа мэдрэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	11
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	2
4	85дб х?ртэл чадалтай дуут дохио /сирень/ угсрах	ш	1
5	Хөдөлгөөн мэдээлэгч хананд PIR хэрэгслийг хананд угсрах	ш	3
6	Хөдөлгөөн мэдээлэгч хананд PIR хэрэгслийг таазанд угсрах	ш	2
7	Чимээ мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	4
8	Ус алдалт мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	7
9	Халдлагаас сэргийлэх аюулгүйн товчлуур	ш	3
10	Соронзон контакт хаалганд угсрах	ш	5
11	Лед гэрэлтэй дуут дохиолол угсрах	ш	1
12	Галд тэсвэртэй кабель	100м	0.85
13	Хамгаалалтын дохиололын кабель	100м	1.2
14	Тэжээлийн блок	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн Өсгүүрийг суурилуулах	ш	1
2	Чанга яригчийн розетка суурилуулах	ш	2
3	Нөөц тэжээлийн блок /батарей/ угсрах	ш	1
4	2х15 мм галд тэсвэртэй кабель	100м	0.3

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Switch 16 port PoE /сэлгэгч/ угсрах	ш	1
2	8 суваттай ажиглалтын дохиололын хүлээн авах станц дэлгэцийн хамт угсрах /хяналтын 21Inch дэлгэц/	ком	1
3	UTP-4х2х0,5 мм 4судаст кабель	100м	1.3

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхарын хоорондын холбооны хайрцаг h-600*400*150мм	ш	1
2	Хуванцар хоолойг угсрах. д-22 мм2	метр	450
3	Хуванцар хоолойг угсрах. д-50 мм2	метр	20
4	Хүчдэл баригч 1kw	ш	1
5	Зогсуур угсрах19 инч h-600*500*550	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	18.9
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	54
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	54
4	3х35+1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	м	120
5	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	6
6	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	17.95
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.044
8	Шугам сүлжээтэй огтолцох хэсэгт ган хоолой суулгах д-100 мм2	м	20
9	Сип кабель шугам руу шилжүүлэгч	ш	1
10	0.4 кВ-ын самбар угсрах /тоолууртай/	ком	1
11	Газардуулгын шиний шуудууг ухах	м3	4.68
12	44х4 огтлолтой цайрдсан туузан төмөр	м	15
13	Газардуулгын зэс электрод ф21мм I-3м	ширхэг	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	45.35
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	9.54
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	2.79
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	25.1
5	Илүү шороог авто машинд ачиж хаях	м3	27

ДУЛААНЫ СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн бетон шал цутгах	м3	3.29
2	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.38
3	Төмөр бетон сувгийн таг хавтан ГСХ-7	ширхэг	54
4	Төмөр бетон сувгийн таг хавтан ГСХ-5	ширхэг	26
5	Сувгийн хана.хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	167

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.061
2	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32 мм	км	0.029
3	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	36
4	Сувагт үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.012
5	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-57м	тн	0.042
6	Шугам хоолойн хөдлөх болон гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-38мм	тн	0.03
7	Шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх ф38	тн	0.004
8	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх	м2	16
9	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх ф32	м2	8.58
10	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх ф57	м2	48.64
11	Сувгийн хана.хучилтын хавтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	167

ДУЛААНЫ ХУДАГ №1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг ТК-4 хийх 2500*2500*2000h	ш	1
2	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4
3	Голч-32 голчтой ган хоолой угсрах	м	4
4	Голч-32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2.8
5	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх	м2	0.28
6	Ус буулгагч вентиль угсрах д-25м	ш	1
7	Ширмэн хаалт d = 32мм	ш	1
8	Ган фланц d = 32мм	ш	2
9	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф50	ш	3
10	Агаар гаргагч вентиль д-15 мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-50мм	ш	2
12	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	1.7
13	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф32мм	ш	1

ДУЛААНЫ ХУДАГ № 2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг ТК-4 хийх 2000*2000*2000h	ш	1
2	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
3	Голч-32 голчтой ган хоолой угсрах	м	2
4	Голч-25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1.2
5	Голч-32мм голчтой цайрсан ган хоолой угсрах	м	0.8
6	Яндан хоолойн полирутан дулаалга хийх	м2	4.1
7	Шилжвэр Ф-57-38 мм	ш	2
8	Ширмэн хаалт d = 25мм	ш	1
9	Ган фланц d = 25мм	ш	2
10	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	2
11	Ус юүлэгч вентиль угсрах д-25мм	ш	2
12	Ус буулгагч вентиль угсрах д-20м	ш	2
13	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	1.7
14	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф25	ш	1

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д-25мм	ш	3
2	Ф-25 мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
3	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
4	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
5	Голч-32 голчтой ган хоолой угсрах	м	3
6	Балансын вентиль ф20мм	ш	1
7	Тохируулах вентиль угсрах д-20мм	ш	1
8	Шилжвэр Ф-20-25 мм	ш	4
9	Шилжвэр Ф-25-32 мм	ш	2

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг задлах	м3	1.15
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м3	1.15

ГАДНА ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой тавих 40 мм	км	0.031
2	Цайрдсан ган хоолой тавих 25 мм	км	0.015
3	Яндан хоолойн полерутиан дулаалга хийх	м2	4.6
4	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	19
5	Гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-40мм	тн	0.02

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гулсах тулгуур бэлтгэх Ф-25мм	тн	0.018
7	Ширмэн хаалт d = 40мм	ш	1
8	Ширмэн хаалт d = 25мм	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	7.67

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	42.95
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	2.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.1
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах /шигшсэн шороо/	м3	15.66
5	30см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	40.9

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5
2	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	14
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
4	Т/Б худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
5	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	9.25
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	92.53
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	99.2

АВТО ЗОГСООЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зогсоолын талбайг 15см зузаан үеээр доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	34.47
2	Авто замын хашлага тавих	1у/м	50.3
3	Авто замын хучилтыг ЭКО хавтангаар хийх	1м2	229.8

БУСАД АЖИЛ /САНДАЛ ХОГИЙН САВ, ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Прожекторыг дээвэрт суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	2
2	Сандал суурилуулах /4 хүний/	ш	1
3	Хогийн сав тавих	ш	1
4	Дугуйн зогсоол	багц	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг гараар ухах	м3	5.09
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	13.58
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	135.76
4	Төмөр шонтой том хаалга	ш	1
5	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1
6	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	13.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	127.4
2	Зүлэгний суулгацийг гараар суулгах	м2	40.73