АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6664.1
2	Гараар засч ухах	м3	501.6
3	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	3039.75
4	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1074.85
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1074.85
6	Суурийн хажуугаар шороон овоолго хийж түрж тэгшлэх	м3	208

ТӨМӨР БЕТОН ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	78
2	Биологи цэвэрлэгээний блокийн суурь цутгах М400	м3	719.81
3	Орцын нормоос хасах арматурчлал	тн	-1.4
4	Төмөр бетон багана цутгах БМ 400	м3	2.43
5	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	1.2
6	Үйлчилгээний төмөр бетон тавцан цутгах М-400	м3	12.6
7	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	1.82
8	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах М400	м3	9.97
9	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	3.4
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах. М-400 /Зузаан 800мм-с дээш /	м3	6.08
11	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	0.032
12	Ханын гаргалгаа арматурчлал	тн	26.034
13	Биологи цэвэрлэгээний блокийн хана цутгах М-400	м3	505.26
14	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	46.88
15	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх /сальник, ЗД1-34/	тн	5.9
16	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах ЗД1-34	тн	1.26
17	Бетонд үлдэх сальник байрлуулах	тн	4.64
18	Төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.9
19	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх	м2	3160
20	Ханын тэгшилсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	530

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	9.66
2	Ган холбоос Х1-9 -ийг угсрах	тн	4.92
3	Холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.92
4	Төмөр балк угсрах	тн	2.034
5	Төмөр балк 2 удаа төмрийн будгаар будах	тн	2.034
6	Ган багана / тулгуур/ угсрах	тн	1.037
7	Ган багана / тулгуур/ будах	тн	1.037
8	Төмөр шат Ш-1-Ш-5 нарийвч төмрийн хамт угсрах	тн	2.59
9	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.59
10	Тоног төхөөрөмжийн ган төмөр суурь	тн	0.12
11	Төмөр суурь тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцраар байгууламжийг доторлох	м2	3160
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М400	м3	2.58
3	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	0.291

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	23.98
5	Үйлчилгээний тавцангийн төмөр хайс, хашлага суулгах нарийвч төмрийн хамт угсрах	тн	0.163
6	Үйлчилгээний тавцангийн төмөр хайс, хашлага суулгах нарийвч төмрийн хамт тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.163
7	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.36
8	Гадна довжооны төмөр хайс угсрах	тн	0.162
9	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.162
10	Дээврийг поликарбонотаар бүрэх	м2	942.3
11	Дээврийн сэнс эN=3948 Вт n=рг/мин,L= 15000м3/цаг ,400V 6.3A	ш	6