АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1,2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 250*200 б=0.7мм	м2	54
2	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 300*300 б=0.7мм	м2	12
3	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 400*300 б=0.7мм	м2	14
4	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 450х300 б=0.7мм	м2	15
5	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 500х350 б=0.7мм	м2	17
6	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 500х400 б=0.7мм	м2	18
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	8
8	Сараалж 250х200, f=0.05м2	ш	30
9	Агаар оруулах сэнс L=4950м3/ц N=4.0kW 3х400/50Hz 510Pa 2.29A / Vents VCUN 315х143-4.0-4 /	kom	2
10	Хуванцар рамтай вакум цонх хананд суулгах	м2	9