АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн хувиарлах самбар IP30, ГС-1, 600*600*130мм	ш	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/1	иж бүрэн	1
3	220В хүчдэлтэй шууд холбох тоолуур угсрах	ш	1
4	1*60Вт чадалтай лед чийдэнтэй хамгаалагдсан гадна хананд тавих гэрэлтүүлэгч Л-1, IP44	ширхэг	3
5	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хураагууртай ослын гэрэлтүүлэгч Л-2, IP20	ш	5
6	1*8вт чадалтай лед чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч Л3, IP20	ширхэг	3
7	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч Л-4, IP44	ш	13
8	40Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч IP44, Л-5	ширхэг	2
9	Ердийн нэг туйлт далд тавих унтраалга 250В, 10А	ш	3
10	Ердийн 2 туйлт далд тавих унтраалга 250В, 10А	ш	4
11	Ил тавих газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай рокетка 250В, 16А	ш	1
12	Хоёр байртай газардуулгын контакттай розетка 250В,16А хананд далд /үүр нь хаагддаг тагтай/	ш	2
13	Нэг байртай газардуулгын контакттай шпепсель залгуур 250В, 16А хананд далд /үүр нь хаагддаг тагтай/	ш	9
14	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	12
15	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	18
16	Кабелийн тавиур угсрах 100х200мм. l=4000 /Булан, салаалагч, тогтоогчийн хамт/	ш	3

КАБЕЛЬ БА УТАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	350
2	4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	300
3	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	45
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
5	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40х4мм	м	80
6	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 25х4мм	м	10
7	Газардуулгын нэгдсэн самбар 80х8, 250х300х130мм	ш	1
8	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.2
9	Эргүүлж булах	м3	5

ХУВАНЦАР ХООЛОЙ, ГАН ХООЛОЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	200