АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 90 |
| 2 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32мм | м | 90 |
| 3 | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32мм | м2 | 9.04 |
| 4 | Хийн кран тавих | ш | 2 |
| 5 | Буцах винтель d=15мм байрлуулах | ш | 2 |
| 6 | Ус буулгагч ф 15мм байрлуулах | ш | 2 |
| 7 | Зардал, даралт тохируулах хаалт угсрах ф32мм | ш | 2 |
| 8 | Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 4 |
| 9 | Ус юүлэгч d=32мм тавих | ш | 4 |
| 10 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 90 |
| 11 | Ган радиатор 11-1600-500 мм-ийг угсрах | ш | 1 |
| 12 | Ган радиатор 21-800-500 мм-ийг угсрах | ш | 1 |

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150мм хоолой угсрах | м2 | 2.4 |
| 2 | Агаар сорох сараалж угсрах Р150 | ш | 2 |