АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон, КаТВ, компьютерын гурвалсан хананы розетка суурилуулах	ш	1
2	IP телефон аппарат	ш	1
3	PoE инжектор 48В,2А	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй утас UTP-4x2x0.5мм	100м	0.2
5	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	15

КОМПЬЮТЕРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн хувиргагч /Media conVerter/	ш	1
2	Тэжээлийн блок NDR-240-48, 127x123x63	шир	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг 8port	1шир-хэг	2
4	Шилэн кабелийн жампер кабель	ш	4

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын дотор суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран	ш	3
2	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 5 port/	ш	1
3	Дотор суурилуулах зориулалттай сүлжээний кабель /UTP-4x2x0.5	100м	0.6
4	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	80

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиолол хүлээн авах станц Мэдээлэл солилцох интернет порттой байх , 300x210x91	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч, суурины хамт	ш	6
3	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч суурилуулах	ш	1
4	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR-1x2x1.0мм	100м	0.8
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	2
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	70

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд угсардаг чанга яригч	ш	4
2	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR-1x2x1.0мм	100м	0.5
3	Нам давтамжийн өсгөгч	ш	1
4	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	45

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шүүгээ /rack/ угсрах 600x450x501	ш	1
2	Хүчдэл баригч APC смарт, 2.5кВт	шир	1
3	Газардуулгын утас 6мм2	м	5