АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	121
2	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	294
3	Суурийн нүхний шороог гараар засч ухах	м3	22.2
4	Бульдозероор суурийг шороогоор булах	м3	192
5	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	26
6	3-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	218

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.024
2	Насосны станцын барилгын ёроол төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	5.4
3	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.172
4	Зоорийн ханын гаргалгаа арматурчлал	тн	0.583
5	Насосны станцын барилгын тэгш өнцөгт байгууламжийн 300мм хүртэл зузаан хана төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	13.68
6	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.15
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.012
8	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	8.53
9	Арматурчилал / нормоос илүү /	тн	0.66
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	3.84
11	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.329
12	Зоорийн ханыг хуванцар хальсаар 4 үе бүрэх	м2	62
13	Зоорийн сууринд хуванцар хальсаар 4 үе бүрэх	м2	12.8
14	Хана ба суурийн ус тусгаарлагчийг 2 үе хар цаас нааж хийх	м2	95
15	Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.68
16	Зоорийн хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 10см	м2	42
17	Зоорийн ханын гадна талаар дулаалга хамгаалах 12см-ийн хана өрөх	м2	45

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	11.3
2	Ялуу ДЯ15.38.22	ш	2
3	Ялуу Я15.12.14	ш	2
4	Төмөр бетон бүс цутгах М-250	м3	1.29
5	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	2
6	Rockwool хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	40
7	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өрөх	м2	47.3

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	1.095
2	Арматурчилал / нормоос илүү /	тн	0.371
3	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.016
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	3.84
5	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.266

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	30
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	6
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	6
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б- 200mm EPS g-24кг/м3	м2	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	1
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	30
9	Налуу дээврийг 2 үе рубериод бүрж хийх	м2	6
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	38
11	380 мм-ийн тоосгон парпед өрөх	м3	2.63

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	3.3
2	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	13.2
3	Цементэн зуурмаг дээр ваараан хавтанцар наах	м2	4
4	Шалыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	м2	1.2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.2
3	Тоосгон хананд 1 мм хүртэл өндөр цонхны тавиур мод суулгах	м2	1.2
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.1
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6.3
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	2.7
3	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг багсаар	м2	6.3
4	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	3.3
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	14.4
6	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	3.3
7	Таазыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	4
8	Краны дам нуруу угсрах	тн	0.0624
9	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.0624
10	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.0624

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах	м3	2.2
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.8823
3	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0138
4	Металл шат угсрах	тн	0.226
5	Металл шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.226
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	9.7