АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор өнгөн хөрсийг хуулж автосамосвалд ачих	м3	156.3
2	Гараар ухах	м3	4.83
3	Даланд тохирох шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	2350.35
4	Нарийн ширхэгтэй шороогоор шугам хоолойг 30см зузаантайгаар гараар булах	м3	87.66
5	Сувгийн уланд элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	11.61
6	Худгийн уланд буурь хөрсний хайрган дүүргэлт хийх	м3	56.93
7	Гараар засах	м3	339.4
8	Бульдозероор шороо түрж далан байгуулах	1000м3	2.04473
9	Орчныг гараар засч тэгшлэх	м2	1192.86
10	PVC-U хуванцар хоолой Ф400мм угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.0645
11	Яндан хоолой дулаалах ф400мм	м2	81.01
12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	96.4
13	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
14	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	8.02
15	Модон таг угсрах	м2	0.4
16	Худгийн таг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.05
17	Худгийн модон таг цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх	м2	0.8
18	Шат бэлтгэж угсрах	тн	0.078