АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1621.04
2	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	479.97
3	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	50.2
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	1420.5
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	250.68

СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, өнцгийн бэлтгэл бетон цутгах БМ150	м3	110.98
2	Суваг, өнцгийн бетон хана цутгах БМ150	м3	92.9
3	Сувгийн хавтан ГСХ-9 угсрах	ш	761
4	Сувгийн хавтан ГСХ-10 угсрах	ш	16
5	Сувгийн хавтан П-3а угсрах	ш	16
6	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	484
7	Үл хөдлөх тулгуурын ул бетон цутгах БМ150	м3	2.15
8	Үл хөдлөх тулгуурын бетон хана цутгах БМ200	м3	2.14
9	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	193.7
10	Төмөр дамнуруу БС3	тн	0.847
11	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.312
12	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	1.16
13	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	1.16

ЯНДАН ХООЛОЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф76*3.5 мм	км	1.45
2	Яндан хоолойн дулаалга хийх d=76	м2	346.03
3	Яндан хоолойг будах	м2	346.03
4	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	573.62
5	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	16

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын худаг ТК2 БМ200	ш	1
2	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б5	м3	0.3
3	Арматурчилах /орцын нормоос хасах/	тн	-0.014
4	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1
5	Зуурмаг бэлтгэх	м3	39
6	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	3
7	Ус буулгагч d=25мм тавих	ш	6
8	Ган юүлэх хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	7
10	Бөмбөлгөн хаалт ф40 мм	ш	2
11	Цайрдсан ган отвод ф40мм угсрах	ш	3
12	Ган отвод ф70мм угсрах	ш	3
13	Ялуу угсрах	ш	9

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	км	0.724
2	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.724
3	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d 40мм	км	0.724

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Яндан хоолойн дулаалга хийх d=76	м2	346.03
5	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	263.68
6	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	365