АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ХС-1	ком	1
2	40Вт чадалтай диодон чийдэнтэй, таазанд тавих гэрэлтүүлэгч, IP-20	ш	3
3	30Вт чадалтай диодон чийдэнтэй, таазанд тавих гэрэлтүүлэгч, IP-54	ш	1
4	Далд тавих 2 даралтат хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	1
5	Газардуулгын контакттай, хананд далд тоноглох хамгаалагдсан штепселль залгуур тавих 250В, 15А	ш	4
6	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	ш	5
7	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	3
8	Уян оруулга хийх	ком	1
9	1х2,5мм2 зэс голтой утас	м	80
10	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	30
11	Цайрдсан туузан төмөр 25*4 мм	м	3
12	Цайрдсан туузан төмөр 40*4 мм	м	20
13	10мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	15
14	12 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	6
15	Ф12-йин хасах хавчаар	1 ш	6
16	Ф10-йин хавчаар	1 ш	1
17	Тусгаарлагч дэр	ш	8
18	50*50*5мм цайрдсан булан төмөр. L=3 м. газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	6