АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	375
2	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	485.22
3	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	406.6
4	Гараар засч ухах	м3	30.6
5	Элсний талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг гараар хийх 50-100мм	м3	3
6	Элсний талбайг шүүх хайрган дэвсгэр үеийг гараар хийх 5-10мм	м3	4.1
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.5
8	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	6.63
9	Элсний талбай цутгах м250	м3	167
10	Бетон шал цутгах М200	м3	31.8
11	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж суурийн хажуугаар булах	м3	371.62
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	65.58
13	Зуурмаг бэлтгэх	м3	170.3

ТЕХНОЛОГИЙН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүхэлсэн асбесто цементэн 300 мм яндан угсрах	км	0.0051
2	Нүхэлсэн асбесто цементэн 500 мм яндан угсрах	км	0.0046
3	Ган хоолой d = 159х4.5мм	км	0.035
4	Хайрган дүүргэгч хийх	м3	6
5	Элсэн дүүргэгч үе хийх	м3	1.5