АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ЛАГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Талбайг бульдозероор тэгшлэх | м2 | 1501.5 |
| 2 | 1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих | м3 | 2872.8 |
| 3 | 0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 4253.77 |
| 4 | Гараар засч ухах | м3 | 131.56 |
| 5 | Талбайг бульдозероор тэгшлэх | м2 | 684 |
| 6 | Лагийн талбайг шүүх дайрган дэвсгэр үеийг гараар хийх | м3 | 12 |
| 7 | Лагийн талбайг шүүх хайрган дэвсгэр үеийг гараар хийх | м3 | 20.7 |
| 8 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 5 |
| 9 | Бетон бэлтгэл хийх БМ150 | м3 | 11.56 |
| 10 | Бетон хана цутгах М250 | м3 | 197.9 |
| 11 | Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 1131.64 |
| 12 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 3727.53 |
| 13 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 657.8 |

**ТЕХНОЛОГИЙН ШУГАМ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Нүхэлсэн хуванцар хоолой ф300мм угсрах | 1км | 0.0204 |
| 2 | Нүхэлсэн хуванцар хоолой 500мм угсрах | 1км | 0.0184 |
| 3 | Ган хоолой d = 159х4.5мм | км | 0.095 |
| 4 | Ган хоолой d = 108х4мм | км | 0.004 |
| 5 | Хайрган дүүргэгч хийх | м3 | 24 |
| 6 | Элсэн дүүргэгч хийх | м3 | 5 |