АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОРОЛТЫН САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах /IP54, ЕС-1 /2000*1500*400/	ш	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4	иж бүрэн	1
3	Еренхий оролтийн самбарт суурилуулсан тоноглолуудын утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
4	Амперметр, вольтметрыг самбарт суулгаж, утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	2
5	Бүрэн электрон тоолуур 380В,5А угсрах	ш	1
6	ОСО-250 маягийн трансформатотой хайрцаг 250/368 угсрах	ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1*60Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч Л-1, IP44	ширхэг	3
2	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч Л-2, IP44	ш	3
3	1*8вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан "Гарах" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэгч Л3, IP44	ширхэг	5
4	100Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Л-4, IP44	ш	14
5	2 туйлт хамгаалагдсан ил тавих унтраалга	ш	3
6	Ил тавих газардуулгын контакттай 2 туйлт шпепсель залгуур 250В, 16А, IP54	ш	5
7	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	15

КАБЕЛЬ БА УТАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ-660	м	150
2	3*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ-660	м	60
3	5*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ-660	м	5
4	5*35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ-660	м	20
5	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	80
6	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
7	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40х4мм	м	100
8	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 25х4мм	м	70
9	10мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
10	35мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
11	Уян оруулга хийх	ком	2
12	Кабелийн тавиур угсрах 100х200мм. l=4000 /Булан, салаалагч, тогтоогчийн хамт/	ш	6
13	Газардуулгын нэгдсэн самбар ГЗС	ш	1

ХУВАНЦАР ХООЛОЙ, ГАН ХООЛОЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	10
2	Пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	150
3	Пластмассан хоолой угсрах ф32мм	м	5
4	Пластмассан хоолой угсрах ф40мм	м	20