АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН БОХИР УСНЫ ГОЛ ШУГАМ М-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар яндан хоолой Ф426х9 мм HD-PE	м	6
2	Хуванцар гуравлагч ф400х1.1 HD-PE	ш	1

АВААРЫН ХООЛОЙ М-15

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах d = 426х9мм	км	0.006
2	Ган хоолойд ус тусгаарлалт хийх d =426х9 мм	км	0.006
3	Ган хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф426х9 мм	ш	3

БАЙГУУЛАМЖИЙН ЭХЭНД БУЦААГДАХ УСНЫ ХООЛОЙ-К4Н

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	6
2	Ган отвод Ф150мм угсрах	ш	4
3	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	6
4	Ган хоолойг будах	м2	3

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСНЫ ХООЛОЙ В-10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	6
2	Голч-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	110
3	Ган отвод ф57мм угсрах	ш	3
4	Ган отвод ф45мм угсрах	ш	8
5	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 50мм	ш	1
6	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 45мм	ш	4
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
8	Бөмбөлгөн кран d=40мм байрлуулах	ш	4
9	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
10	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	116
11	Ган хоолойнуудыг будах	м2	16.55

ЭЛСНИЙ ХООЛОЙ -И11

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	20
2	Заглушка d=150мм байрлуулах	ш	1
3	Ган отвод Ф150мм угсрах	ш	1
4	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм	ш	4
5	Затвор хаалт ф150мм Ру-10	ш	2
6	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	20
7	Яндан хоолойн дулаалга ф159мм б-40мм	м2	9.42
8	Ган хоолойг будах	м2	9.42

ДАРАЛТТАЙ АГААРЫН ХООЛОЙ - АО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой ф45*3мм угсрах	м	55
2	Ган отвод ф45мм угсрах	ш	10
3	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 45мм	ш	4
4	Бөмбөлгөн кран d=40мм байрлуулах	ш	4