АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	84.64
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	149.38
3	Суурийн нүхний шороог гараар засч ухах	м3	11.24
4	Бульдозероор суурийг шороогоор булах	м3	136.52
5	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	24.1
6	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	71.27
7	3-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	160.62

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.024
2	Насосны станцын барилгын ёроол төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	5.4
3	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.177
4	Арматурчилал / зоорийн ханын гаргалгаа /	тн	0.538
5	Насосны станцын барилгын тэгш өнцөгт байгууламжийн 300мм хүртэл зузаан хана төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	29.532
6	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-2.18
7	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх	м2	125
8	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.024
9	Суурийн хэвтээ ус тусгаарлагчийг 2 үе хар цаас нааж хийх	м2	9
10	Ханыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	76.96
11	Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	76.96
12	Хөөсөнцөр хавтангаар бетон хана дулаалах d-100мм	м2	78
13	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	82

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.87
2	Rockwool хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	31.88
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.06
4	Ялуу Я15.12.14	ш	2
5	Ялуу ДЯ15.38.22	ш	2
6	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	2
7	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өрөх	м2	36.38
8	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	1.29
9	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.005

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	1.1
2	Арматурчилал / нормоос илүү /	тн	0.371
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	3.84
4	Арматурчилал / нормоос хасах /	тн	-0.329
5	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.017

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8.12
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	40.6
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	8.12
4	Хөөсөнцөр ESP хавтангаар дээврийн дулаалга хийх d-200мм	м2	8.12
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх б-20-200мм	м3	1.02
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	40.6
8	2үе рубериодоор бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй налуу дээвэр хийх	м2	8.12
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	38.4
10	Парапед төмөрлөх	м2	5.76
11	250 мм-ийн тоосгон парпед өрөх	м3	1.9
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	4
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах	м2	4
3	Шалыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	9
4	Шаланд ус тусгаарлалт хийх	м2	4
5	Ус тусгаарлалт хийх дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	м2	1.2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.2
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.2
4	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	10.74
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	10.74
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	20.7
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	4.4
3	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг багсаар	м2	8.83
4	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	4
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	11.87
6	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	4
7	Таазыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	13.2
8	Зоорийн ул, ханыг хуванцар хальсаар 4үе бүрэх	м2	57.6
ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Краны дам нуруу угсрах	тн	0.0624
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.0624
3	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.0624
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах	м3	1.92
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах m250	м3	0.8823
3	Арматурчилал / нормоос илүү /	тн	0.2
4	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0138
5	Металл шат угсрах	тн	0.229
6	Металл шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.229
7	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	10.42
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	2.5