АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОРОЛТЫН САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар. IP54, EC-1 /2000*1500*400/	ком	1
2	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4	иж бүрэн	1
3	ОСО 250 ква маягийн трансформатортой хайрцаг угсрах 250/36В	ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1*60Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч Л-1, IP44	ширхэг	1
2	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч Л-2, IP44	ш	1
3	1*8вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан "Гарах" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэгч Л3, IP44	ширхэг	1
4	100Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Л-4, IP44	ш	1
5	2 туйлт хамгаалагдсан ил тавих унтраалга	ш	1
6	Ил тавих газардуулгын контакттай 2 туйлт шпепсель залгуур 250В, 16А, IP54	ш	1
7	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	2

КАБЕЛЬ БА УТАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-660	м	30
2	3*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-660	м	10
3	5*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-660	м	5
4	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	30
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
6	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40х4мм	м	20
7	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 25х4мм	м	10
8	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
9	Газардуулгын нэгдсэн самбар	ш	1

ХУВАНЦАР ХООЛОЙ, ГАН ХООЛОЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	30
2	Пластмассан хоолой угсрах ф32мм	м	5