АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭРЛЭГДСЭН УСНЫ НАСОС СТАНЦЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин насос суурилуулах Q=120м3/ц H=16м P=9кВт	ш	3
2	Гар таль даац 0.2т, өргөлтийн өндөр 12м	ш	1
3	Хог шүүх сав угсрах	ш	1
4	Хаалт тавих. хаалтны голч d 200мм	ш	2
5	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 200мм	ш	4
6	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	2