АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны хананы розетка	ш	1
2	Компьютерын сүлжээний кабель	100м	0.2
3	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	метр	15
4	Телефон аппарат	ш	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор/	ш	1
2	Сүлжээний кабель	100м	0.2
3	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	метр	15

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц, хяналтын самбар	ком	1
2	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1
4	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	1
5	Галын дохиоллын кабель	100м	0.4
6	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	метр	35

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холболтын хайрцаг	ш	1
2	Холбооны шкафаас газардуулгын хүрээ хүртэл зэс кабелиар холболт хийх	м	5