АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	IP телефоны хананы дан розетка	ш	2
2	IP телефон аппарат	ш	2
3	Гадна суурилуулах зориулалттай сүлжээний кабель, Cat6E, STP-4x2x0.5мм	100м	0.2
4	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	15

КОМПЬЮТЕРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн хувиргагч /Medla conVerter/	ш	1
2	Тэжээлийн блок NDR-240-48, 127x123x63	шир	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг 8port	1шир-хэг	2
4	Шилэн кабелийн жампер кабель	ш	4

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын дотор суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран	ш	4
2	Гадна суурилуулах сүлжээний кабель Cat6e,Indoor STP4x2x0.5	100м	0.6
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Swltch 5 port/	ш	1
4	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	50

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиолол хүлээн авах станц /мэдээлэл солилцох ETHERNET порттой байх/ 300x210x91	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч,суурины хамт	ш	6
3	85db хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч суурилуулах	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	4
5	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR-1x2x1.0мм	100м	3
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	250

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд суурилуулах чанга яригч	ш	4
2	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR 1x2x1мм	100м	0.5
3	Нам давтамжийн өсгөгч (IP)	ширхэг	1
4	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	м	45

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шүүгээ /rack/ угсрах 600x450x501	ш	1
2	Хүчдэл баригч APC смарт, 2.5кВт	шир	1
3	Газардуулгын утас 6мм2	м	5