АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ХТП ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6/0.4 кВ-ын 400кВА чадлын тосон хөргөлттэй трансформатор угсрах	ш	2
2	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	2
2. САМБАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ачаалал таслагчтай ксо-386-03-10-630-У3 маркийн хуваарилах байгууламжийг угсрах	иж бүрэн	2
2	Хүчдлийн трансформатор, шугамын салгууртай гал хамгаалагчтай ксо386-04-10-630-У3 маркийн хуваарилах байгууламжийг угсрах	иж бүрэн	2
3	Хүчдлийн хувьсгууртай ба шугаман салгууртай ксо-386-03-10-630-У3 маркийн хуваарилах байгууламжийг угсрах	иж бүрэн	2
4	Шинийн гүүр	иж бүрэн	1
5	Хажуугийн хаалт угсрах	ш	4
6	0.4кВ-ын ЩО70-2-45У3 Оролт 1, 2 самбар угсрах	ширхэг	2
7	0.4кВ-ын ЩО70-2-03У3 маркын гаргалга бүхий шугамын самбар	ширхэг	6
8	0.4 кВ-ын ЩО70-2-4У3 маркын секц холбогч самбар	ширхэг	1
9	0.4кВ-ын ЩО70-2-4У3 Дизелийн оролтын самбар	ширхэг	1
10	Хажуугийн самбар	ширхэг	2
11	Дотоод хэрэгцээний самбар угсрах	ширхэг	1
12	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
13	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
14	Ерөнхий Тоолуурын хайрцаг суурилуулах	ширхэг	2
3. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УГСРАЛТЫН МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын фазын зэс 60*6 мм шин угсрах	м	30
2	0.4 кВ-ын PEN зэс шин 50*4 мм угсрах	м	12
4. ДЭД СТАНЦЫ ХАЛУУГУУРЫН МАТЕРИАЛ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Температурын датчик ДТКБ-53	шир	1
2	Цахилгаан халаагуур 230 В, 1кВт	ш	2
5. ТУСГААРЛАГЧ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоноглох тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	36
2	Дотор тоноглох шинийн гүүрийн хөндийрүүлэгч угсрах	ш	12
6. ШИН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ад3т31-80х8 Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	34
2	Ад3т31-60х6 Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	14
7. ХЭМЖҮҮР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын оролтын DLMS проткол дэмждэг ухаалаг тоолуур	ш	2
2	Мэдээлэл дамжуулагч концентратор суурилуулах	шир	1
8. КАБЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	VJV-10 3х50мм2 кабелийг сунгах	м	14
2	Хүчний кабель ВВГ 3х4+1х2,5мм2 сунгах	м	32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хүчний кабель ВВГ 3х2,5 мм2 сунгах	м	155
4	Хүчний кабель ВВГ 2х2,5 мм2 сунгах	м	48
5	Хяналтын кабель КВВГ 4х1.5мм2 сунгах	м	15
6	Хяналтын кабель КВВГ 10х1.5мм2 сунгах	м	18
7	Монтажны утас КВВГ 1х2.5 мм2 сунгах	м	250

9. ЦАХИЛГААН МЕТАЛЛ ХИЙЦ, ЭДЭЛХҮҮН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
2	6 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
3	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
4	Шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
5	Трансформаторын өрөөний хаалт	ш	2
6	0.4 кВ-ын ерөнхий шин бэхлэх хийц	ш	2
7	0.4 кВ-ын Хөнгөн цагаан шин фаз 60х6, L=4000 угсрах	м	8
8	0.4 кВ-ын Хөнгөн цагаан шин фаз 80х8, L=4000 угсрах	м	24
9	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	365
10	Ф18 бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	58
11	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	100

10. БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн гэмтэл заагч тавих	1 ш	3
2	0.4 кВ-ын шинийн гүүрэн хийц, нэвтрэх хавтан угсрах	ш	1

11. ГАЛЫН БУЛАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нунтаг гал унтраагч	ш	2