АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Генератор FG WInson P500-3 500кВА/400кВт суурилуулах	ш	1
2	Агааржуулалтын систем угсрах	ш	1
3	Утаа зайлуулах систем	шир	1
4	Таазны хамгаалагдсан флорисцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан ил тоноглох , газардуулгын контакттай, розетка, 230В IP44	ш	1
6	Ил тавих, хоёр туйлт унтраалга, 230В 10А, IP44	ш	1
7	1кг хүртэл жинтэй кабелийг таазанд сунгах	м	5

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН СУУРИЙН ГАЗАР ШОРОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дизель генераторын бетон суурь бэлтгэх	м3	2.3
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	2.3
3	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	0.2
4	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	4
5	Кабелийн шуудуу гараар булах	м3	0.6
6	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	м3	3.18