АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLY23 3x95 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	704
2	YJLY23 3x95 мм2 кабелийг барилгад сунгах	м	45
3	Ган хоолой d-150 мм хүртлэх угсрах	у.м	30
4	YJLY23 3x95 мм2 кабелийг ган хоолойд сүвлэж тавих	м	30
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	674
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	704
7	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	12
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.704
9	6-10 кв-ын 3 судастай 95 мм2 огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	4
10	6 кв-ын 3 судастай 95мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4
11	6кв-ын 3 судастай 95мм2 огтлолтой кабелийг холболтын муфтаар холбох	1 ш муфт	1
12	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
13	Кабелийн шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	239
14	Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.4
15	Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	188.5
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	33.3

АГААРЫН ШУГАМАНД КАБЕЛЬ ХОЛБОХ ХИЙЦ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ОНС-10 маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	3
2	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
3	Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	0.9
4	0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1