АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс болон ухалгаас илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	85
2	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	216.02
3	Гараар ухах	м3	8.11
4	Суурийн хажуугаар хөрсийг түрж булах	м3	190.51
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	33.62
6	Төхөөрөмжийн суурийн нүх гараар ухах	м3	10
7	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	12

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М100	м3	3.46
2	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	64.08
3	Зүрхэвчний гаргалгаа арматурчилал	тн	0.048
4	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М250	м3	2.39
5	Арматурчилах / орцын нормоос хасах /	тн	-0.108
6	Сувгийн бетон хана цутгах М250	м3	4.69
7	Арматурчилах	тн	0.065
8	120мм-ийн ханын доорх бетон шугаман суурь цутгах м250	м3	2.39
9	Арматурчилах	тн	0.07
10	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах /ЗД,ТТ,СН-1/	тн	0.601
11	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	12.32
12	Ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	213.75

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор дунд зэргийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	36.5
2	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	58.1
3	Парпед өрөх	м3	2.6
4	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	2.69
5	Арматурчилах /Орцын нормоос хасах /	тн	-0.108
6	Нэмэлт арматур	тн	0.042
7	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах м250	м3	1.6
8	Арматурчилах /Орцын нормоос илүү /	тн	0.107
9	Ялуу Я18.12.14	ш	2
10	Ялуу ДЯ18.12.22	ш	1
11	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	0.88
12	Арматурчилах /Орцын нормоос илүү /	тн	0.189
13	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.766
14	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	3.669
15	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	107.8

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах М-250	м3	7.61
2	Арматурчилах / орцын нормоос илүү /	тн	0.673
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	1.13

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Уур тусгаарлагч 1 үе пергамин	м2	56.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	11.84
3	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах	м2	56.4
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	56.4
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	282
6	2 үе шилэн рубериод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	56.4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга угсрах ГХ-1	1 блок	2
2	Төмөр хаалга угсрах ГХ-2	1 блок	1
3	Төмөр хаалга угсрах ГХ-3	1 блок	2
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.95
5	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах ГС-1	м2	2.6
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.6

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шалны цутгах БМ150	м3	7.54
2	20 мм зузаан цементэн хучаас хийх	м2	50.27
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	100.54

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	21.1
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	196.89
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	196.89
4	Тааз, эмульсдэх	м2	50.27
5	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	14.7
6	Амалгааг эмульсдэх	м2	14.7

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон довжоо цутгах М200	м3	4.81
2	Арматурчилах /Орцын нормоос илүү /	тн	0.05
3	Хаяавч бетоны доорхи хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5
4	Хаяавч бетон цутгах	м3	4.86
5	Зуурмаг бэлтгэх	м3	24