АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

МЕХАНИК ЛАГ УСГҮЙЖҮҮЛЭХ ЦЕХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалт d=100мм Ру-16 байрлуулах	ш	1
2	Хаалт d=80мм Ру-16 байрлуулах	ш	1
3	Хаалт d=50мм Ру-16 байрлуулах	ш	3
4	Бөмбөлгөн кран d=32мм байрлуулах	ш	9
5	Үл буцах хаалт d=32мм тавих	ш	1
6	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	10
7	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	10
8	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	9
9	Отвод ф38х3мм угсрах	ш	8
10	Отвод ф50мм угсрах	ш	10
11	Отвод ф89мм угсрах	ш	14
12	Отвод ф100мм угсрах	ш	9
13	Шилжвэр d=108х89мм тавих	ш	3
14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм	ш	10
15	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	8
16	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	10
17	Хоолойн тулгуур угсрах	тн	0.088
18	Төмөр хийцийг 2 удаа будах	тн	0.088