АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах ОС-1 /2000x1500x400/	ком	1
2	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах УС-2.1 /1000x1500x400/	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах. ГС1 /400x400x130/	ком	1
4	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-В4/1	иж бүр	2
5	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С4/1	иж бүр	1
6	Бүрэн электрон тоолуур 380В,5А угсрах	ш	2
7	Амперметр, вольтметрыг самбарт суулгаж, утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	4
8	ОСО 250 ква маягийн трансформатортой хайрцаг угсрах 250/36В	ш	1
9	60вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ш	16
10	60вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ш	9
11	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хураагууртай ослын гэрэлтүүлэгч Л-2, IP20	ш	8
12	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч Л-4, IP44	ш	11
13	1*8Вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай,хана таазанд тавих ослын EXIT гэрэлтүүлэгч, IP-65	ш	10
14	1*100Вт чадалтай лед чийдэнтэй, ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, IP-44	ш	12
15	Нэг туйлт хамгаалагдсан ил тавих унтраалга угсрах	ш	2
16	Хоёр туйлт хамгаалагдсан ил тавих унтраалга угсрах	ш	9
17	Далд угсрах 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	5
18	Газардуулгын контакттай, хананд ил тоноглох штепселль залгуур тавих 250В, 16А	ш	7
19	Далд тавих газардуулгын контакттай 2 туйлт штепсель залгуурыг салгамагч үүр нь хаагддаг 250В, 16А угсрах	ш	7
20	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	ш	30
21	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	20
22	Уян оруулга хийх	ком	6
23	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 3*2.5мм2	м	600
24	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 3*4мм2	м	120
25	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 5*6мм2	м	45
26	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 5*10мм2	м	60
27	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 5*16мм2	м	20
28	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай, давхар бүрээстэй, хүчний кабель ВВГ 5*35мм2	м	3
29	25мм голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолой угсрах	м	400
30	32мм голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолой угсрах	м	100
31	40мм голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолой угсрах	м	100
32	50мм голчтой гал дэмждэггүй хуванцар хоолой угсрах	м	5
33	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-10	ш	20
34	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-16	ш	10
35	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах, DT-35	ш	10
36	Кабелийн тавиур угсрах 600мм. l=3000 /Булан, салаалагч, тогтоогчийн хамт/	ш	15
37	Цайрдсан туузан төмөр 25*4 мм	м	70

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

38	Цайрдсан туузан төмөр 40*4 мм	м	130
39	10мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагч	м	80
40	50*50*5мм цайрдсан булан төмөр. L=3 м. газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
41	Газардуулгын нэгдсэн самбар	ш	1
42	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	5.2
43	Эргүүлж булах	м3	5