АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон, КаТВ, компьютерийн хосолсон хананы розетка	ш	1
2	Компьютерын сүлжээний кабель	100м	0.2
3	Телефон аппарат	ш	1
4	Рое инжектор	ш	1
5	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	м	18

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн хувиргуур / MedIa conVerter/	ш	1
2	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг 8port	ш	2
4	Шилэн кабелийн жампер кабель 3м	ш	4
5	Компьютерын сүлжээний кабель	100м	0.2

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор/	ш	6
2	Сүлжээний кабель	100м	1.8
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Свич 8port	ш	1
4	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	м	170

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц, хяналтын самбар	ком	1
2	Утаа мэдрэх хэт ягаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиолллын мэдээлэгч	ш	19
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4
4	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	4
5	Хамгаалалтын хөдөлгөөн мэдрэгч	ш	12
6	Галын дохиоллын кабель ZR-DJVVR 1х2х1мм	100м	1.5
7	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	м	120

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд суурилуулах чанга яригч	ш	12
2	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR 1х2х1мм	100м	1
3	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ш	1
4	Нам давтамжийн өсгөгч (IP)	ширхэг	1
5	Пластмассан хоолой угсрах. д-16мм2	м	90

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шүүгээ /rack/ угсрах 600х450х501	ш	1
2	Хүчдэл баригч APC смарт, 2.5кВт	шир	1
3	Ф50мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	4
4	Газардуулгын утас 6мм2	м	5