АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 180/250/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	360
2	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1018.96
3	Суурийн нүх гараар ухах	м3	71.33
4	Суурийн хажуугаар болон шалны дор хайрган хөрс хийж гараар чигжих	м3	152.84
5	Шугаман суурийн дотор болон хажуугаар хөрс хийж механизмаар чигжих	м3	866.12
6	Ухалгаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	242.07

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	10.61
2	Бетон шугаман суурь цутгах м250	м3	135.46
3	Ханын суурь цутгах м250	м3	15.59
4	Арматурчлал орцын нормоос хасах	тн	-0.853
5	Тоног төхөөрөмжийн бетон суурь цутгах м250	м3	7.8
6	Төмөр бетон зүрхэвчний гаргалгаа арматурчлал	тн	0.07
7	Суурийн газартай харьцах хэсэгт битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	938.16
8	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ200	м3	4.01
9	Арматурчлал орцын / нормоос илүү /	тн	0.147

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	5.62
2	Арматурчлал орцын / нормоос хасах /	тн	-0.011
3	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах м250	м3	0.85
4	Арматурчлал орцын / нормоос илүү /	тн	0.053

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өрөх	м2	172.2
2	Дотор хана EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	29.2
3	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	60.36
4	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	116.06
5	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.87
6	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	39.36
7	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	12
8	Ялуу угсрах Я12.12.8	ш	2
9	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	17
10	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	14
11	Ялуу угсрах ДЯ15.12.22	ш	10
12	Ялуу угсрах ДЯ22.25.22	ш	7
13	Төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	1.293
14	Арматурчлал орцын / нормоос илүү /	тн	0.03
15	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.22
16	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.027
17	Бүс бетоны нэмэлт арматурчлал	тн	0.042
18	Бетон бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	8.48
19	Арматурчлал / орцын нормд нэмэх /	тн	0.251

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	3
2	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	15.75
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	4.7
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	18.75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Гадна төмөр хаалга суулгах ГХ1	ш	3
6	Гадна төмөр хаалга ГХ-2 суулгах	ш	2
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	29.57
8	Хаалганы цоожтой хэрэглэл угсрах	иж бүрдэл	13
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	37.78

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	25.2
2	Бетон шал цутгах М250	м3	37.05
3	Битум ус тусгаарлалт хийх	м2	28.7
4	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	28.7
5	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтанцар нааж шал хийх	м2	49.89
6	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	163.8
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	28.7
8	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	66.33

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	32.34
2	Арматурчлал / орцын нормд нэмэх /	тн	3.366
3	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.092

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	252
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1260
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	252
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	252
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б-200мм	м2	252
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	21.42
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	252
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1260
9	Дээврийг 2 үе рубериодоор хийх	м2	252
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	164

ГАДНА, ДОТОР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар тоосгон хана дулаалах б-100мм	м2	169.66
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	53.024
3	Дотор ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	727.95
4	Хана таазанд 2 үе замаск хийх	м2	716.18
5	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	185
6	Хананд плита наах	м2	196.76
7	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	531.18
8	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	28.7

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нягтруулсан хөрсөн дээр бетон хаяавч цутгах М-100	м3	10.4
2	Мөн цементэн зуурмагаар 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	69.3
3	Парпед өрөх	м3	10.12
4	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	73