АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах 2200х1500х400	ком	1
2	Хүчний хувиарлах самбар IP30, ХС-1, 600*600*400мм	1 ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн хувиарлах самбар IP30, ГС-1, 400*600*130мм	ш	1
4	Амперметр, вольтметрыг самбарт суулгаж, утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	2
5	Сэлгэн залгагч самбарт угсрах ATS-125A	1 ш	1
6	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1в/4	иж бүрэн	1
7	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/1	иж бүрэн	1
8	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	иж бүрэн	1
9	220В хүчдэлтэй шууд холбох тоолуур угсрах	ш	1
10	Идэвхит чадлын электрон тоолуур 400В,5А угсрах	ш	1
11	1*60Вт чадалтай лед чийдэнтэй хамгаалагдсан гадна хананд тавих гэрэлтүүлэгч Л-1, IP44	ширхэг	3
12	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хураагууртай ослын гэрэлтүүлэгч Л-2, IP20	ш	12
13	1*8вт чадалтай лед чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч Л3, IP20	ширхэг	3
14	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан тортой гэрэлтүүлэгч Л-4, IP44	ш	25
15	40Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч IP44, Л-5	ширхэг	2
16	40Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44, Л-6	ширхэг	4
17	Ердийн нэг туйлт далд тавих унтраалга 250В, 10А	ш	9
18	Ердийн 2 туйлт далд тавих унтраалга 250В, 10А	ш	10
19	Ил тавих газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай рокетка 250В, 16А	ш	9
20	Хоёр байртай газардуулгын контакттай розетка 250В,16А хананд далд /үүр нь хаагддаг тагтай/	ш	7
21	Нэг байртай газардуулгын контакттай шпепсель залгуур 250В, 16А хананд далд /үүр нь хаагддаг тагтай/	ш	17
22	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	35
23	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	50
24	Кабелийн тавиур угсрах 100х200мм. l=4000 /Булан, салаалагч, тогтоогчийн хамт/	ш	15

КАБЕЛЬ БА УТАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	700
2	4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	1000
3	6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	150
4	220в хүчдэлийн ороомогтой явуулах , зогсоох кноптой соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	2
5	380в хүчдэлийн ороомогтой явуулах , зогсоох кноптой соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	2
6	10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-660	м	35
7	16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-660	м	35
8	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	150
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
10	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40х4мм	м	160
11	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 25х4мм	м	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
13	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
14	Уян оруулга хийх	ком	4
ХУВАНЦАР ХООЛОЙ, ГАН ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	700
2	Пластмассан хоолой угсрах ф25мм	м	50
3	Пластмассан хоолой угсрах ф32мм	м	35
4	Пластмассан хоолой угсрах ф40мм	м	35
5	Хуванцар хоолойф100мм	м	6