АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон, КаТВ, компьютерын гурвалсан ханын розетка суурилуулах	ш	4
2	IP телефон аппарат	ш	4
3	PoE инжектор 48В,2А	ш	4
4	Компьютер сүлжээний кабель, Cat5E, UTP-4x2x0.5мм	100м	6
5	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	500
6	10хэрэглэгч, 6 холбох шугам холбох боломжтой Hybrid автомат телефон станц NS300, 430x367x88мм	ш	1
7	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Switch /8port, RJ45/	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Switch /8port, RJ45/	ш	1
2	Шилэн кабелийн хувиргагч /Media converter/ EDS508A-SS-SC	ш	1
3	Тэжээлийн блок NDR-240-48, 127x123x63	шир	1
4	Шилэн кабелийн хувиргагч /Media converter/ Gigabit FEC-212R,SC	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний замчлагч (Router)	ш	1
6	Компьютерийн сүлжээний галт төхөөрөмж (Firewall)	ш	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг	1шир-хэг	3
8	Шилэн кабелийн жампер кабель FC-SC 3м/3m SM	ш	5
9	Компьютер сүлжээний кабель, Cat6E, UTP-4x2x0.5мм	100м	6
10	Раканд суурилуулах тэжээлийн олон загуур 1U19" 10port угсрах	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагч, ПВ бүрхүүлтэй гол коаксаль кабель 75om, 1.2mm,279 дб/км	100м	0.1
2	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагч, ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель 75om, 0.8mm,279 дб/км	100м	3
3	Кабелийн телевизийн интернет хүлээн авагч	иж бүрэн	1
4	КаТв-ийн салаалагч угсрах	ш	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	36 сувгаар дүрс бичих, хадгалах, бичигч төхөөрөмж /HDMI гаралтай байх /	ш	1
2	Барилгын дотор суурилуулах хөдөлгөөний хяналтын дуран	ш	1
3	45 инчийн дэлгэцтэй, программ хангамж бүхий иж бүрэн компьютер угсрах	ком	1
4	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж Switch PoE 5port	ш	1
5	Дотор суурилуулах сүлжээний кабель Cat6e,Oudtdoor UTP4x2x0.5	100м	8
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	700

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6-аас багагүй галын бүс хянах галын дохиолол хүлээн авах станц суурилуулах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	50
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	10
4	Хөдөлгөөн мэдрэх хамгаалалтын дохиоллын мэдээлэгч	ш	19
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	19
6	85db хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч суурилуулах	ш	19
7	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR-1x2x1.0мм	100м	8
8	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	700

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Таазанд угсардаг чанга яригч	ш	9
2	Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель ZR-DJVVR-1x2x1.0мм	100м	4
3	Нам давтамжийн өсгөгч	ш	1
4	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт, удирдлагын микрофоны хамт	ком	1
5	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф16мм	м	350
6	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж Switch /8port/	ш	1
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны төмөр шкаф угсрах	ш	1
2	Хүчдэл баригч APC смарт, 2.5кВт	шир	1
3	Газардуулгын утас 6мм2	м	5
4	Олон залгуур 16port угсрах	ш	1