АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
4	D=50мм голчтой ган цайрдсан хоолой угсрах	м	40
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	90
6	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	0.942
7	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	0.64
8	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	0.785
9	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	6.28
10	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	18
11	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
13	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	10

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=110мм голчтой хуванцар яндан, холбох хэрэгслийн хамт угсрах	м	36
2	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	40
3	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
4	Угаагуур, холигч сифоны хамт тавих	1ш	2
5	Доор байрлалтай бочкитай, ташуу гаргалгаатай суултуур байрлуулах	1ком	2
6	Лабораторын угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	3