АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ /МЕХАНИК ЦЭВЭРЛЭГЭЭ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэжээлийн блок PLK AC 220В /DC24В,10А/	шир	1
2	Процессорын блок ПЛК DI8,DO6,AI4	шир	1
3	ПЛК, Тоон оролт, гаралтын блок DI9, DO8	шир	1
4	Хэт хүчдэл хязгаарлагч 380в, 15кА	ш	2
5	Температурын мэдрэгч, RTD, 4-20mA	шир	1
6	Усны түвшний ультросоник мэдрэгч, H=1м, 4-20mA	шир	1
7	Усны түвшний гидростатик мэдрэгч, H=6м, 4-20mA	шир	1
8	3 туйлт автомат AC450В, 1-25А	ш	8
9	Автомат ф2, AC270в, 6А	ш	3
10	Автомат ф2, DC60В, 16А	ш	1
11	Автомат ф2, DC60В, 6А	ш	4
12	Сигнал изолятор 4-20мА, DC24 в	ш	4
13	Түвшний сквич	шир	2
14	Щитний хайрцаг 1800x800x400мм IP67 / TOTEN /	ширхэг	1
15	Шитний розетка угсрах	ш	1
16	Завсрын реле DC 24в,5А	шир	18
17	Фазын дараалын, Хүчдэл хяналтын реле, 380В	шир	1
18	ПВХ бүрээстэй экранжуулсан уян зэс кабель 2x0.75 МКЭШ	м	60
19	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 4x2.5	м	12
20	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 4x1.5	м	60
21	Холболтын утас 1*0,75мм ПВ-3	м	50
22	Холболтын утас 1*1.5мм ПВ-3	м	15
23	Холболтын утас 1*4мм ПВ-3	м	6
24	Хамгаалалтын хоолой ф16мм угсрах	м	100

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ /ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэжээлийн блок PLK AC 220В /DC24В,5А/	шир	3
2	Процессорын блок ПЛК /D8,DO6,AI4//	шир	1
3	Хэт хүчдэл хязгаарлагч 380в, 15кА	ш	2
4	Агаарын даралтын мэдрэгч ,4-20мА	ш	1
5	Усны зарцуулалтын мэдрэгч, тоолуур DN200,RS485/Modbus	ш	2
6	Электрод хэлбэрийн түвшний сквич	шир	1
7	Лагийн түвшний сквич	шир	1
8	Давтамж хувиргуур 45кВ угсрах	ш	4
9	Давтамж хувиргуур 11кВ угсрах	ш	4
10	3 туйлт автомат AC450В, 200А	ш	1
11	3 туйлт автомат AC450В, 125А	ш	5
12	3 туйлт автомат AC450В, 100А	ш	4
13	3 туйлт автомат AC450В, 25А	ш	5
14	3 туйлт автомат AC450В, 6А	ш	2
15	Автомат ф2, AC270в, 6А	ш	4
16	Автомат ф2, DC60в, 6А	ш	5
17	Фазын дараалын, Хүчдэл хяналтын реле, 380В	шир	1
18	Сигнал изолятор 4-20мА, DC24 в	ш	1
19	Щитний хайрцаг 1800x800x400мм IP67 / TOTEN /	ширхэг	2
20	Щитний хайрцаг 1500x600x400мм IP67 / TOTEN /	ширхэг	1
21	Шитний розетка угсрах	ш	1
22	Завсрын реле DC 24в,5А	шир	19
23	Мэдээллийн кабель 2x0.75 Outdoor RS485	100м	5.3
24	ПВХ бүрээстэй экранжуулсан уян зэс кабель 4x0.75 МКЭШ	м	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 4х4	м	120
26	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 4х1.5	м	33
27	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 3х25+1*10	м	35
28	Холболтын утас 1*075мм	м	120
29	Холболтын утас 1*1.5мм	м	6
30	Холболтын утас 1*35мм	м	25
31	Холболтын утас 1*4мм	м	25
32	Хамгаалалтын хоолой ф16мм угсрах	м	300

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ /БИОЛОГИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БАРИЛГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэжээлийн блок PLK AC 220B /DC24B,5A/	шир	1
2	Процессорын блок ПЛК /D8,DO6,AI4//	шир	1
3	Тоон оролт гаралтын блок D19, DO8	шир	1
4	Хэт хүчдэл хязгаарлагч 380в, 15кА	ш	1
5	Усны гидростатик түвшин мэдрэгч / SUP-P260 4-20mA,10M /	шир	2
6	Ууссан хүчилтөрөгчийн мэдрэгч, дэлгэц контроллёрын хамт	шир	11
7	Умбуур бодисын мэдрэгч, дэлгэц контроллёрын хамт	шир	2
8	Үлдэгдэл хлорын анализатор,Ph-ийн компенсацтай , 0-20ppm 0-14Ph	шир	2
9	3 туйлт автомат AC450B, 6A-25A	ш	4
10	Автомат ф2, AC270в, 6A-10A	ш	5
11	Автомат ф2, DC60в, 6A-16a	ш	3
12	Сигнал изолятор 4-20мА, DC24 в	ш	2
13	Щитний хайрцаг 1800х800х400мм IP67 / TOTEN /	ширхэг	1
14	Шитний розетка угсрах	ш	1
15	Завсрын реле DC 24в,5A	шир	16
16	Мэдээллийн кабель 2х0.75 Outdoor RS485	100м	0.5
17	ПВХ бүрээстэй экранжуулсан уян зэс кабель 4х0.75 МКЭШ	м	350
18	ПВХ бүрээстэй экранжуулсан уян зэс кабель 2х0.75 МКЭШ	м	40
19	Мэдээллийн кабель 2*0.75мм RS485	100м	0.5
20	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай уян зэс кабель ПВС 4х1.5	м	40
21	Холболтын утас 1*075мм	м	50
22	Холболтын утас 1*1.5мм	м	12
23	Холболтын утас 1*2.5мм	м	6
24	Хамгаалалтн хоолой ф16мм угсрах	м	300

АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ NST2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэжээлийн блок PLK AC 220B /DC24B,5A/	шир	2
2	Процессорын блок ПЛК /D14,DO2,AI1//	шир	2
3	Усны гидростатик түвшин мэдрэгч / SUP-P260 4-20mA,10M /	шир	2
4	Хэт хүчдэл хязгаарлагч 380в, 15кА	ш	2
5	Давтамж хувиргуур 3.7кВ угсрах	ш	4
6	3 туйлт автомат AC450B, 10-25A	ш	6
7	Автомат ф2, AC270в, 6A	ш	4
8	Автомат ф2, DC60в, 6A	ш	2
9	Сигнал изолятор 4-20мА, DC24 в	ш	2
10	Щитний хайрцаг 800х500х300мм IP67 / TOTEN /	ширхэг	1
11	Завсрын реле DC 24в,5A	шир	8
12	Холболтын зэс утас 1*0.75мм2	м	30
13	Холболтын зэс утас 1.5мм2	м	15