АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ-НАСОС СТАНЦ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	350
2	Бетон хийцийг алхтай экскаватороор нүдэж нураах	м3	158.84
3	Мөн хийцийг нураах алхаар машинд ачих хэмжээгээр жижиглэж бутлах	м3	158.84
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	24
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	182.84

БУУЛГАХ АЖИЛ-ОТСТОЙНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1600
2	Бетон хийцийг алхтай экскаватороор нүдэж нураах	м3	351
3	Мөн хийцийг нураах алхаар машинд ачих хэмжээгээр жижиглэж бутлах	м3	351
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	351

БУУЛГАХ АЖИЛ ХЛОРОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	201
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон суурийг задлаж буулгах	м3	25.2
3	Ялуу буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	22
4	10м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	8
5	Ханын тоосгон өргийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар жижиглэх ухах	м3	108
6	Бутлаж жижиглэсэн хэсгийг автосамосвалд ачих	м3	108
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	275.25

БУУЛГАХ АЖИЛ-ТУСЛАХ БАРИЛГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын тоосгон өргийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	181.51
2	Тоосгон ханыг нураах алхаар машинд ачих хэмжээгээр жижиглэж бутлах	м3	181.51
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	20.5
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон бүс буулгах	м3	5.6

БУУЛГАХ АЖИЛ УУРЫН ЗУУХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	161
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон суурийг задлаж буулгах	м3	23.25
3	Ялуу буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	14
4	10м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	10
5	Ханын тоосгон өргийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	252
6	Тэслэж сийрэгжүүлсэн мөнх цэвдэг 2-р зэргийн хөрсийг бутлаж автосамосвалд ачих	м3	252
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	275.25

ХУУЧИН КАРТ, ДАЛАН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин бохирын тунгаагуурын далан, картны шороог ухаж автосамсвалд ачиж 10км-т зайлуулах	м3	15562.6