АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ШАВХАЛТЫН ЦООНОГ ӨРӨМДӨХ. Ф248ММ. Н=20М. 6 ИЖ БҮРДЭЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дизель хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	6
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 248мм.	100м	1.2
3	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт ф219мм суултын яндан суулгах. /шүүр-5м/	10м	1.2
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	1.2
5	Уст үеийг сэргээх ажлын бэлтгэл, төгсгөл	1 иж бүрдэл	6
6	Ус үеийг сэргээх ажил	1 цаг	48
7	Цохилтын аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цоо-ног	6
8	Ус өргөх ган яндан. DN100мм. PN16 (муфьт)	м	90
9	Насос.	ш	6
10	Ган шилжүүлэгч. DN80х100мм	ш	6
11	Үл буцаах хаалт. DN80мм. PN16	ш	6

2. УС ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ. L=251М. Ф80ММ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ухах. 3-р зэрэг	м3	233.43
2	Гараар засч ухах. 3-р зэрэг	м3	7.53
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=0.1м	м3	25.1
4	Гараар нягтруулан буцаан булах. 2-р зэрэг	м3	37.65
5	Механизмаар булах. 2-р зэрэг	м3	213.35
6	HDPE хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах. OD90мм. PN16	1км	0.25
7	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.25

3. УС ХАЯХ ШУГАМ ХООЛОЙ. L=745М. Ф200ММ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ухах. 3-р зэрэг	м3	3017
2	Гараар засч ухах. 3-р зэрэг	м3	93
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх. t=0.1м	м3	75
4	Гараар нягтруулан буцаан булах. 2-р зэрэг	м3	467
5	Механизмаар булах. 2-р зэрэг	м3	2644
6	200 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	745
7	Сувагт хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.745
8	Тэмдэгтийн шон тавих	1 ш	3
9	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	0.25
10	Угсрамал төмөр бетон худаг. ф1000мм.	ш	1
11	Шавхалтын насос суурилуулах	ш	1
12	Холбох хэрэгсэл d = 100-250мм	иб	1
13	Ус цуглуулах 2м3-ын ган сав угсрах	ком	1