АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

МЕХАНИК САРААЛЖИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механик сараалж угсрах 700.1000.1500.18	1ком	2
2	Механик сараалж угсрах 900.1000.1500.6	1ком	2
3	Сараалж бүхий хүлээн авах камер, элс баригч угсрах	ш	2
4	Компрессор суурилуулах	ш	1
5	Кран балк байрлуулах	тн	2
6	Шлюзен хаалт 400х800	ш	2
7	Шлюзен хаалт 400х900	ш	5
8	Шлюзен хаалт 400х1000мм	ш	2
9	Шитэн хаалт угсрах	ш	2
10	Уртасгасан шток бүхий алсын зайн удирдлагын систем	ширхэг	3

БИОЛОГИ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БЛОКЫН ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин холигч миксер суурилуулах	ком	2
2	Агаар диффузер угсрах	ш	438

КОМПРЕССОРЫН ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агааржуулалтын компрессор Q=18.5м3/мин (1110м3/цаг);P= 22кВт угсрах	ш	4
2	Гар ажиллагаатай клапан d=300мм тавих	ш	4
3	Агаарын үл буцах клапан d=300мм тавих	ш	4
4	Дуу намдаагч угсрах.	ш	4
5	Хаалт d=400мм байрлуулах	ш	2
6	Ган яндан хоолойн голч d=400мм угсрах	м	10
7	Ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах	м	4
8	Отвод ф300мм угсрах	ш	2
9	Шилжих гуравлагч d = 426-325мм	ш	2
10	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм	ш	8

МЕХАНИК ЛАГ УСГҮЙЖҮҮЛЭХ ЦЕХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан лаг усгйүжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах	ком	1
2	Лагийн насос Q=5-15m3/цаг N=2.2kbm	ш	2
3	Угаалгын насос Q=6m3/цаг P=0.6 МПа N=3kbm	ш	1
4	Флокулятор	иж бүрэн	1
5	Налуу винтен конвейр угсрах	ш	1
6	Лаг цуглуулах сав угсрах	ш	1
7	Техникийн усны сав угсрах	ш	1

НАСОС ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Жигдрүүлэх сангийн насос суурилуулах	ш	3
2	Лагийн насос Q=5-15m3/цаг N=2.2kbm	ш	2
3	Дренажийн насос суурилуулах	ш	1

ҮЙЛДВЭРИЙН КОРПУСЫН ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Урвалжийн цехийн төхөөрөмж угсрах	иж бүрэн	1
2	Каогулянтын уусмал бэлтгэх төхөөрөмж угсрах	иж бүрэн	1