ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЗЭ-24/ 24

Захиалагч: Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын ЗДТГазар

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн сантехникийн засвар -н ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 190,717,676

(нэг зуун ерэн сая, долоон зуун арван долоон мянга зургаан зуун далан зургаан төг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Баатудс" ХХК**
Захирал: ...../Д.Зоригтбаатар/
Огноо:

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../О.Баярхүү/**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../З.Энхжаргал/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.01.31

Хаяг: Сэлэнгэ аймаг.Сүхбаатар сум.3-р баг.4-р хэсэг.115 тоот
Имэйл: Enkhjargalz@yahoo.com
Дугаар: 99903816

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БААТУДС" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ-1226/9

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: З.ЭНХЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: СЭЛЭНГЭ АЙМАГ.ЗҮҮНБҮРЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН САНТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ЗЭ-24/ 24

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
7	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 190,717,676 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../З.Энхжаргал/

МОНГОЛ УЛС
Энхжаргалын ЭНХЖАРГАЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
07-556

Тамга

Дугаар: 99903816

Имэйл: Enkhjargalz@yahoo.com

Хаяг: Сэлэнгэ аймаг.Сүхбаатар сум.3-р баг.4-р хэсэг.115 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**67,279,567**
2	**Материал**	**43,519,623**
3	**Тээвэр**	**1,371,004**
4	**Машин ашиглалт**	**6,014,572**
	Шууд зардлын дүн	**118,184,766**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**20,967,505**
6	**Ашиг / 15%/**	**20,872,841**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**160,025,112**
7	**НӨАТ 10%**	**16,002,511**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**288,045**
	Дүн	**176,315,668**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,200,502**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**6,400,753**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,600,251**
	Дүн	**187,517,174**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,200,502**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**190,717,676**

МОНГОЛ УЛС
Зүүнбүрэнийн ЭНХЖАРГАЛ
МЭРГЭЖЛИЙН ТӨСӨВЧИН

Төсөв зохиосон: ...../ З.Энхжаргал/

Шалгасан...../0.Баярхүү/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УС / БУУЛГАХ АЖИЛ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-110-05	Хуучин банзан шалыг задлаж буулгах	м2	80	2.0 / 2	.22 /	17.44 /	7974 / 7974	139067 /	139,067
53-040-01	Цэвэр банзан шал буцааж шахах	м2	80	2.9 / 2	.26 / .01	20.51 / .96	9268 / 7974	190087 / 7655	197,742
64-010-02	Бохир усны ширмэн хоолойг задлаж буулгах ф 100 мм	м	78	2.5 / 2	.76 / .01	58.93 / .78	8693 / 7974	512270 / 6220	518,490
64-010-01	Бохир усны ширмэн хоолойг задлаж буулгах ф 50 мм	м	54	2.5 / 2	.53 / .05	28.54 / 2.7	8693 / 7974	248090 / 21530	269,619
64-010-01	Бохир усны хуванцар хоолойг задлаж буулгах ф 50 мм	м	22	2.5 / 2	1.06 / .01	23.25 / .22	8693 / 7974	202147 / 1754	203,901
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	10	3.2 / 2	1.83 / .05	18.33 / .5	9647 / 7974	176830 / 3987	180,817
64-040-01	Тосгуур сифоны хамт буулгах	ш	2	3.2 / 2	1.05 / .05	2.1 / .1	9647 / 7974	20278 / 797	21,075
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	8	3.5 / 2	3.44 / .09	27.52 / .72	10000 / 7974	275200 / 5741	280,941

Нийт Хүн/цаг: 196.624 / 5.98	*Үндсэн цалин:*	1,811,652
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	307,981
	Нэмэгдэл цалин 37% :	670,311
	Нийт цалин:	2,789,943
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	376,642
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	379,432
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,546,018**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ / ШИНЭЭР ХИЙХ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	м	62	4.0 / 2	.87 / .01	53.83 / .32	10589 / 7974	570055 / 2571	572,625
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	46	4.0 / 2	.94 / .00	43.06 / .07	10589 / 7974	455920 / 521	456,441
21-210-06	Хуванцар ташуу гуравлагч ТК 100x100	ш	11	3.2 / 2	2.15 / .4	23.68 / 4.37	9647 / 7974	228438 / 34822	263,261
21-210-06	Хуванцар ташуу гуравлагч ТК 100x50	ш	4	3.2 / 2	2.15 / .4	8.61 / 1.59	9647 / 7974	83068 / 12663	95,731
21-210-04	Хуванцар ташуу гуравлагч ф 50x50мм	ш	4	3.2 / 2	2.15 / .4	8.61 / 1.59	9647 / 7974	83068 / 12663	95,731
21-210-06	Хуванцар тэгш гуравлагч Ф100x100	ш	7	3.2 / 2	2.15 / .4	15.07 / 2.78	9647 / 7974	145370 / 22160	167,529
21-210-06	Хуванцар тэгш гуравлагч ТК 100x50	ш	8	3.2 / 2	2.15 / .4	17.22 / 3.18	9647 / 7974	166137 / 25325	191,462
21-210-04	Хуванцар тэгш гуравлагч ф 50x50мм	ш	4	3.2 / 2	2.15 / .4	8.61 / 1.59	9647 / 7974	83068 / 12663	95,731

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-030-06	Хуванцар отвод 135 градус голч d=100мм	ш	5	3.4 / 2	2.03 / 7.29	10.17 / 36.45	9883 / 7974	100525 / 290652	391,177
23-100-04	Хуванцар отвод угсрах 135 градус ф 50 мм	ш	3	3.9 / 2	1.17 / .02	3.51 / .06	10471 / 7974	36756 / 455	37,211
21-210-06	Хуванцар шилжвэр ф 100х50	ш	6	3.2 / 2	2.15 / .4	12.92 / 2.38	9647 / 7974	124603 / 18994	143,597
21-210-06	Хуванцар муфт ф 100	ш	8	3.2 / 2	2.15 / .4	17.22 / 3.18	9647 / 7974	166137 / 25325	191,462
21-210-04	Хуванцар муфт ф 50мм	ш	4	3.2 / 2	2.15 / .4	8.61 / 1.59	9647 / 7974	83068 / 12663	95,731
16-130-06	Цэвэрлэгээ тавих ф 100 мм	ш	4	3.6 / 2	2.34 / .07	9.36 / .3	10118 / 7974	94668 / 2392	97,060
16-130-04	Цэвэрлэгээ тавих ф=50	ш	3	3.6 / 2	1.35 / .03	4.05 / .1	10118 / 7974	41020 / 813	41,834
21-210-04	Колена d = 50мм	ш	11	3.2 / 2	2.15 / .4	23.68 / 4.37	9647 / 7974	228438 / 34822	263,261
21-210-06	Колена ф 100мм	ш	9	3.2 / 2	2.15 / .4	19.37 / 3.57	9647 / 7974	186904 / 28491	215,395
16-130-06	Шалгах таг тавих ф 100 мм	ш	5	3.6 / 2	2.34 / .07	11.7 / .38	10118 / 7974	118335 / 2990	121,325
17-060-07	Шаазан угаагуур угсрах	1ш	14	4.0 / 2	2.09 / .03	29.27 / .39	10589 / 7974	309968 / 3126	313,093
17-010-10	Трап /голч-50мм /сольж тавих	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	10589 / 7974	8289 / 120	8,409
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах ф 15 мм	1ш	14	3.8 / 2	.93 / .02	12.98 / .28	10353 / 7974	134361 / 2233	136,594
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	8	4.0 / 2	5.05 / .36	40.38 / 2.91	10589 / 7974	427541 / 23220	450,762
17-010-07	Тосгуур сифоны хамт	1ш	2	4.0 / 2	3 / .14	5.99 / .28	10589 / 7974	63477 / 2217	65,694
17-030-06	Тосгуурын холигч байрлуулах ф 15	ком	2	3.8 / 2	.93 / .02	1.85 / .04	10353 / 7974	19194 / 319	19,513
17-030-06	Шүршүүрийн холигч байрлуулах ф 15	ком	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
64-090-01	Гадна ариутгах татуургын шугамыг лайдаж цэвэрлэх 150мм	м	44	2.8 / 2	.32 /	14.08 /	9124 / 7974	128466 /	128,466

Нийт Хүн/цаг: 405.5487 / 71.78072

Үндсэн цалин:	4,668,852
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	793,705
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,727,475
Нийт цалин:	7,190,032
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	970,654
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	977,844
Ажиллах хүчний зардал:	**9,138,531**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ/ ДОТОР ХАЛААЛТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-04	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	268	3.0 / 2	.22 / .05	58.96 / 13.4	9412 / 7974	554932 / 106852	661,783

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

61-010-05	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	129	3.0 / 2	.33 / .01	42.96 / 1.29	9412 / 7974	404311 / 10286	414,598
61-050-17	Задвижка буулгах. ф 80 мм	ш	4	3.0 / 2	7.79 / .56	31.18 / 2.24	9412 / 7974	293429 / 17862	311,290
62-010-01	80кг хүртэл жинтэй радиатор М-140 задалж буулгах	бата-рей	25	3.0 / 2	1.8 / .02	45 / .5	9412 / 7974	423540 / 3987	427,527
53-110-05	Хуучин банзан шалыг задлаж буулгах	м2	22	2.0 / 2	.22 /	4.8 /	7974 / 7974	38243 /	38,243
65-010-30	Шалан дорх сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	22	3.5 / 2	.23 /	4.99 /	10000 / 7974	49940 /	49,940
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан буцааж угсрах	ш	22	3.3 / 2	2.28 / .09	50.17 / 1.94	9765 / 7974	489898 / 15438	505,336
53-040-01	Цэвэр банзан шал буцааж шахах	м2	22	2.9 / 2	.26 / .01	5.64 / .26	9268 / 7974	52274 / 2105	54,379
65-010-01	Хана цоолох	1 нүх	10	2.0 / 2	2.74 / .22	27.4 / 2.2	7974 / 7974	218472 / 17543	236,014
07-650-04	Ханын нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	10	3.0 / 2	.45 / .09	4.5 / .9	9412 / 7974	42354 / 7177	49,531

Нийт Хүн/цаг: 275.59005 / 22.73 *Үндсэн цалин:*	2,748,641
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	467,269
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,016,997
Нийт цалин:	4,232,908
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	571,443
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	575,675
Ажиллах хүчний зардал:	**5,380,026**

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-230-04	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф15-25мм	м	287	3.2 / 2	.22 / .02	64.37 / 7.03	9647 / 7974	620956 / 56069	677,025
16-230-05	Яндан хоолйн бэлдэц бэлтгэх 32 мм	м	152	3.2 / 2	.37 / .03	56.48 / 4.62	9647 / 7974	544820 / 36816	581,636
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-80мм	м	10	3.3 / 2	3.49 / .42	34.87 / 4.16	9765 / 7974	340466 / 33172	373,638
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф 15 мм	м	68	3.6 / 2	.52 / .01	35.05 / .8	10118 / 7974	354676 / 6398	361,075
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф 20 мм	м	135	3.6 / 2	.52 / .01	69.59 / 1.59	10118 / 7974	704137 / 12703	716,839
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф 25 мм	м	84	3.6 / 2	.52 / .01	43.3 / .99	10118 / 7974	438130 / 7904	446,033
16-071-05	Халаалтын ган яндан угсрах ф 32	м	152	3.6 / 2	.53 / .02	81.2 / 3.25	10118 / 7974	821565 / 25938	847,503
23-020-06	Халаалтын ган яндан угсрах 80 мм	км	0.01	3.7 / 2	532.09 / 39.13	5.32 / .39	10236 / 7974	54464 / 3120	57,585
59-030-02	Ган янданд хар тосоор ус тусгаарлах түрхлэг хийх	м2	7.44	1.6 / 2	.13 / .03	.94 / .22	7399 / 7974	6936 / 1780	8,716

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Яндан хоолойг полиуретанаар дулаалах	м2	7.44	3.8 / 2	.51 / .01	3.79 / .07	10353 / 7974	39206 / 575	39,782
24-100-10	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	23.25	3.0 / 2	.16 / .01	3.8 / .19	9412 / 7974	35735 / 1548	37,283
18-030-04	Шинэ радиатор угсрах /200 ш/	экм	62	3.8 / 2	5.8 / .08	359.85 / 5.21	10353 / 7974	3725571 / 41529	3,767,099
62-040-01	80кг жинтэй радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	ш	30	3.0 / 2	4.57 / 1.61	137.19 / 48.3	9412 / 7974	1291232 / 385144	1,676,376
18-140-07	Хийн кран тавих ф 15 мм	ш	6	3.7 / 2	.18 / .01	1.06 / .03	10236 / 7974	10883 / 239	11,122
16-110-04	2 тохируулгатай кран d=15 мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	10118 / 7974	150799 / 1675	152,473
16-110-04	2 тохируулгатай кран d=20мм байрлуулах	ш	26	3.6 / 2	1.49 / .02	38.75 / .55	10118 / 7974	392077 / 4354	396,430
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт ф 80 мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55,580
16-110-04	Буцах хаалт угсрах ф 20мм	ш	26	3.6 / 2	1.49 / .02	38.75 / .55	10118 / 7974	392077 / 4354	396,430
16-110-04	Буцах хаалт угсрах ф 15мм	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	10118 / 7974	150799 / 1675	152,473
18-100-06	Хий хураагч тавих голч 159мм L=390 мм	ш	6	3.2 / 2	3.11 / .12	18.66 / .73	9647 / 7974	180048 / 5789	185,837
16-110-04	Балансын хаалт угсрах ф 20мм/ өгөх шугамын стояк/	ш	24	3.6 / 2	1.49 / .02	35.77 / .5	10118 / 7974	361917 / 4019	365,936
16-110-04	Балансын хаалт угсрах Ф 15мм/ өгөх шугамын стояк/	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-110-04	Юүлэх хаалт ф 25 мм	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	10118 / 7974	120639 / 1340	121,979
16-110-05	Таслах хаалт ф 25 мм	ш	8	3.6 / 2	1.52 / .03	12.15 / .26	10118 / 7974	122889 / 2105	124,994
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	449	3.9 / 2	.16 /	71.39 /	10471 / 7974	747535 /	747,535
15-280-09	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	181.47	3.2 / 2	.52 /	94.02 / .16	9647 / 7974	907007 / 1302	908,309

Нийт Хүн/цаг: 1259.311695 / 80.5040285 *Үндсэн цалин:*	13,270,681
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,256,016
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,910,152
Нийт цалин:	20,436,848
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,758,975
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,779,411
Ажиллах хүчний зардал:	**25,975,234**

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 2-р	м3	99.52	2.0 / 2	.01 /	.54 /	7974 / 7974	4293 /	4,293

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зэргийн хөрсийг ухаж овоолох								
01-060-02	Механизмаар ухсан нүхийг гараар засч ухах	м3	3.08	2.8 / 2	3.15 /	9.69 /	9124 / 7974	88389 /	88,389
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	5.56 / 5.08	8693 / 7974	48350 / 40476	88,826
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	м	8	4.0 / 2	.87 / .01	6.95 / .04	10589 / 7974	73555 / 332	73,887
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	28	4.0 / 2	.79 / .01	22.12 / .31	10589 / 7974	234229 / 2434	236,662
24-120-04	Яндан хоолойг полиуретанаар дулаалах	м2	16.82	3.8 / 2	.51 / .01	8.56 / .16	10353 / 7974	88636 / 1301	89,937
24-100-11	Дулаалгын гадуур ороох материалаар ороох	м2	28.13	3.0 / 2	.16 / .00	4.37 / .04	9412 / 7974	41170 / 292	41,462
01-400-01	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	87.21	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	15.39	1.3 / 2	1.84 /	28.25 /	6968 / 7974	196834 /	196,834
22-110-04	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.87 / 9.05	9412 / 7974	215215 / 72165	287,379
08-040-10	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.81	2.9 / 2	.49 / .01	3.35 / .05	9268 / 7974	31072 / 434	31,506
06-050-10	Худагт бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.02	3.5 / 2	277.24 / 2.85	5.54 / .06	10000 / 7974	55448 / 455	55,903
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.78	3.2 / 2	1.28 / .37	1 / .29	9647 / 7974	9610 / 2301	11,912
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	1	3.0 / 2	.37 /	.37 /	9412 / 7974	3492 /	3,492
22-110-08	Нойтон хөрсөнд 5 м3 багтаамжтай бохирын соруулдаг танк угсрах ф 1500 H=2.7 м	ком	1	3.1 / 2	24.07 / 17.43	24.07 / 17.43	9530 / 7974	229349 / 138987	368,335

Нийт Хүн/цаг: 143.2348162 / 32.502643 *Үндсэн цалин:* 1,578,819

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 268,399

Нэмэгдэл цалин 37% : 584,163

Нийт цалин: 2,431,381

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 328,236

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 330,668

Ажиллах хүчний зардал: **3,090,285**

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСАН ХАНГАМЖ/ БУУЛГАХ АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-04	Цайрдсан ган 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	96	3.0 / 2	.15 / .03	14.33 / 2.4	9412 / 7974	134855 / 19138	153,993
61-010-05	Цайрдсан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	72	3.0 / 2	.33 / .01	23.98 / .72	9412 / 7974	225662 / 5741	231,403
61-050-17	Бөмбөлгөн хаалт буулгах. ф 15-50 мм	ш	52	3.0 / 2	3.9 / .56	202.64 / 29.12	9412 / 7974	1907285 / 232203	2,139,488

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

64-010-01	Бохир усны хуванцар хоолойг задлаж буулгах ф 20 мм	м	24	2.5 / 2	1.06 / .01	25.37 / .24	8693 / 7974	220524 / 1914	222,438
60-010-08	Цэвэр усны бак буулгах 2 м3	ш	1	3.0 / 2	3.81 / .47	3.81 / .47	9412 / 7974	35869 / 3748	39,617

Нийт Хүн/цаг: 270.127 / 32.95 *Үндсэн цалин:* 2,786,939

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 473,780

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,031,167

Нийт цалин: 4,291,886

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 579,405

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 583,697

Ажиллах хүчний зардал: **5,454,987**

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	203	3.5 / 2	.9 / .19	181.69 / 38.77	10000 / 7974	1816850 / 309176	2,126,026
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф 15 мм	м	144	3.6 / 2	.53 / .08	76.08 / 11.95	10118 / 7974	769729 / 95305	865,034
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф 20 мм	м	9	3.6 / 2	.53 / .08	4.75 / .75	10118 / 7974	48108 / 5957	54,065
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф 25 мм	м	50	3.6 / 2	.53 / .08	26.41 / 4.15	10118 / 7974	267267 / 33092	300,359
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 20мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60,989
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 15 мм	ш	60	3.6 / 2	1.49 / .02	89.42 / 1.26	10118 / 7974	904792 / 10047	914,839
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф 25 мм	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	10118 / 7974	90479 / 1005	91,484
24-120-04	Яндан хоолойг полиуретанаар дулаалах	м2	2.73	3.8 / 2	.51 / .01	1.39 / .03	10353 / 7974	14386 / 211	14,597
24-080-07	Дулаалгын гадуур ороох материалаар ороох	м2	14.96	3.0 / 2	.11 / .00	1.66 / .04	9412 / 7974	15643 / 334	15,977
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	203	3.9 / 2	.16 /	32.28 /	10471 / 7974	337972 /	337,972
18-050-07	Цэвэр усны сав тавих V=2 м3	ш	1	3.4 / 2	17.43 / 1.84	17.43 / 1.84	9883 / 7974	172237 / 14664	186,901
18-070-07	Насос PDL-250A, H=8-9 м 2860эр/ мин,220 V/50Hz	ш	2	3.6 / 2	1.74 / .23	3.48 / .45	10118 / 7974	35245 / 3588	38,833
18-010-04	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 3 квт	ш	3	3.9 / 2	10.84 / .6	32.51 / 1.8	10471 / 7974	340379 / 14353	354,732
18-010-04	Агшин зуурын ус халаагч угсрах 5 квт	ш	5	3.9 / 2	10.84 / .6	54.18 / 3	10471 / 7974	567298 / 23922	591,220

Нийт Хүн/цаг: 536.182326 / 64.249369 *Үндсэн цалин:* 5,953,030

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,012,015

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	2,202,621
Нийт цалин:	9,167,666
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,237,635
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,246,803
Ажиллах хүчний зардал:	**11,652,103**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Ерөнхий оролтын самбар тавих ЕС-1	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-270-05	Гэрэлтүүлэгийн самбар тавих ГС-1	ком	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-230-11	Хананд далд тоноглох газардуулгын контактай хамгаалагдсан тагтай розетка тавих 220В	ширхэг	11	3.0 / 2	.5 / .00	5.47 / .04	9412 / 7974	51455 / 351	51,806
20-170-05	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 1х4 мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас угсрах	м	40	2.8 / 2	.08 / .04	3.2 / 1.44	9124 / 7974	29197 / 11483	40,679
20-170-06	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 5х6 мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах кабель угсрах	м	170	3.0 / 2	.11 / .61	18.7 / 103.7	9412 / 7974	176004 / 826904	1,002,908

Нийт Хүн/цаг: 40.585 / 105.359	*Үндсэн цалин:*		1,231,846
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		209,414
	Нэмэгдэл цалин 37% :		455,783
	Нийт цалин:		1,897,042
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		256,101
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		257,998
	Ажиллах хүчний зардал:		**2,411,140**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газардуулгын газар ухах	м3	3.36	2.9 / 2	4.86 /	16.34 /	9268 / 7974	151436 /	151,436
01-070-03	Буцааж эргүүлж булах	м3	3.36	1.4 / 2	2.19 /	7.36 /	7111 / 7974	52369 /	52,369
38-350-09	Газардуулгын электрод зоох	ш	10	2.0 / 2	.72 / .07	7.2 / .75	7974 / 7974	57413 / 5980	63,393
38-350-11	Газардуулгын гадна хүрээ тавих	м	12	3.4 / 2	.23 / .01	2.76 / .11	9883 / 7974	27277 / 842	28,119
38-350-20	Аянга хамгаалалт буулгах утас ф10	м	15	3.0 / 2	.19 / .00	2.85 / .04	9412 / 7974	26824 / 359	27,183

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	36.514128 / 0.9006	*Үндсэн цалин:*	322,500
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	54,825
		Нэмэгдэл цалин 37% :	119,325
		Нийт цалин:	496,650
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	67,048
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	67,544
		Ажиллах хүчний зардал:	**631,243**
Бүгд хүн/цаг:	***3163.7177152 /***	**Бүгд цалин:**	***34,372,959***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,843,403**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**12,717,995**
		Нийт цалин:	**52,934,357**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**7,146,138**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**7,199,072**
		Ажиллах хүчний зардал:	**67,279,567**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	2,900	8.1	23,490	.0081	340	1	216.56	596
2-1535	Суултуур	иж	160,000	8	1,280,000	1.152	340	2	280.66	109,929
	Соруулдаг бохирын танк	иж бүрдэл	2,500,000	1	2,500,000	.26	340	3	391.34	34,594
2-1402	Сифон	ш	13,200	14	184,800	.0084	340	2	280.66	802
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	.5908	709	.0008	340	2	280.66	73
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,800	.12	216	.0002	340	2	280.66	15
2-1352	Радиаторын секц	ш	32,000	200	6,399,999	1.744	340	2	280.66	166,420
1-4271	Ус	м3	1,818	2.4519	4,457	2.4519	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	18,000	.43	7,740	.6563	10	1	348.9	2,290
1-2993	Улны хавтан пд 10-1	ш	99,227	1	99,227	.275	117	2	280.66	9,030
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	25,000	14	350,000	.058	340	2	280.66	5,536
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	5,000	.0386	193	.0000	340	2	280.66	4
2-0101	Таслах вентиль ф 32мм	ш	4,350	8	34,800	.029	340	2	280.66	2,771
2-2643	Ташуу гуравлагч тк100х100	ш	10,600	11	116,600	.0014	340	2	280.66	132
2-2643	Ташуу гуравлагч тк100х50	ш	8,200	4	32,800	.0005	340	2	280.66	48
1-0675	Таар	м2	300	63	18,900	.0067	340	2	280.66	637
2-1529	Тосгуур сифоны хамт	иж	90,000	2	180,000	.0041	340	2	280.66	394
2-1428	Тосгуурын холигч	иж	55,000	3	165,000	.0124	340	2	280.66	1,186
1-4237	Түлээ	м3	25,000	.0775	1,937	.0504	5	1	453.71	114
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7,000	14.4	100,800	.0186	340	2	280.66	1,773
1-0524	Төмөр утас	кг	1,000	1.9995	2,000	.002	340	1	216.56	147
2-2643	Хуванцар тэгш гуравлагч тк100х100	ш	10,600	7	74,200	.0009	340	2	280.66	84
2-2643	Хуванцар тэгш гуравлагч тк100х50	ш	8,200	8	65,600	.001	340	2	280.66	96
2-2643	Хуванцар тэгш гуравлагч ф 50х50	ш	4,930	4	19,720	.0052	340	2	280.66	496
2-2643	Хуванцар ташуу гуравлагч ф 50х50	ш	4,500	4	18,000	.005	340	2	280.66	481
2-2643	Хуванцар шилжвэр ф100х50	ш	4,000	6	24,000	.0008	340	2	280.66	72
2-2643	Хуванцар муфт ф 50 мм	ш	3,500	4	14,000	.0052	340	2	280.66	496
2-2643	Хуванцар муфт ф100	ш	6,500	8	52,000	.001	340	2	280.66	96
2-2644	Хуванцар отвод ф-100 ф 135 градус	ш	6,090	5	30,450	.0065	340	2	280.66	620
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	182,600	2	365,200	1.2	117	2	280.66	39,405

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-1	ш	108,900	1	108,900	.25	117	2	280.66	8,209
2-3155	Хий хураагч, ф 150а l= 390 мм	ш	50,770	6	304,620	.0975	340	2	280.66	9,304
2-1129	Хийн авах кран ф 15мм	ш	3,600	6	21,600	.0021	340	2	280.66	202
2-0479	Хоолойн таглаа	ш	1,000		0		340	2	280.66	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг/ праймер/	кг	4,451	16.344	72,747	.0185	340	2	280.66	1,762
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	74.8	175,705	.0785	340	2	280.66	7,495
1-0811	Хар цаас	м2	2,349	1.1045	2,594	.0012	340	2	280.66	112
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,500	24.3361	133,849	.028	340	2	280.66	2,671
1-4334	Хайрга	м3	20,000	.7344	14,688	1.3799	340	1	216.56	113,050
1-0936	Хөөсөнцөр хавтан	м3	227,936	.0975	22,224	.0049	340	3	391.34	657
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6,000	105.83	634,980	1.4141	340	3	391.34	188,154
2-2921	Цэвэр усны сав V=2 м3	ш	1,200,000	1	1,200,000	.5637	340	2	280.66	53,795
2-0870	Цэвэрлэгээ ф-100 мм	ш	12,000	4	48,000	.0706	340	2	280.66	6,733
2-0870	Цэвэрлэгээ ф-50 мм	ш	8,000	3	24,000	.0529	340	2	280.66	5,050
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1,000	.8424	842	.0001	340	2	280.66	10
1-2996	Цагариг ко-7-1	ш	25,800	1	25,800	.07	117	2	280.66	2,299
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	6,566	144	945,504	.193	340	3	391.34	25,674
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	12,054	50	602,700	.12	340	3	391.34	15,967
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	8,379	9	75,411	.0153	340	3	391.34	2,036
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.6336	237,116	.6463	340	1	216.56	47,585
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	10.284	28,795	.0116	340	2	280.66	1,109
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	10,123	.0122	124	.0000	340	2	280.66	1
1-0358	Шингэн хар тосон түрхлэг	кг	4,451	4.836	21,525	.0055	340	2	280.66	521
2-1447	Ширмэн трап	ш	16,500	1	16,500	.0073	340	2	280.66	693
	Ширмэн таг	ш	150,000	1	150,000	.015	340	2	280.66	1,431
1-5013	Шалгах таг ф 100 мм	ш	15,500	5	77,500	.0001	340	1	216.56	4
2-1358	Шаазан угаагуур	ш	160,000	14	2,240,000	.2638	340	2	280.66	25,169
1-0879	Электрод э-42	кг	2,000	4.1576	8,315	.0048	340	2	280.66	460
1-4543	Элс	м3	18,000	3.96	71,280	6.534	5	1	453.71	14,823
1-0085	Эрэг боолт	кг	5,200	.11	572	.0001	340	2	280.66	12
2-0100	Юүлэх хаалт ф 25мм	ш	10,736	8	85,888	.0322	340	2	280.66	3,076

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Балансын хаалт угсрах ф 15мм	ш	127,500	4	510,000	.0161	340	2	280.66	1,538
2-0100	Балансын хаалт угсрах ф 20мм	ш	148,000	24	3,552,000	.0967	340	2	280.66	9,228
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	8.9607	13,441	.009	340	1	216.56	660
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	19,500	63.24	1,233,180	.0904	340	3	391.34	12,033
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	34,500	28.56	985,320	.2285	340	3	391.34	30,401
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,400	46.92	300,288	.0117	340	3	391.34	1,561
2-0100	Буцах хаалт ф 20мм	ш	6,000	36	216,000	.0436	340	2	280.66	4,157
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм l= 3 м	кг	1,380	25	34,500	.025	340	1	216.56	1,841
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,700	29.254	78,986	.0331	340	2	280.66	3,154
3-2822	Бүрээстэй зэс утас 5х6 мм2	м	7,900	173.4	1,369,860	.0381	340	2	280.66	3,640
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 1х4 мм2	м	1,100	41.2	45,320	.0041	340	2	280.66	393
1-0879	Бөмбөлгөн хаалт ф 80 мм	ш	197,200	2	394,400	.0023	340	2	280.66	221
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	49,200	60	2,952,000	.0726	340	2	280.66	6,928
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш	67,200	6	403,200	.0073	340	2	280.66	693
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20 мм	ш	59,200	4	236,800	.0048	340	2	280.66	462
1-4705	Бөглөө	ш	10	60	600	.0068	340	2	280.66	647
2-3131	Агшин зуурын ус халаагч 5 квт	ш	250,000	5	1,250,000	.415	340	3	391.34	55,218
2-3131	Агшин зуурынус халаагч 3 квт	ш	230,000	3	690,000	.0249	340	3	391.34	3,313
1-3943	Ацетилен	м3	4,500	23.37	105,165	.0187	340	1	216.56	1,377
1-4212	Арчих материал	кг	100	.0068	1		340	1	216.56	1
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2,700,000	.0098	26,460	.0098	340	1	216.56	722
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2,700,000	.0108	29,160	.0108	340	1	216.56	795
1-0744	Аянга хамгаалалт буулгах утас 25х4 мм	кг	1,450	11.85	17,183	.0119	340	1	216.56	873
1-4543	Голын элс	м3	15,000	.8066	12,099	1.3309	5	1	453.71	3,019
1-0543	Гагнуурын ган тросс	кг	4,400	57.037	250,963	.057	340	1	216.56	4,200
1-0744	Газардуулгын туузан төмөр 40х4 мм	кг	1,450	3.12	4,524	.0031	340	1	216.56	230
2-2813	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	19,400	8.16	158,304	.0117	340	3	391.34	1,553
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,838	68	328,984	.0877	340	3	391.34	11,672
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	6,358	135	858,330	.216	340	3	391.34	28,740
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	9,000	84	756,000	.2016	340	3	391.34	26,824
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	8,760	152	1,331,520	.4697	340	3	391.34	62,494

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2415	Ган яндан, 80 мм	м	26,937	10.1	272,064	.0745	340	3	391.34	9,918
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	800,000	1	800,000	.46	340	2	280.66	43,895
3-3720	Ерөнхий самбар ес-1,ес-2	ш	1,650,000	1	1,650,000	.025	340	2	280.66	2,386
3-5470	Далд угсрах газардуулгын контакттай хамгаалагдсан тагтай унтраалга	ш	5,000	11	55,000	.0011	340	2	280.66	105
1-0128	Дюбель	кг	2,500	3.096	7,740	.0035	340	2	280.66	334
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	27.9	5,580	.0005	340	2	280.66	48
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	60	16,800	.0019	340	2	280.66	181
2-1156	Кронштейн	ш	1,000	55.8	55,800	.072	340	2	280.66	6,869
2-2643	Колена ф 50 мм	ш	4,500	11	49,500	.0143	340	2	280.66	1,365
2-2643	Колена ф 100 мм	ш	4,500	9	40,500	.0117	340	2	280.66	1,116
2-0446	Насос pdl-250a, h=8-9 м 2860эр/ мин,220 V/50hz	иж	300,000	2	600,000	.0542	340	2	280.66	5,176
4-0013	Ниппели	ш	600	60	36,000	.0068	340	1	216.56	504
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	300,000	.008	2,400	.0288	117	1	216.56	729
1-0410	Маажин	кг	2,000	7.2	14,400	.0091	340	2	280.66	866
1-4323	Модон таг	м2	3,500	.78	2,730	.0346	5	2	583.93	101
1-0091	Полиуретан	м	9,000	182	1,638,000	.8081	340	2	280.66	77,111
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	.2964	622	.0004	340	2	280.66	37
1-0087	Олс	кг	6,000	7.5977	45,586	.0078	340	2	280.66	747
2-2695	Отвод 50 мм 135 градус	ш	2,500	3	7,500	.0011	340	2	280.66	104
1-0375	Ороох материал	м	500	10	5,000	.001	340	2	280.66	95
1-0375	Ороох материал	м2	1,500	90	135,000	.1341	340	3	391.34	17,843
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4,000	45.549	182,196	.0588	340	2	280.66	5,607
2-0049	2 тохируулгатай кран d=15 мм	ш	6,500	10	65,000	.0029	340	2	280.66	273
2-0049	2 тохируулгатай кран d=20 мм	ш	6,500	26	169,000	.0074	340	2	280.66	710
					43,519,623					**1,371,103**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.4	9,148	3,686
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	.17	22,350	3,836
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	.9	18,983	17,068
2027	Автокран 3тн	2.7	59,489	160,620
	Автомашин	2.3	2,550	5,862
3122	Ацетиленийн генератор	29.57	6,810	201,341
3033	Гагнуурын аппарат	56.54	5,783	326,969
3045	Компрессор	101.2	51,118	5,173,142
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	2.78	43,956	122,049
				6,014,572