ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**11 752 179**
2	**Материал**	**28 902 059**
3	**Тээвэр**	**5 267 048**
4	**Машин ашиглалт**	**4 191 032**
	Шууд зардлын дүн	**50 112 317**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**4 341 006**
6	**Ашиг / 15%/**	**8 167 999**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**62 621 322**
7	**НӨАТ 10%**	**6 262 132**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**112 718**
	Дүн	**68 996 173**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1 252 426**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**626 213**
	Дүн	**70 874 813**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1 252 426**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**72 127 239**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1. ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ЭМНЭЛЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	900.5	2.0 / 2	0.01 /	5.133 /	5212 / 5212	26752 /	26 752
01-060-03	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	27.9	2.9 / 2	4.86 /	135.678 /	6056 / 5212	821664 /	821 664
01-400-02	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	751	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	132.5	1.3 / 2	1.84 /	243.204 /	4554 / 5212	1107550 /	1 107 550
22-010-04	Сувгийн дор элсэн дэвсгэр хийх	м3	44.9	2.5 / 2	1.54 / 1.41	69.37 / 63.31	5680 / 5212	394024 / 329967	723 991
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	26	4.0 / 2	0.87 / 0.01	22.576 / 0.14	6921 / 5212	156247 / 705	156 952
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой ф160мм	м	128	4.0 / 2	0.79 / 0.01	101.12 / 1.4	6921 / 5212	699852 / 7272	707 123
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	26.34	3.8 / 2	0.51 / 0.01	13.407 / 0.26	6767 / 5212	90726 / 1332	92 057
22-110-04	Бохир усны төмөр бетон худаг угсрах ф1000	ш	5	3.0 / 2	22.87 / 9.05	114.33 / 45.25	6150 / 5212	703130 / 235843	938 973
22-110-07	Бохир усны угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1500	ш	2	3.0 / 2	39 / 17.3	77.992 / 34.6	6150 / 5212	479648 / 180335	659 984
33-090-20	Гэр бүрхүүл ган хоолой угсрах ф400	1км	0.03	3.9 / 2	820.7 / 244.59	24.621 / 7.34	6844 / 5212	168506 / 38244	206 750
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	72.7	3.8 / 2	0.51 / 0.01	37.004 / 0.71	6767 / 5212	250408 / 3675	254 084
24-100-12	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	121.9	3.0 / 2	0.31 / 0.00	37.923 / 0.12	6150 / 5212	233227 / 635	233 862
16-200-05	Хуучин шугаманд холбох	1огт	1	2.8 / 2	12.44 / 0.04	12.442 / 0.04	5962 / 5212	74182 / 235	74 416

Нийт Хүн/цаг:	894.8 / 153.15	*Үндсэн цалин:*	6 004 158
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 020 707
		Нэмэгдэл цалин:	2 221 538
		Нийт цалин:	9 246 403
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 248 264
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 257 511
		Ажиллах хүчний зардал:	**11 752 179**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***894.8 / 153.15***	**Бүгд цалин:**	***6 004 158***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1 020 707**
Нэмэгдэл цалин:			**2 221 538**
Нийт цалин:			**9 246 403**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**1 248 264**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1 257 511**
Ажиллах хүчний зардал:			**11 752 179**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1. ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	4.29	69967	300 033
21301	Шахах агрегат	1.65	5914	9 758
2028	Автокран 5тн	10.02	59489	595 944
2029	Автокран 6.3тн	7.7	68500	527 450
22030	Автокран 10тн	5.68	80019	454 500
2027	Автокран 3тн	13.5	40084	541 134
	Автомашин	10.29	13800	142 011
23040	Гагнуурын аппарат	4.68	18989	88 812
9022	Доргиулагч	18.43	9115	167 989
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	26.38	51674	1 363 400
				4 191 032
			НИЙТ ДҮН:	**4 191 032**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1800	56.7	102060	0.0567	521	1	216.56	6 397
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	3.0908	3709	0.004	521	2	280.66	583
1-4271	Ус	м3	1000	10.5601	10560	10.5601	3	1	516.48	16 362
1-4542	Уулын элс	м3	25537	0.8681	22170	1.3022	30	1	296.55	11 585
1-0524	Төмөр утас	кг	1200	3.657	4388	0.0037	521	1	216.56	413
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	38000	7	266000	0.35	521	2	280.66	51 178
1-2994	Худгийн таг пд-15-1	ш	182160	2	364320	1.88	521	2	280.66	274 901
1-2993	Худгийн таг пп10-1-2	ш	94000	5	470000	1.35	521	2	280.66	197 402
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	184000	2	368000	1.38	521	2	280.66	201 789
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	144000	6.667	960048	4.0669	521	2	280.66	594 673
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2	ш	131000	1.667	218377	1.0169	521	2	280.66	148 691
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2	ш	243000	4	972000	4	521	2	280.66	584 895
1-2973	Худгийн цагираг кс-7-1-1	ш	135000	5	675000	2	521	2	280.66	292 448
1-2972	Худгийн цагираг кс-7-2-1	ш	51000	1	51000	0.38	521	2	280.66	55 565
1-2972	Худгийн цагираг пд-10-1-1	ш	131000	5	655000	3	521	2	280.66	438 672
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	4600	43.6801	200928	0.0006	521	2	280.66	88
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3900	3.82	14898	0.0044	521	2	280.66	642
1-4334	Хайрга	м3	15750	4.8172	75870	8.43	30	1	296.55	74 998
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.1536	3072	0.0003	521	3	391.34	53
1-4029	Цемент м-300	тн	346500	0.0515	17852	0.0526	521	1	216.56	5 929
1-4025	Цемент м-400	тн	346500	2.4911	863161	2.5409	521	1	216.56	286 685
1-2983	Ширмэн таг	ш	300000	5	1500000	1.25	521	2	280.66	182 780
1-0879	Электрод/э-42/	кг	12000	5.04	60480	0.0101	521	2	280.66	1 474
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	405000	0.687	278235	0.4466	261	1	216.56	25 240
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1799	24.1364	43421	0.0241	521	1	216.56	2 723
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм	м	22728	26.52	602747	0.0379	521	3	391.34	7 732
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	62600	128	8012800	0.3942	521	3	391.34	80 381
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	305000	2	610000	0.418	521	2	280.66	61 122
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	48.414	145242	0.0547	521	2	280.66	8 000
1-3943	Ацетилен	м3	20000	0.0303	606	0.0000	521	1	216.56	3

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	0	39.2	0	0.0408	521	2	280.66	5 961
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2515500	0.1061	266769	0.1061	521	1	216.56	11 965
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2515500	0.1125	282994	0.1125	521	1	216.56	12 693
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	0.0055	0	0	521	1	216.56	0
1-4543	Голын элс	м3	21978	54.0857	1188696	89.2414	30	1	296.55	793 936
2-2139	Ган хоолой ф400	м	250160	29.85	7467276	2.7641	521	3	391.34	563 569
1-2993	Дулаалгатай модон таг	ш	65000	5	325000	1.375	521	2	280.66	201 058
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	432000	0.056	24192	0.2014	521	1	216.56	22 727
1-0091	Пенополиуретан дулаалга	м2	14773	74.154	1095477	0.0823	521	2	280.66	12 036
1-0091	Пенополуритан дулаалга	м2	14773	26.8668	396903	0.008	521	2	280.66	1 164
1-0420	Ороолтын хуйлмал материал	м2	2000	141.404	282808	0.1951	521	2	280.66	28 534
				Хог, хаягдлын зардал:		0.8348	0	1	0	0
					28 902 059					**5 267 048**