ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	64 441 597
2	Материал	121 152 549
3	Тээвэр	11 999 608
4	Машин ашиглалт	22 237 414
	Шууд зардлын дүн	219 831 169
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	23 803 363
6	Ашиг / 15%/	36 545 180
	Барилга угсралтын ажлын дүн	280 179 712
7	НӨАТ 10%	28 017 971
8	Нормчлолын сан 0.18%	504 323
	Дүн	308 702 006
9	Захиалагчийн албаны зардал	5 603 594
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2 801 797
	Дүн	317 107 398
12	Магадлашгүй ажил 2 %	5 603 594
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	322 710 992

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах сэргээх ажил. / 1-36 цэг /	38 719 766	19 454 759	694 962	6 003 462	330 002	7 186 177	5 050 404
2	Дулааны шугамын угсралтын ажил	170 743 589	31 846 475	87 764 014	11 282 881	5 815 902	11 763 414	22 270 903
3	Компенсаторын ниш /8ш/	33 655 550	6 445 168	15 951 848	1 513 913	2 974 058	2 380 709	4 389 854
4	Худаг-ДХ-7, ДХ-14, ДХ-17, ДХ-18	10 676 266	1 814 379	5 404 501	1 321 563	73 073	670 193	1 392 556
5	Бетон худаг.	26 384 540	4 880 816	11 337 224	2 115 595	2 806 573	1 802 870	3 441 462
	НИЙТ ДҮН:	280 179 712	64 441 597	121 152 549	22 237 414	11 999 608	23 803 363	36 545 180

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ СЭРГЭЭХ АЖИЛ. / 1-36 ЦЭГ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-08	Экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	964.9	2.0 / 2	0.00 /	3.956 /	5212 / 5212	20619 /	20 619
01-060-02	Сувгийн хөрс гараар ухах	м3	241.2	2.8 / 2	3.15 /	758.646 /	5962 / 5212	4523050 /	4 523 050
01-400-01	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	880.4	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудууг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	325.7	1.3 / 2	1.84 /	597.822 /	4554 / 5212	2722483 /	2 722 483
65-010-30	Сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	422	3.5 / 2	0.23 /	95.794 /	6536 / 5212	626110 /	626 110
61-060-01	Гадна дулааны яндан буулгах	м	843.4	3.8 / 2	0.1 / 0.05	81.81 / 42.17	6767 / 5212	553607 / 219790	773 397
61-070-01	Яндангийн дулаалга задлах	м3	20.1	2.9 / 2	0.6 / 0.48	12.08 / 9.65	6056 / 5212	73157 / 50285	123 442
65-010-30	Буулгах худгийн хучилт ховхолж авах	хавтан	12	3.5 / 2	0.23 /	2.724 /	6536 / 5212	17804 /	17 804
51-030-03	Худгийн хана буулгах	м3	29.1	3.0 / 2	3.79 / 2.43	110.272 / 70.71	6150 / 5212	678170 / 368556	1 046 726
35-140-04	Худгийн бетон ул задлаж буулгах	м3	1.5	2.7 / 2	8.51 /	12.768 /	5868 / 5212	74922 /	74 922
59-080-10	Буулгах ажлын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	50.7	2.0 / 2	0.04 /	2.079 /	5212 / 5212	10834 /	10 834

Нийт Хүн/цаг: 1677.95 / 122.53 *Үндсэн цалин:* 9 939 387

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 689 696

Нэмэгдэл цалин: 3 677 573

Нийт цалин: 15 306 656

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2 066 399

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2 081 705

Ажиллах хүчний зардал: **19 454 759**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-07	Гарцгүй суваг ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 108х4.0мм	км	0.0952	3.9 / 2	572.65 / 47.39	54.516 / 4.51	6844 / 5212	373109 / 23514	396 623

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-050-08	Гарцгүй сувагт ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 133х4.0 мм	км	0.8314	3.9 / 2	695.49 / 54.95	578.228 / 45.69	6844 / 5212	3957391 / 238112	4 195 504
24-110-07	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	379	2.7 / 2	0.44 / 0	166.305 / 0.11	5868 / 5212	975879 / 593	976 472
24-120-04	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	379	3.8 / 2	0.51 / 0.01	192.911 / 3.68	6767 / 5212	1305429 / 19161	1 324 590
24-100-12	Дулаалгын гадуур ороолтын материалаар бүрэх	м2	698.7	3.0 / 2	0.31 / 0.00	217.366 / 0.7	6150 / 5212	1336798 / 3642	1 340 440
23-200-07	Хэвэлмэл ган отвод 90 град ф125 мм	ком	34	4.0 / 2	5.6 / 0.63	190.403 / 21.42	6921 / 5212	1317782 / 111641	1 429 423
23-200-06	Хэвэлмэл ган отвод 90 град ф100 мм	ком	8	4.0 / 2	3.86 / 0.54	30.917 / 4.34	6921 / 5212	213975 / 22599	236 574
07-590-14	Сувгийн хучилт буцааж угсрах	ш	252	3.2 / 2	1.87 / 0.08	472.399 / 20.16	6304 / 5212	2978005 / 105074	3 083 078
07-590-14	Сувгийн хучилт шинээр угсрах	ш	170	3.2 / 2	1.87 / 0.08	318.682 / 13.6	6304 / 5212	2008971 / 70883	2 079 855
06-050-11	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.98	3.5 / 2	80.9 / 2.84	79.278 / 2.78	6536 / 5212	518162 / 14496	532 657
30-210-10	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	222	3.9 / 2	0.39 / 0.07	86.802 / 15.54	6844 / 5212	594073 / 80994	675 067

Нийт Хүн/цаг: 2387.81 / 132.52

Үндсэн цалин:	16 270 283
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2 765 948
Нэмэгдэл цалин:	6 020 005
Нийт цалин:	25 056 235
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3 382 592
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3 407 648
Ажиллах хүчний зардал:	**31 846 475**

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ /8Ш/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-07	Суваг, нишний ул бетон цутгах.	м3	14.6	2.5 / 2	2.27 / 1.32	33.084 / 19.27	5680 / 5212	187915 / 100446	288 361
06-080-06	Суваг, нишний бетон хана цутгах	м3	11.2	2.9 / 2	15.5 / 1.75	173.617 / 19.6	6056 / 5212	1051423 / 102155	1 153 579
07-590-14	Суваг, нишний төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах	ш	88	3.2 / 2	1.87 / 0.08	164.965 / 7.04	6304 / 5212	1039938 / 36692	1 076 631
08-040-10	Цутгамал сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	220.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	108.7 / 1.77	6056 / 5212	658286 / 9206	667 493
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.95	3.8 / 2	11.9 / 0.03	11.309 / 0.03	6767 / 5212	76525 / 163	76 688
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.95	4.0 / 2	4.56 / 0.01	4.335 / 0.01	6921 / 5212	30001 / 68	30 069

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	496.01 / 47.72	*Үндсэн цалин:*	3 292 820
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	559 779
		Нэмэгдэл цалин:	1 218 343
		Нийт цалин:	5 070 942
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	684 577
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	689 648
		Ажиллах хүчний зардал:	**6 445 168**

ХУДАГ-ДХ-7, ДХ-14, ДХ-17, ДХ-18

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-200-06	Ган бөмбөлгөн хаалт ф125	ком	6	4.0 / 2	3.86 / 0.54	23.188 / 3.25	6921 / 5212	160481 / 16949	177 431
23-200-04	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 50 мм	ком	6	4.0 / 2	2.36 / 0.41	14.183 / 2.48	6921 / 5212	98163 / 12915	111 079
23-200-04	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 32 мм	ком	2	4.0 / 2	2.36 / 0.41	4.728 / 0.83	6921 / 5212	32721 / 4305	37 026
23-200-05	Ган бөмбөлгөн хаалт ф70 мм	ком	2	4.0 / 2	3.71 / 0.48	7.414 / 0.95	6921 / 5212	51312 / 4972	56 285
23-200-07	Ган отвод 90 град ф125 мм	ком	2	4.0 / 2	5.6 / 0.63	11.2 / 1.26	6921 / 5212	77517 / 6567	84 084
23-100-05	Ган отвод тавих ф70мм	ш	6	3.9 / 2	1.37 / 0.02	8.232 / 0.15	6844 / 5212	56340 / 766	57 106
23-100-04	Ган отвод ф32 мм	ш	8	3.9 / 2	1.17 / 0.02	9.361 / 0.15	6844 / 5212	64065 / 792	64 858
23-200-07	Шилжвэр ф125 мм	ком	4	4.0 / 2	5.6 / 0.63	22.4 / 2.52	6921 / 5212	155033 / 13134	168 167
23-050-08	Ган яндан хоолой Ф125 мм	км	0.01	3.9 / 2	695.49 / 54.95	6.955 / 0.55	6844 / 5212	47599 / 2864	50 463
23-050-07	Ган яндан хоолой тавих ф100мм	км	0.005	3.9 / 2	572.65 / 47.39	2.863 / 0.24	6844 / 5212	19596 / 1235	20 831
23-050-04	Ган яндан хоолой тавих ф32мм	км	0.002	3.8 / 2	524.94 / 31.38	1.05 / 0.06	6767 / 5212	7105 / 327	7 432
16-110-07	Ус юүлэгч ф50мм байрлуулах.	ш	6	3.6 / 2	1.7 / 0.07	10.222 / 0.43	6613 / 5212	67595 / 2252	69 847
16-110-04	Ус юүлэгч ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
18-140-07	Агаар гаргагч ф15-20	ш	2	3.7 / 2	0.18 / 0.01	0.354 / 0.01	6690 / 5212	2371 / 52	2 423

Нийт Хүн/цаг:	125.13 / 12.92	*Үндсэн цалин:*	926 962
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	157 583

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	342 976
Нийт цалин:	1 427 521
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	192 715
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	194 143
Ажиллах хүчний зардал:	**1 814 379**

БЕТОН ХУДАГ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-07	Худгийн бетон ул цутгах	м3	1.9	2.5 / 2	2.27 / 1.32	4.305 / 2.51	5680 / 5212	24455 / 13072	37 526
06-060-04	Худгийн бетон хана цутгах	м3	32.8	3.0 / 2	3.86 / 1.46	126.513 / 47.79	6150 / 5212	778054 / 249079	1 027 134
07-590-14	Худгийн хучилт угсрах	ш	12	3.2 / 2	1.87 / 0.08	22.495 / 0.96	6304 / 5212	141810 / 5004	146 813
07-500-05	Худгийн хучилтын дам нуруу угсрах	ш	3	3.8 / 2	4.23 / 1.75	12.7 / 5.25	6767 / 5212	85940 / 27363	113 303
64-100-03	Ширмэн таг угсрах	ш	8	3.0 / 2	0.37 /	2.968 /	6150 / 5212	18253 /	18 253
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	3	3.2 / 2	1.28 / 0.37	3.832 / 1.11	6304 / 5212	24154 / 5785	29 940
08-040-10	Модон таг будах	м2	6	2.9 / 2	0.49 / 0.01	2.954 / 0.05	6056 / 5212	17888 / 250	18 138
06-050-11	Худгийн скоб угсрах	тн	0.09	3.5 / 2	80.9 / 2.84	7.281 / 0.26	6536 / 5212	47586 / 1331	48 918
07-260-04	Төмөр бетон ялуу угсрах	ш	32	3.0 / 2	0.85 / 0.56	27.357 / 18.05	6150 / 5212	168244 / 94066	262 310
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	64.5	2.4 / 2	1.18 / 1.08	76.4 / 69.92	5587 / 5212	426848 / 364413	791 261

Нийт Хүн/цаг:	286.8 / 145.89	*Үндсэн цалин:*	2 493 597
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	423 911
		Нэмэгдэл цалин:	922 631
		Нийт цалин:	3 840 139
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	518 419
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	522 259
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 880 816**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***4973.7 / 461.59***	**Бүгд цалин:**	***32 923 047***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**5 596 918**
Нэмэгдэл цалин:			**12 181 528**
Нийт цалин:			**50 701 493**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**6 844 702**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**6 895 403**
Ажиллах хүчний зардал:			**64 441 597**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАХ СЭРГЭЭХ АЖИЛ. / 1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	4.07	69967	284 587
1006	Эксковатор 0.15м3	12.17	20160	245 307
2028	Автокран 5тн	73.04	43200	3 155 414
3122	Ацетиленийн генератор	75.91	6810	516 920
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	20.55	51674	1 062 023
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	58.1	12722	739 211
				6 003 462

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	189.27	18983	3 592 913
2028	Автокран 5тн	66.32	43200	2 865 051
2027	Автокран 3тн	94.13	40084	3 773 077
	Автомашин	12.75	13800	176 009
3122	Ацетиленийн генератор	13.23	6810	90 130
3043	Компрессор	16.63	14651	243 617
5030	Насос	33.26	14550	483 875
	Үйлчилгээний машин	4.22	13800	58 208
				11 282 881

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ /8Ш/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9002	Хийн өрөм	0.38	14990	5 696
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	5.56	22250	123 803
2001	Цамхагт кран 5 тн	4.7	43200	203 213
2001	Цамхагт кран 5тн	6.16	43200	266 112
2006	Цамхагт кран 10тн	1.49	54000	80 541
9024	Буун цацагч	0.28	4200	1 197
2028	Автокран 5тн	13.83	43200	597 405
	Автомашин	1.34	13800	18 473
3027	Гагнуурын аппарат	1.75	19064	33 306
9022	Гадаргуугийн доргиур	6.99	9115	63 745
9023	Гүний доргиур	9.41	12800	120 422
				1 513 913

ХУДАГ-ДХ-7, ДХ-14, ДХ-17,

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	28.83	18983	547 361
2028	Автокран 5тн	0.81	43200	34 865
2027	Автокран 3тн	15.89	40084	637 084
	Автомашин	0.29	13800	4 042
3122	Ацетиленийн генератор	4.96	6810	33 782
3033	Гагнуурын аппарат	2.85	19064	54 294
3043	Компрессор	0.23	14651	3 370
5030	Насос	0.47	14550	6 766
				1 321 563

БЕТОН ХУДАГ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	5 тн-ын кран	8.86	59489	526 835
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.43	7759	18 833
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	0.48	80936	38 849
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.15	22250	3 364
2001	Цамхагт кран 5тн	11.48	43200	495 936
2028	Автокран 5тн	13.15	43200	568 098
	Автомашин	2.7	13800	37 240
3027	Гагнуурын аппарат	2.86	19064	54 538
9022	Гадаргуугийн доргиур	16	9115	145 823
9023	Гүний доргиур	10.56	12800	135 146
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.74	52260	90 932
				2 115 595
			НИЙТ ДҮН:	**22 237 414**

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ СЭРГЭЭХ АЖИЛ. / 1-36 ЦЭГ /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	32.049	640 984	0.054	521	3	391.34	11 109
1-4333	Буулгах ажлын хог	м3	0	50.7	0	91.26	10	1	348.9	318 406
1-3943	Ацетилен	м3	10000	5.398	53 978	0.004	521	1	216.56	487
				Хог, хаягдлын зардал:		0.5479	0	1	0	0
					694 962					**330 002**

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1805	Сувгийн хавтан гсх-9	ш	62000	170	10 540 000	51.85	160	2	280.66	2 328 355
1-4271	Ус	м3	1000	58.515	58 515	58.515	3	1	516.48	90 665
1-4542	Уулын элс	м3	25537	14.187	362 304	21.281	30	1	296.55	189 328
1-4206	Түлээний мод	м3	80000	0.444	35 520	0.355	261	2	280.66	26 019
1-0524	Төмөр утас	кг	1200	20.961	25 153	0.021	521	1	216.56	2 365
1-0139	Хлорын шохой	кг	1100	3.554	3 909	0.004	521	2	280.66	639
1-0051	Хар тос	кг	2870	222	637 140	0.233	521	2	280.66	34 085
1-4334	Хайрга	м3	15750	1.776	27 972	3.108	30	1	296.55	27 650
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	29.389	587 785	0.05	521	3	391.34	10 187
1-4029	Цемент м-400	тн	346500	3.579	1 240 205	3.651	521	1	216.56	411 914
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	86.272	431 358	0.173	521	2	280.66	25 230
3-7220	Бетон дэр оп-2	ш	10000	222	2 220 000	4.44	521	1	216.56	500 955
1-3943	Ацетилен	м3	10000	3.961	39 614	0.003	521	1	216.56	358
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	8000	37.9	303 200	0.048	521	2	280.66	6 983
2-2431	Ган яндан д-133*4.0	м	66105	835.557	55 234 495	7.971	521	3	391.34	1 625 236
2-2425	Ган яндан д-108*4	м	47000	95.771	4 501 246	0.977	521	3	391.34	199 171
2-0534	Ган отвод 90 град ф 125мм	ш	29049	34	987 666	0.03	521	2	280.66	4 429
2-0533	Ган отвод 90 град ф 100мм	ш	32000	8	256 000	0.004	521	2	280.66	582

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0091	Пенополуритан дулаалга ф159*4.5мм	м2	14773	386.58	5 710 946	0.043	521	2	280.66	6 275
1-0420	Ороолтын хуйлмал материал	м2	2000	810.492	1 620 984	1.118	521	2	280.66	163 548
1-0517	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	кг	3000	980	2 940 000	1.107	521	2	280.66	161 928
					Хог, хаягдлын зардал:	0.9299	0	1	0	0

КОМПЕНСАТОРЫН НИШ /8Ш/ **87 764 014** **5 815 902**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2674	Сувгийн хавтан гсх-12	ш	89900	40	3 595 996	18	160	1	216.56	623 692
1-4058	Сувгийн хавтан гсх-10	ш	74000	48	3 551 996	15.744	140	2	280.66	618 619
1-4271	Ус	м3	1000	8.851	8 851	8.851	3	1	516.48	13 714
1-4542	Уулын элс	м3	25537	3.087	78 839	4.631	30	1	296.55	41 198
1-0795	Тос	кг	2870	55.216	158 470	0.069	521	2	280.66	10 092
1-4238	Түлээ	м3	80000	0.442	35 328	0.000	261	1	216.56	25
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15500	3.572	55 366	0.005	521	2	280.66	674
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	18200	29.568	538 138	1.005	521	2	280.66	147 001
1-0051	Хар тос	кг	2870	3.754	10 773	0.004	521	2	280.66	576
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2870	529.92	1 520 870	0.599	521	2	280.66	87 560
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3900	19.712	76 877	0.023	521	2	280.66	3 315
1-4334	Хайрга	м3	15750	14.395	226 719	25.191	30	1	296.55	224 112
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.207	4 142	0.000	521	3	391.34	72
1-4029	Цемент м-400	тн	346500	6.738	2 334 719	6.873	521	1	216.56	775 439
1-4529	Шохой	тн	324720	0.007	2 423	0.009	170	1	216.56	335
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	3.465	17 323	0.007	521	2	280.66	1 013
1-0878	Электрод э-50	кг	5000	2.32	11 600	0.003	521	2	280.66	394
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5000	1.435	7 177	0.002	521	1	216.56	183
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5000	35.84	179 200	0.041	521	2	280.66	5 974
1-3943	Ацетилен	м3	10000	0.188	1 881	0.000	521	1	216.56	17
1-4543	Голын элс	м3	21978	16.895	371 315	27.877	30	1	296.55	248 004
1-3825	Ган бүтээц	кг	3000	950	2 850 000	1.235	521	1	216.56	139 342
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	18200	1.568	28 538	0.06	521	2	280.66	8 713

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	405000	0.056	22 680	0.036	261	1	216.56	2 057
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	405000	0.616	249 480	0.37	261	1	216.56	20 891
1-0200	Керосин	кг	1500	5.299	7 949	0.006	521	2	280.66	814
1-0410	Маажин	кг	3300	1.073	3 543	0.001	521	2	280.66	198
1-0418	Олс	кг	7000	0.237	1 656	0.000	521	2	280.66	36
					Хог, хаягдлын зардал:	0.6638	0	1	0	0

ХУДАГ-ДХ-7, ДХ-14, ДХ-17, ДХ-18 **15 951 848** **2 974 058**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.83	830	0.83	3	1	516.48	1 286
2-0480	Ус юүлэгч ф-50мм	ш	50455	6	302 730	0.139	521	2	280.66	20 340
2-1085	Ус юүлэх кран ф 20мм	ш	10500	2	21 000	0.003	521	2	280.66	368
1-0139	Хлорын шохой	кг	1100	0.053	59	0	521	2	280.66	10
2-1129	Хийн авах кран ф 15-20мм	ш	19000	2	38 000	0.001	521	2	280.66	103
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3000	0.148	444	0.000	521	1	216.56	17
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	10.255	205 108	0.017	521	3	391.34	3 555
2-0534	Шилжвэр ф 125мм	ш	24000	4	96 000	0.004	521	2	280.66	521
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	9.115	45 575	0.018	521	2	280.66	2 666
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5000	7.2	36 000	0.008	521	1	216.56	918
1-3943	Ацетилен	м3	10000	1.435	14 351	0.001	521	1	216.56	130
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	10500	8	84 000	0.03	521	2	280.66	4 416
2-2431	Ган яндан д-133*4.0	м	66105	10.05	664 355	0.096	521	3	391.34	19 548
2-2425	Ган яндан д-108*4	м	47000	5.03	236 410	0.051	521	3	391.34	10 461
2-2405	Ган яндан д-32	м	14310	2.02	28 906	0.008	521	3	391.34	1 647
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 50мм	ш	125500	6	753 000	0.014	521	2	280.66	2 034
2-0532	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 70мм	ш	164773	2	329 546	0.001	521	2	280.66	107
2-0533	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 125мм	ш	392682	6	2 356 092	0.003	521	2	280.66	437
2-0531	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 32мм	ш	19000	2	38 000	0.005	521	2	280.66	678
2-0534	Ган отвод 90 град ф 125мм	ш	29049	2	58 098	0.002	521	2	280.66	261

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3174	Ган отвод ф80мм	ш	15070	6	90 420	0.023	521	2	280.66	3 397
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	3000	0.58	1 740	0.001	521	1	216.56	74
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.28	154	0.000	521	1	216.56	36
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	12	3 360	0.000	521	2	280.66	56
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	50	4	200	0	521	2	280.66	5
1-0410	Маажин	кг	3300	0.012	40	0	521	2	280.66	2
1-0418	Олс	кг	7000	0.012	84	0	521	2	280.66	2
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0075	0	1	0	0
					5 404 501					**73 073**

БЕТОН ХУДАГ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3.724	1 117	0.002	521	2	280.66	272
1-4271	Ус	м3	1000	7.5	7 500	7.5	3	1	516.48	11 622
1-4542	Уулын элс	м3	25537	0.652	16 657	0.978	30	1	296.55	8 704
1-0795	Тос	кг	2870	43.952	126 142	0.055	521	2	280.66	8 034
1-4238	Түлээ	м3	80000	0.014	1 104	0	261	1	216.56	1
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	18200	23.616	429 811	0.803	521	2	280.66	117 410
1-2674	Худгийн хучилтын хавтан по-2	ш	69900	2	139 794	0.8	160	1	216.56	27 719
1-1675	Худгийн хучилтын хавтан по-3	ш	98500	4	393 996	1.8	160	1	216.56	62 369
1-1675	Худгийн хучилтын хавтан по-1	ш	32000	2	63 997	0.5	160	1	216.56	17 324
1-4058	Худгийн хучилтын хавтан п4а	ш	38000	2	75 997	0.6	140	2	280.66	23 574
1-1675	Худгийн хучилтын хавтан п1а	м3	24000	2	47 998	0.26	160	1	216.56	9 009
1-2888	Худгийн хучилтын дам нуруу б-5	ш	280000	2	559 944	1.5	160	1	216.56	51 969
1-2902	Худгийн хучилтын дам нуруу б1	ш	320000	1	319 968	1	160	1	216.56	34 646
1-0051	Хар тос	кг	2870	0.102	293	0.000	521	2	280.66	16
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2870	14.4	41 328	0.016	521	2	280.66	2 379
1-0811	Хар цаас	м2	1500	4.248	6 372	0.005	521	2	280.66	658
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3900	16.764	65 378	0.019	521	2	280.66	2 819
1-4334	Хайрга	м3	15750	24.634	387 989	43.11	30	1	296.55	383 527
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1000	3.24	3 240	0.000	521	2	280.66	59

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-400	тн	346500	11.649	4 036 207	11.881	521	1	216.56	1 340 560
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2500	0.047	118	0	521	2	280.66	8
1-4529	Шохой	тн	324720	0.006	1 892	0.007	170	1	216.56	262
2-1717	Ширмэн таг	ш	300000	8	2 400 000	0.8	521	2	280.66	116 979
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	1.11	5 550	0.002	521	2	280.66	325
1-2705	Ялуу я 12.12.22	ш	24000	9	216 000	1.665	160	1	216.56	57 692
1-2696	Ялуу я 18.12.14	ш	32459	7	227 213	0.63	160	1	216.56	21 829
1-2696	Ялуу я15.12.22	ш	25000	4	100 000	0.244	160	1	216.56	8 455
1-3199	Ялуу дя1812.22	ш	57000	12	684 000	4.14	160	2	280.66	185 909
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	405000	0.05	20 363	0.033	261	1	216.56	1 847
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5000	28.536	142 680	0.033	521	2	280.66	4 757
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1800	90	162 000	0.102	521	2	280.66	14 871
1-4212	Арчих материал	кг	1400	0.006	8	0	521	1	216.56	1
1-4543	Голын элс	м3	21978	17.131	376 498	28.266	30	1	296.55	251 465
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	18200	1.974	35 925	0.075	521	2	280.66	10 968
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	405000	0.043	17 535	0.028	261	1	216.56	1 591
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	405000	0.5	202 315	0.3	261	1	216.56	16 941
1-0200	Керосин	кг	1500	0.144	216	0.000	521	2	280.66	22
1-4323	Модон таг	м2	3500	3	10 500	0.133	261	2	280.66	9 757
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	8400	1.14	9 576	0.002	521	2	280.66	225
					Хог, хаягдлын зардал:	0.6437	0	1	0	0
					11 337 224					**2 806 573**
					Хог, хаягдлын зардал:	2.7929	0	1	0	0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**121 152 549**					**11 999 608**