БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТОЛБО СУМЫН 5 ДУГААР БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ.

2025 ОН

Худгийн ажлын төсөвт өртгийн товчоо.

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмийн зардал	
5	Шууд зардалын дүн	
6	Нэмэгдэл зардал 74.8%	
7	Төлөвлөгөөт ашиг 15%	
	Дүн	
8	НӨАТ зардал 10%	
9	Норомчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
10	Захиалагч хяналтын зардал	348,000
11	Зураг төсвийн зардал	520,000.0
12	Магадлашгүй ажил	
	Бүгд	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-05	Бетон суурь цутгах	м3	1.8
08-150-05	Хана өрөх	м3	3.6
10-520-04	Модон ялуу хийж угсрах	ш	2
12-010-04	Хар цаас дэвсэх	м2	5
12-060-04	Шар шавраар дулаалга хийх	м2	5
10-180-04	Хаалга усрах	м2	1.6
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	0.4
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.4
10-080-11	Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	5
15-040-04	Гадна, дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	39
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	6.2
10-020-08	Банзан карниз угсрах	м2	1.35
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	39
06-010-04	Бетон шал хаяавч хийх	м3	0.4
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9
15-200-18	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	5

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГУНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.24
04-020-35	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.26
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цувааnd суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	2
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.8
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
04-080-04	Дизель хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
04-070-08	Уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	6
18-060-04	Гуний насос суурилуулах	ш	1
04-070-11	Ус өргөх яндан угсрах	1 пм	20
21-160-04	Ган холбох хэрэгсэл d = 100-250мм	ш	1
21-170-12	Хаалт угсрах	ш	1
21-180-04	Вантузы	ш	1
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТОЛБО СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ.

2025 ОН

Худгийн ажлын төсөвт өртгийн товчоо.

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмийн зардал	
5	Шууд зардалын дүн	
6	Нэмэгдэл зардал 74.8%	
7	Төлөвлөгөөт ашиг 15%	
	Дүн	
8	НӨАТ зардал 10%	
9	Норомчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
10	Захиалагч хяналтын зардал	348,000
11	Зураг төсвийн зардал	520,000.0
12	Магадлашгүй ажил	
	Бүгд	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-05	Бетон суурь цутгах	м3	1.8
08-150-05	Хана өрөх	м3	3.6
10-520-04	Модон ялуу хийж угсрах	ш	2
12-010-04	Хар цаас дэвсэх	м2	5
12-060-04	Шар шавраар дулаалга хийх	м2	5
10-180-04	Хаалга усрах	м2	1.6
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	0.4
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.4
10-080-11	Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	5
15-040-04	Гадна, дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	39
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	6.2
10-020-08	Банзан карниз угсрах	м2	1.35
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	39
06-010-04	Бетон шал хаяавч хийх	м3	0.4
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	1
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9
15-200-18	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	5

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГУНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.24
04-020-35	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.26
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	2
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.8
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
04-080-04	Дизель хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
04-070-08	Уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	6
18-060-04	Гуний насос суурилуулах	ш	1
04-070-11	Ус өргөх яндан угсрах	1 пм	20
21-160-04	Ган холбох хэрэгсэл d = 100-250мм	ш	1
21-170-12	Хаалт угсрах	ш	1
21-180-04	Вантузы	ш	1
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл м