ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**79,271,328**
2	**Материал**	**229,241,046**
3	**Тээвэр**	**44,283,859**
4	**Машин ашиглалт**	**25,088,632**
	Шууд зардлын дүн	**377,884,866**
5	**Нэмэгдэл зардал /69.9 %/**	**28,309,164**
6	**Ашиг / 15%/**	**60,929,104**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**467,123,134**
7	**НӨАТ 10%**	**46,712,313**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**840,822**
	Дүн	**514,676,269**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**9,342,463**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**4,671,231**
	Дүн	**528,689,963**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**9,342,463**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**538,032,426**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Ариутгах татуургын ажил	395,112,339	47,307,332	229,241,046	5,849,443	44,283,859	16,894,267	51,536,392
2	Газар шорооны ажил:	72,010,795	31,963,997	0	19,239,189	0	11,414,897	9,392,712
	НИЙТ ДҮН:	467,123,134	79,271,328	229,241,046	25,088,632	44,283,859	28,309,164	60,929,104

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	140	2.0 / 2	1.66 / 1.17	233.03 / 163.8	5212 / 5212	1214552 / 853726	2,068,278
16-270-07	Гадна бохир усны HDPE давхар ханат хуванцар хоолой ф228х14.0мм	м	620	4.0 / 2	0.71 / 0.02	439.332 / 10.29	6921 / 5212	3040617 / 53642	3,094,259
16-270-06	Гадна бохир усны HDPE давхар ханат хуванцар хоолой ф172х11.0мм	м	630	4.0 / 2	0.79 / 0.01	497.7 / 6.87	6921 / 5212	3444582 / 35791	3,480,373
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементээр ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	39	3.0 / 2	39 / 17.3	1520.836 / 674.7	6150 / 5212	9353143 / 3516536	12,869,679
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементээр ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	22.87 / 9.05	137.196 / 54.3	6150 / 5212	843755 / 283012	1,126,767
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	13.05	3.2 / 2	1.28 / 0.37	16.667 / 4.83	6304 / 5212	105072 / 25166	130,238
24-090-08	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас цилиндрээр бүрэх	м2	110	3.4 / 2	0.8 / 0.03	87.615 / 3.41	6459 / 5212	565905 / 17773	583,678
23-040-14	Ган бүрхэвч угсрах ф400 мм	км	0.033	4.0 / 2	1444.2 / 286.17	47.659 / 9.44	6921 / 5212	329846 / 49220	379,066
23-040-13	Ган бүрхэвч угсрах ф350 мм	км	0.044	3.9 / 2	1249.13 / 264.68	54.962 / 11.65	6844 / 5212	376159 / 60699	436,857

Нийт Хүн/цаг:	3035 / 939.29	*Үндсэн цалин:*	24,169,195
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	4,108,763
		Нэмэгдэл цалин:	8,942,602
		Нийт цалин:	37,220,560
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	5,024,776
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,061,996
		Ажиллах хүчний зардал:	**47,307,332**

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-04	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9950	2.0 / 2	0.01 /	123.38 /	5212 / 5212	643057 /	643,057
01-060-04	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	308	2.9 / 2	6.88 /	2119.348 /	6056 / 5212	12834771 /	12,834,771
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	280	1.4 / 2	2.19 /	613.704 /	4648 / 5212	2852496 /	2,852,496
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	9062	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг:	2856.43 / 0	*Үндсэн цалин:*	16,330,324
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,776,155
		Нэмэгдэл цалин:	6,042,220
		Нийт цалин:	25,148,699
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,395,074
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,420,223
		Ажиллах хүчний зардал:	**31,963,997**
Бүгд хүн/цаг:	***5891.43 / 939.29***	**Бүгд цалин:**	***40,499,519***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**6,884,918**
Нэмэгдэл цалин:			**14,984,822**
Нийт цалин:			**62,369,259**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**8,419,850**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**8,482,219**
Ажиллах хүчний зардал:			**79,271,328**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	50.948	101,895	50.948	2	1	621.48	63,326
1-4542	Уулын элс	м3	12500	163.994	2,049,928	270.59	5	1	453.71	613,848
	Худгийн скоб /гишгүүр/	ш	2500	882	2,205,000	0.794	1204	2	280.66	268,237
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	21800	45	981,000	2.25	203	2	280.66	128,191
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	85100	6	510,600	1.62	203	2	280.66	92,298
1-2994	Худгийн таг пд-15-1-1	ш	182100	39	7,101,900	27.3	203	2	280.66	1,555,390
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	98000	6	588,000	1.5	203	2	280.66	85,461
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	219800	39	8,572,200	2.691	203	2	280.66	153,317
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	129700	12	1,556,400	7.32	203	2	280.66	417,050
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2-1	ш	240600	92	22,135,200	96.6	203	2	280.66	5,503,686
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-1	ш	107000	20	2,140,000	7.6	203	2	280.66	433,002
1-2970	Худгийн цагираг кс-7-1-2	ш	88100	32	2,819,200	9.6	203	2	280.66	546,950
2-2673	Холбох муфт /наадаг/ ф160мм	ш	21000	105	2,205,000	0.068	1204	2	280.66	23,063
2-2673	Холбох муфт /наадаг/ ф200мм	ш	26000	104	2,704,000	0.095	1204	2	280.66	31,980
1-0811	Хар цаас	м2	8150	18.479	150,602	0.02	1204	2	280.66	6,619
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	0.437	1,530	0.001	1204	2	280.66	170
1-4334	Хайрга	м3	16000	53.42	854,726	93.486	15	1	334.65	469,275
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	15000	0.943	14,147	0.002	1204	3	391.34	755
1-4029	Цемент м-300	тн	245000	0.879	215,429	0.897	1204	1	216.56	233,853
1-4025	Цемент м-400	тн	245000	26.89	6,587,942	27.427	1204	1	216.56	7,151,359
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	800	54.288	43,430	0.004	582	1	216.56	472
1-0879	Электрод э-42	кг	2800	60.874	170,447	0.122	1204	2	280.66	41,140
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	38.5	46,200	0.038	1204	1	216.56	10,038
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	145000	45	6,525,000	2.925	1204	2	280.66	988,400
1-0744	Бэхэлгээний төмөр мс-2.5.6	кг	3000	171	513,000	0.171	1204	1	216.56	44,586
1-0744	Бэхэлгээний төмөр мс-1.3.5.7	кг	3000	1299	3,897,000	1.299	1204	1	216.56	338,699
1-3943	Ацетилен	м3	15000	0.145	2,171	0.000	1204	1	216.56	30
1-4543	Голын элс	м3	12000	48.529	582,350	80.073	5	1	453.71	181,650

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2479	Ган бүрхэвч яндан, ф350	м	255480	44	11,241,120	2.431	1204	3	391.34	1,145,422
2-2487	Ган бүрхэвч яндан, ф400	м	289320	33	9,547,560	2.402	1204	3	391.34	1,131,791
2-2816	Давхар ханат hdpe хуванцар хоолой ф172х11.0мм	м	86400	630	54,432,000	16.128	1204	3	391.34	7,599,084
2-2818	Давхар ханат hdpe хуванцар хоолой ф228х14.0мм	м	121200	620	75,144,000	31.496	1204	3	391.34	14,840,076
1-4323	Модон таг	м2	45500	13.05	593,775	0.579	582	2	280.66	94,645
1-1004	Пенополиуретан ф160	м	15500	110	1,705,000	0.14	1204	2	280.66	47,207
1-1004	Пенополиуретан ф200	м	18000	71	1,278,000	0.09	1204	2	280.66	30,470
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	5100	4.959	25,291	0.007	1204	2	280.66	2,262
					Хог, хаягдлын зардал:	4.4323	5	1	453.71	10,055
					229,241,046					**44,283,859**

Хог, хаягдлын зардал:	4.4323	5	1	453.71	10,055
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**229,241,046**				**44,283,859**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	16.3	18983	309,427
2028	Автокран 5тн	106.24	43200	4,589,387
2027	Автокран 3тн	16.2	38900	630,180
	Автомашин	63.77	3456	220,390
3122	Ацетиленийн генератор	0.48	6810	3,259
9022	Доргиулагч	10.62	9115	96,801
				5,849,443

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ:

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	57.09	51955	2,966,142
1002	Эксковатор 0.8м3	314.92	51674	16,273,047
				19,239,189

НИЙТ ДҮН: 25,088,632